

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
รหัสโครงการ ปน.๒๔-๔-๑๗๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๓๙๓,๗๗๒.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประสพ เต็มราม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นายจรูญ คงนวล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นางกุสุมา ชูเลื่อน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ปน.๒๔-๕-๑๗๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานถากถาง	๘,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๕	๑๓,๒๐๐.๐๐	F = ๑.๓๒๑๖
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓,๒๐๐.๐๐	ลิป.ม.	๒๓.๕๐	๗๕,๒๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๔,๐๐๐.๐๐	ลิป.ม.	๕๕.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	ลิป.ม.	๐.๘๕	๒๖๗,๗๕๐.๐๐	
๒	งานดิน				-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ระยะขนดิน ๑ กม.	๑๐๙,๗๓๔.๐๐	ลิป.ม.	๖๔.๐๐	๗,๐๒๒,๙๗๖.๐๐	F = ๑.๓๒๑๖
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากดินขุด	๓,๖๓๐.๐๐	ลิป.ม.	๑๒๖.๗๕	๔๖๐,๑๐๒.๕๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๒๒๑.๐๐	ลิป.ม.	๒๗๔.๕๐	๓๓๕,๑๖๔.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง				-	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๕๙.๐๐	ลิป.ม.	๗,๑๖๓.๕๐	๔๒๒,๖๔๖.๕๐	F = ๑.๒๖๒๕
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๓,๙๑๔.๐๐	กก.	๔๐.๗๕	๑๕๙,๔๙๕.๕๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ				-	
	- งานหินเรียง	๖๑.๐๐	ลิป.ม.	๑,๓๓๓.๐๐	๘๑,๓๑๓.๐๐	F = ๑.๓๒๑๖
๕	งานท่อและอุปกรณ์				-	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๖๐.๐๐	ม.	๒,๒๐๕.๕๐	๑๓๒,๓๓๐.๐๐	F = ๑.๓๒๑๖
๖	งานเบ็ดเตล็ด				-	
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๔๐๗.๐๐	๑๒,๔๐๗.๐๐	F = ๑.๒๖๒๕
	- งานหลักบอกแนว	๔๘.๐๐	ชุด	๒๖๒.๒๕	๑๒,๕๘๘.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด ศก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๒๐๐.๐๐	ท่อน	๓๙๗.๕๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๑๒๑.๐๐	ลิป.ม.	๘๑๙.๐๐	๙๙,๐๙๙.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๓๙๓,๗๗๒.๐๐	
ตัวอักษร (ถ้าถ้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

ประธานกรรมการ
(นายประสพ เต็มราม)

..... กรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)

กฤษณา
..... กรรมการ
(นางกฤษณา ขุนเลื่อน)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ปน.๒๔-๔-๑๗๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยาบใต้ ตำบลยาบ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๕๗๖,๑๕๐.๐๐	
๒	งานดิน	๗,๘๑๘,๒๔๓.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๕๘๒,๑๔๒.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๘๑,๓๑๓.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๓๒,๓๓๐.๐๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด	๒๐๓,๕๙๔.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๓๙๓,๗๗๒.๐๐	
ตัวอักษร แก้วล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายประสพ เต็มราม)

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙

..... กรรมการ

(นายจรัญ คงนวล)

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙

..... กรรมการ

(นางกุสุมา ขุเลื้อน)

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๙

13

กรมทรัพยากรน้ำ

รหัสโครงการ ปน. 24-4-174

พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100 คร้วเรือน

ประมาณราคาตามแบบ ป්ර.4 จำนวน 4 หน้า

เงินโอน	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

๓๕๖๑

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ 

(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	8,000.0	ตร.ม.	1.21	9,680	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	3,200.0	ลบ.ม.	17.03	54,496	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	4,000.0	ลบ.ม.	39.78	159,120	
	- งานเข็มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.62	195,300	

รวมรายการที่ 1 418,596 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	109,734.00	ลบ.ม.	46.16	5,065,321	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	3,630.00	ลบ.ม.	91.47	332,036	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,221.00	ลบ.ม.	197.89	241,624	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 5,638,981 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	59.0	ลบ.ม.	5,404.04	318,838	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตส่วนป็นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,914.0	กก.	30.78	120,473	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 439,311 บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	61.00	ลบ.ม.	961.28	58,638	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 58,638 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	60.00	ม.	1,589.41	95,365	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.20 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

95,365 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกั้นกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	48.0	ชุด	198.00	9,504	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	121.0	ลบ.ม.	618.00	74,778	
7.10	งานเข็มไม้ ขนาด สก. 6" ยาว 6.00 เมตร	200.0	ท่อน	300.00	60,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					153,642	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	1,046.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	14.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	24.5 / 23.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา			
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน	195,000	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	125	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินขุดทั้งหมด	113,800	ลบ.ม.	
นำไปได้	4,066	ลบ.ม.	
เหลือดินขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๖๕๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดปัตตานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานทรัพยากร
น้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบ
ลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๙๓,๗๗๒.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเออะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๘๖,๕๖๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาละหะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๘๘,๘๔๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสุต)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายประสพ เต็มราม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)



กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่..... 1508
วันที่..... 19/12/99
เวลา..... 10.10 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๗/๒๕๕๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๑ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสามเกาะ ตำบลปล้องหอย อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแร ตำบลลูโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิมูรางา บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลูลู อำเภอสูโงปาตี จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแล ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกดีปลี ตำบลตุง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลูลู อำเภอสูโงปาตี จังหวัดนราธิวาส
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาหยิ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอกวัว ตำบลปล้องหอย อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส
๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้างคลอด ตำบลท่าหมอไพร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๑๓. โครงการ...

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเออะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะเอะใน ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะมาะ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลลูโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิมูรางา บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลัรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแล ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๓๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกดีปลี ตำบลตุง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๓๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลัรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาหยี่ ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอกวัว ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหล้ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยร์ จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้างคลอด ตำบลท่าหมะไระ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยี่ใต้ ตำบลยี่ใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเอะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๙,๗๐๐,๐๐๐	๙,๗๐๐,๐๐๐
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะละลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอเรื่อเสาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะเอะโน ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่..... 15219
วันที่..... 26/12/59
เวลา..... 10.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๖๕๓

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแร ตำบลลูโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๙๔,๖๓๔.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๓,๙๓๗.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๘๔,๐๑๑.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๙๓,๗๗๒.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเอะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๘๖,๕๖๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเจาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๘๘,๘๔๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นาง น. เกตุวงศา

- ๓๑ ธ.ค. ๖๓

(นางสาวสุชาดา แซ่เขียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์