

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเมาะลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรอยะ
จังหวัดนราธิวาส รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๒๕๐ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่,
 - งานดิน,
 - งานโครงสร้าง,
 - งานป้องกันการกัดเซาะ,
 - งานท่อและอุปกรณ์,
 - งานเบ็ดเตล็ด,
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๗๗๙,๔๒๓.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพนม รักนิม / ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นายจิรศักดิ์ รักษา / ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นางสาวพรกมล รัตนมณี / ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิมาะ รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๒๙๐

บ้านโตะเปาะมะ ตำบลต้นหมิง อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานตากถาง	๖,๗๙๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๕	๑๑,๘๘๒.๕๐	F = ๑.๓๖๐๐
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๔,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๒๕	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๓,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๕๐	๒๑๑,๗๕๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๘	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	
๒	งานดิน				-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขนดิน ๑ กม.	๕๘,๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔.๗๕	๒,๖๓๑,๓๐๐.๐๐	F = ๑.๓๖๐๐
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๒๒,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๖๖.๒๕	๓,๖๕๗,๕๐๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๒,๑๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๐.๒๕	๖๖๓,๖๒๔.๗๕	
๓	งานโครงสร้าง				-	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๕๓.๐๐	ลบ.ม.	๖,๓๘๑.๗๕	๙๗๖,๔๐๗.๗๕	F = ๑.๒๖๑๖
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑๐,๑๓๖.๐๐	กก.	๓๘.๕๐	๓๙๐,๒๓๖.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ				-	
	- งานหินเรียง	๒๖๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๑๒.๕๐	๓๔๖,๕๐๐.๐๐	F = ๑.๓๖๐๐
๕	งานท่อและอุปกรณ์				-	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๑๕๔.๐๐	ม.	๒,๒๙๕.๒๕	๓๕๓,๔๖๘.๕๐	F = ๑.๓๖๐๐
๖	งานเบ็ดเตล็ด				-	
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๓๙๙.๐๐	๑๒,๓๙๙.๐๐	F = ๑.๒๖๑๖
	- งานหลักบ่อแนว	๑๔๔.๐๐	ชุด	๒๖๒.๒๕	๓๗,๗๖๔.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด ศก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๕๐.๐๐	ท่อน	๓๙๗.๒๕	๕๙,๕๘๗.๕๐	
	- ทรายหยาบ	๑๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๙.๗๕	๔๘,๘๐๓.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคาคำนวณรวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๗๗๙,๔๒๓.๐๐	
ตัวอักษร (แก้วล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๔๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายพนม รักษ์นิม)

..... กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ รักษา)

..... กรรมการ

(นางสาวพรกมล รัตนมณี)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิมาะ รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๒๙๐

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๖๐๑,๘๓๒.๕๐	
๒	งานดิน	๖,๙๕๒,๔๒๔.๗๕	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๓๖๖,๖๔๓.๗๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๓๔๖,๕๐๐.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๓๕๓,๔๖๘.๕๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๑๕๘,๕๕๓.๕๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๗๗๙,๔๒๓.๐๐	
ตัวอักษร แก้วล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายพนม รักนิ่ม)

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙

..... กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ รักษา)

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙

..... กรรมการ

(นางสาวพรกมล รัตนมณี)

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างฝั้ว บึงมะลิมาะ (ข้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฝั้วแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฝั้ว

ชื่อ บึงมะลิมาะ

รหัสโครงการ นร. 21-4-290

บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

พื้นที่เพาะปลูก 1000 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 800 ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	423,268	1.3600	575,644	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	4,879,714	1.3600	6,636,411	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	1,033,389	1.2616	1,303,723	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	242,679	1.3600	330,043	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	247,541	1.3600	336,655	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2616	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	119,724	1.2616	151,043	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,333,519	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,800,195	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,800,000	
	ตัวอักษร (แก้ด้านแปดแสนบาทถ้วน)				

เงินไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายสุกชัย บุญแมน)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงมะลิมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมกลาง	6,790.0	ตร.ม.	1.25	8,488	
1.2	งานถมกลางและล้อมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	4,000.0	ลบ.ม.	17.70	70,800	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,500.0	ลบ.ม.	42.48	148,680	
	- งานเขี่ยมพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.62	195,300	
รวมรายการที่ 1					423,268	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดที่ดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	58,800.00	ลบ.ม.	31.50	1,852,200	(สภาพปกติ)
	- จุดที่ดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดที่ดิน 3 ระยะขนดิน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดที่ดิน 4 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดที่ดิน 5 ระยะขนดิน 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	22,000.00	ลบ.ม.	116.48	2,562,560	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	2,139.00	ลบ.ม.	217.37	464,954	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					4,879,714	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	153.0	ลบ.ม.	4,817.74	737,114	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	10,136.0	กก.	29.23	296,275	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3

1,033,389

บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตคาน	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	264.00	ลบ.ม.	919.24	242,679	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4

242,679

บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พีวีซี ปลายนเรียบ ขึ้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อกอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	154.00	ม.	1,607.41	247,541	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.20 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

247,541

บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูละบายแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเปิดตัด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	144.0	ชุด	198.00	28,512	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	148.0	ลบ.ม.	249.00	36,852	
7.10	งานเข็มไม้ ขนาด ศก.6" ยาว 6.00 เมตร	150.0	ท่อน	300.00	45,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					119,724	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	1,149.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	25.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	25.5 / 23.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา			
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	212,160	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	136	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินขุดทั้งหมด	58,800	ลบม.	
นำไปถมได้	-	ลบม.	
เหลือดินขนทิ้ง	-	ลบม.	

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Hydro60V1 นราธิวาส ระแงะ ดันหยงมัส โต๊ะเปาะมะ อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิมาะ 20161214 v1 kca



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๖๕๒ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานทรัพยากร
น้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการบ
ลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิเมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบล
ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๙,๔๒๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนม รักนัม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ รักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)



กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่..... 1508
วันที่..... 19/12/99
เวลา..... 10.19น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๕๙๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๑ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสามเกาะ ตำบลปล้องหอย อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแร ตำบลลูโบะปือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิมูรางา บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแนแล ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกดีป्ली ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโ๊ะบาตู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอกวัว ตำบลปล้องหอย อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส
๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้างคลอด ตำบลท่าหมอไพร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๑๓. โครงการ...

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเออะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเกาะลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะชะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอรีโอสาะจังหวัดนราธิวาส
๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาสิมอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะเอะใน ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิง จังหวัดยะลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะมาะ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแร ตำบลลูโบะบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิมูรงา บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลูล อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแล ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๓๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกดีปลี ตำบลตุง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๓๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลูล อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาหยี่ ตำบลมะนังต่าย อำเภอมือ จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอกวัว ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหล้ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยร์ จังหวัดนราธิวาส	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้างคลอด ตำบลท่าหม่อไทร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีได้ ตำบลยาบี อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๔๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเอะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๙,๗๐๐,๐๐๐	๙,๗๐๐,๐๐๐
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเละ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาสีมอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะเอะโน ตำบลสะเอะ อำเภอร่งปีนัง จังหวัดยะลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๒.๒ มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่.....1561

วันที่.....๑๑/๑๒/๕๖

เวลา.....10:00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๖๕๓

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงมะลิมาะ บ้านโตะเปาะพะ ตำบลต้นยางมีส อำเภอรณัง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๙,๔๒๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๙,๕๙๗.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกตีสี่ ตำบลตุง อำเภอนงจัก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๙๐,๓๔๑.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ได้ขอรับทราบแล้ว
- ๓๑/๑๒/๕๖

๒๕๖๐

(นางสาวสุชาดา แซ่เขียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ส่วนอำนวยการ