

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
รหัสโครงการ ปน.๒๑-๔-๑๘๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๗๗๙,๕๙๗.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประสพ เต็มราม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นายจรัญ คงนวล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นางกุสุมา ชูเลื่อน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ปน.๒๑-๔-๑๘๔

บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานถมกลาง	๔,๙๔๖.๐๐	ตร.ม.	๑.๖๑	๗,๙๖๘.๕๐	F = ๑.๓๑๙๒
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓,๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓.๕๐	๗๕,๒๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๓,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๑๙๒,๕๐๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๕	๒๖๗,๗๕๐.๐๐	
๒	งานดิน				-	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ระยะขนดิน ๑ กม.	๗๙,๙๙๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๓.๗๕	๕,๐๙๙,๖๘๑.๒๕	F = ๑.๓๑๙๒
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๑๐,๓๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๗.๕๐	๑,๕๑๑,๐๕๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๘๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๓.๐๐	๔๓๘,๖๑๕.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง				-	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๘๖.๐๐	ลบ.ม.	๗,๓๖๘.๕๐	๖๓๓,๖๙๑.๐๐	F = ๑.๒๖๐๒
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๕,๖๔๕.๐๐	กก.	๔๐.๗๕	๒๓๐,๐๓๓.๗๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ				-	
	- งานหินเรียง	๑๐๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๖๖.๐๐	๑๕๖,๘๖๒.๐๐	F = ๑.๓๑๙๒
๕	งานท่อและอุปกรณ์				-	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๘๔.๐๐	ม.	๒,๒๓๗.๕๐	๑๘๗,๙๕๐.๐๐	F = ๑.๓๑๙๒
๖	งานเบ็ดเตล็ด				-	
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๓๘๕.๐๐	๑๒,๓๘๕.๐๐	F = ๑.๒๖๐๒
	- งานหลักบอกแนว	๖๔.๐๐	ชุด	๒๖๑.๗๕	๑๖,๗๕๒.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด ศก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๕๐.๐๐	ท่อน	๓๙๖.๗๕	๕๙,๕๑๒.๕๐	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๖๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๓๐.๕๐	๗๙๔,๙๐๓.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๘๒.๐๐	ลบ.ม.	๙๑๑.๕๐	๗๔,๗๔๓.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๗๗๙,๕๕๗.๐๐	
ตัวอักษร (แก้วลันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

..... ประธานกรรมการ
(นายประสพ เต็มราม)

..... กรรมการ
(นายจรูญ คงนวล)

..... กรรมการ
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ปน.๒๑-๕-๑๘๔

สถานที่ก่อสร้าง บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๕๔๓,๔๑๘.๕๐	
๒	งานดิน	๗,๐๖๙,๓๔๖.๒๕	
๓	งานโครงสร้าง	๘๖๓,๗๒๔.๗๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๑๕๖,๘๖๒.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๘๗,๙๕๐.๐๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๙๕๘,๒๙๕.๕๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๗๗๙,๕๙๗.๐๐	
ตัวอักษร แก้วล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายประสพ เต็มราม)

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๖

..... กรรมการ

(นายจรัญ คงนวล)

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๖

..... กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๖

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างฟื้นฟูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รหัสโครงการ ปน.21-4-184

บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

พื้นที่เพาะปลูก 600 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 200 ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	395,011	1.3192	521,098	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	5,116,035	1.3192	6,749,073	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	652,998	1.2602	822,908	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	113,260	1.3192	149,412	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	135,694	1.3192	179,007	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2602	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	724,310	1.2602	912,775	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,334,273	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,800,987	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,800,000	
	ตัวอักษร (แก้ล้านแปดแสนบาทถ้วน)				

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%


ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ: ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย


x. 

(นายณพล จันทรเพ็ญ)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	4,946.0	ตร.ม.	1.21	5,985	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	3,200.0	ลบ.ม.	17.03	54,496	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,500.0	ลบ.ม.	39.78	139,230	
	- งานเติมพีลเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.62	195,300	
รวมรายการที่ 1					395,011	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	79,995.00	ลบ.ม.	46.16	3,692,569	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	10,380.00	ลบ.ม.	106.60	1,106,508	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,805.00	ลบ.ม.	175.60	316,958	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					5,116,035	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	86.0	ลบ.ม.	5,568.68	478,906	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้นปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5,645.0	กก.	30.84	174,092	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 652,998 บาท

4. งานป้องกันกักตะกอน						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	107.00	ลบ.ม.	1,058.50	113,260	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 113,260 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	84.00	ม.	1,615.41	135,694	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.20 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

135,694

บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกตุ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเปิดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	64.0	ชุด	198.00	12,672	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินคลุกบดอัดแน่น	646.0	ลบ.ม.	930.00	600,780	
7.10	งานทรายหยาบ	82.0	ลบ.ม.	689.00	56,498	
7.11	งานเข็มไม้ ขนาด ศก. 6" ยาว 6.00 เมตร	150.0	ท่อน	300.00	45,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 724,310 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	1,046.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	30.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	24.5 / 23.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	248,040	บาท		ดินขุดทั้งหมด	79,995 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	159	วัน		เหลือดินขนทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๖๘๖ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดปัตตานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานทรัพยากร
น้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบ
ลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๙,๕๙๗.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกดีปल्ली ตำบลตลุง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๙๐,๓๔๑.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสุกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสพ เต็มราม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)



กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่..... 1508
วันที่..... 19/12/99
เวลา..... 10.10น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๗/๒๕๕๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๒๑ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีโครงการที่ต้องดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสามะ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแร ตำบลลูโบะบือซา อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิมูรางา บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลुरु อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแล ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกดีปลี ตำบลตุง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลुरु อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอกวัว ตำบลปล่องหอย อำเภอกะป้อ จังหวัดปัตตานี
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส
๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้างคลอด ตำบลท่าหมอไพร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๑๓. โครงการ...

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเออะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเมาะลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส
๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอริโอเสาะจังหวัดนราธิวาส
๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมูอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะเอะใน ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิง จังหวัดยะลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะมาะ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลลูโบะบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอิมูรางา บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลัฏ อำเภอสู่ไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแล ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๓๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกดีปลี ตำบลตุง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๓๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบะบาตู ตำบลปะลัฏ อำเภอสู่ไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐

/ลำดับ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาหยี ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคอกั่ว ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	๙,๖๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหล้ง ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงตา ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้างคลอด ตำบลท่าหม่อไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีใต้ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชะเอะ ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๙,๗๐๐,๐๐๐	๙,๗๐๐,๐๐๐
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเกาะลิมาะ บ้านโต๊ะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาเลาะ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาแล ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต อำเภอรแง จังหวัดนราธิวาส	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสะเอะโน ตำบลสะเอะ อำเภอกงป็น จังหวัดยะลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ มอบอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่..... 1561

วันที่..... 29/12/59

เวลา..... 10.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๖๔๓

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเมาะลิมาะ บ้านโตะเปาะมะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรอแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๙,๔๒๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านราวอ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๗๙,๕๙๗.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกตปีลี ตำบลตุง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๒๙๐,๓๔๑.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ให้ส่งให้กองช่าง
- ส.ค.ค.

๒๖๔๓

(นางสาวสุชาดา แซ่เขียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

กองการส่วนอำนวยการ