

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบเลขที่ นม.๐๕-๓-๐๐๗, สอน.มฐ.๐๓๑/๒, สอน.มฐ.๐๓๖
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๖๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประยงค์ ยินขุนทด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธีระศักดิ์ วิศวะวาทีน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายณรินทร์ สรณเสาวภาคย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายบัญชา รัฐสมุทร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขี้ยยะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ นม.05-3-007, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างาน/หน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร					
1.1	โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	1	ชุด	52,588.800	52,588.80	
1.2	งานรั้ว	1	รายการ	49,382.784	49,382.78	
1.3	งานฐานรากหอดึงสูง(แซมเป็ญ)	1	ฐาน	97,868.390	97,868.39	
1.4	การประสานท่อภายในระบบ	1	รายการ	139,555.469	139,555.47	
1.5	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	1	รายการ	393,215.962	393,215.96	
1.6	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	12,693.542	12,693.54	
1.7	ป้ายแนะนำโครงการ 2 ป้าย	1	รายการ	17,785.152	17,785.15	
1.8	โรงสูบน้ำแปลง	1	โรง	62,687.117	62,687.12	
2	งานครุภัณฑ์					
2.1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ 16 แผง	1	รายการ	146,889.60	146,889.60	
2.2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 2 ชุด สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	รายการ	102,934.00	102,934.00	
2.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร 2 เครื่อง	1	รายการ	98,440.00	98,440.00	
2.4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน 2 ชุด	1	รายการ	21,186.00	21,186.00	
2.5	ค่าจัดหาและติดตั้งหอดึงสูงแซมเป็ญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	1	รายการ	480,349.75	480,349.75	
2.6	ไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell 4 ชุด	1	รายการ	11,770.00	11,770.00	
3	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ	1	รายการ	10,000.00	10,000.00	
รวมรวมทุกประเภททั้งนี้					1,697,346.57	
					1,697,000.00	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประยงค์ อินขุนทด)
 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 (นายธีระศักดิ์ วิสวะวาทิน) กรรมการ
 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 (นายณรินทร์ สอนเสาวภาคย์) กรรมการ
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายบุญชา รัฐสมุทร) กรรมการ
 ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.05-3-007, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า แบบ ปร.4 พิเศษ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	825,777.22	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	861,569.35	
3	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ	10,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,697,346.57	
	คิดเป็นราคากลาง	1,697,000.00	
	ตัวหนังสือ	(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน

ปภ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยงค์ กิณขุนทด)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ไพรัช ธีระศักดิ์

กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ ธีระวาทีน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน

[Signature]

กรรมการ

(นายณรินทร์ สอนเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

Cam

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

กรรมการ

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.05-3-007, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	41,500.00	1.2672	52,588.80	
	1.2 งานรั้ว	38,970.00	1.2672	49,382.78	
	1.3 งานฐานรากหอดึงสูง(แฉมเป็ญ)	77,232.00	1.2672	97,868.39	
	1.4 การประสานท่อภายในระบบ	110,129.00	1.2672	139,555.47	
	1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	310,303.00	1.2672	393,215.96	
	1.6 ป้ายชื่อโครงการ	10,017.00	1.2672	12,693.54	
	1.7 ป้ายแนะนำโครงการ	14,035.00	1.2672	17,785.15	
	1.8 โรงสูบน้ำแผลอย	49,469.00	1.2672	62,687.12	
	รวมคำนวณ	651,655.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				825,777.22	

ตัวหนังสือ (แปดแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน

(นายประสงค์ ชินขุนทด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธีระศักดิ์ วิชะวาทีน)

กรรมการ

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(นายณรินทร์ สอนเสาวภาคย์)

กรรมการ

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

กรรมการ

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.05-3-007, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์	137,280.00	1.07	146,889.60	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	96,200.00	1.07	102,934.00	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร	92,000.00	1.07	98,440.00	
4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกชกร 120 ไมครอน	19,800.00	1.07	21,186.00	
5	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถังสูงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	448,925.00	1.07	480,349.75	
6	ไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	11,000.00	1.07	11,770.00	
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก					

รวมราคากลางค่าครุภัณฑ์

861,569.35

ตัวหนังสือ (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)


กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประยงค์ อินขุนทด)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



กรรมการ

(นายธีระศักดิ์ วิสวาพาทิน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน



กรรมการ

(นายรินทร์ สรณเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ นม.05-3-007, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า แบบ ปร.4 พิเศษ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครน	3	ชั่วโมง	10,000	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				10,000	
ตัวอักษร				(เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

ราคากลางก่อสร้าง โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี่ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.59	ลบ.ม.	-	-	125.00	198.75	198.75	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	0.22	ลบ.ม.	406.00	89.32	91.00	20.02	109.34	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	10.56	ตร.ม.	290.00	3,062.40	133.00	1,404.48	4,466.88	
	2.2 ตะปู	2.64	กก.	20.92	55.23	-	-	55.23	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,343.00	134.30	398.00	39.80	174.10	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.58	ลบ.ม.	1,545.00	896.10	436.00	252.88	1,148.98	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	8.95	กก.	19.79	177.12	4.10	36.70	213.82	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	102.21	กก.	20.67	2,112.68	3.30	337.29	2,449.97	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.30	กก.	32.71	107.94	-	-	107.94	
	4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50*50*3.2 มม.	79.00	เมตร	117.00	9,243.00	38.00	3,002.00	12,245.00	
	4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50*25*3.2 มม.	24.00	เมตร	87.00	2,088.00	30.45	730.80	2,818.80	
		16.00							

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

สอ.มธ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทาสี								
	5.1 งานทาสีน้ำมัน	32.00	ตร.ม.	53.00	1,696.00	38.00	1,216.00	2,912.00	
6	อุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์							-	
	6.1 Solar Alu Standard Rail 4.2 M	16.00		800.00	12,800.00			12,800.00	
	6.2 Solar Midel Clamp	56.00		25.00	1,400.00			1,400.00	
	6.3 Solar End Clamp	16.00		25.00	400.00			400.00	
	รวม							41,500.81	
	คิดเป็นเงิน							41,500.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง งานรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.69	ลบ.ม.	-	-	125.00	211.25	211.25	
	1.2 ทราฮายาบดอัดแน่น	0.07	ลบ.ม.	406.00	28.42	91.00	6.37	34.79	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	11.22	ตร.ม.	290.00	3,253.80	133.00	1,492.26	4,746.06	
	2.2 ตะปู	2.80	กก.	20.92	58.58	-	-	58.58	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	1,343.00	94.01	398.00	27.86	121.87	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.61	ลบ.ม.	1,545.00	942.45	436.00	265.96	1,208.41	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	14.27	กก.	19.79	282.40	4.10	58.51	340.91	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	138.22	กก.	2.67	369.05	3.30	456.13	825.17	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.50	กก.	32.71	147.20	-	-	147.20	
	4.4 ท่อเหล็กดำ Dai 2 นิ้ว หนา 3 มม.	20.00	เมตร	100.00	2,000.00	28.74	574.80	2,574.80	
	4.5 ท่อเหล็กดำ Dai 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	104.00	เมตร	80.00	8,320.00	23.00	2,392.00	10,712.00	
	4.6 ลวดด้ายแบบถัก แบบด้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 นิ้ว (เบอร์ 11)	46.64	ตร.ม.	72.00	3,358.08	36.00	1,679.04	5,037.12	
	4.7 เหล็กท่อนเหล็ก ขนาด 150*150*6 มม.	34.00	แผ่น	25.00	850.00	10.00	340.00	1,190.00	

N-2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

[illegible]

ราคากลางค่าก่อสร้าง งานฐานรากหอดังสูง(แบบมีเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

สอ.มธ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	51.33	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,416.25	6,416.25	
	1.2 ทราขขยายบดอัดแน่น	2.91	ลบ.ม.	453.33	1,319.19	91.00	264.81	1,584.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	16.13	ตร.ม.	290.00	4,677.70	133.00	2,145.29	6,822.99	
	2.2 ตะปู	4.03	กก.	20.92	84.31	-	-	84.31	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,343.00	819.23	398.00	242.78	1,062.01	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.90	ลบ.ม.	1,545.00	7,570.50	436.00	2,136.40	9,706.90	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	117.37	กก.	20.67	2,426.04	3.30	387.32	2,813.36	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 16 มม.	294.27	กก.	20.08	5,908.94	3.30	971.09	6,880.03	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	12.30	กก.	32.71	402.33	-	-	402.33	
	4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาด Dai 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	80.00	960.00	25.00	300.00	1,260.00	
5	งานเสาเข็ม								
	5.1 เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.22*0.22*6 ม.	25.00	ต้น	1,289.00	32,225.00	319.00	7,975.00	40,200.00	
	รวม							77,232.18	
	คิดเป็นเงิน							77,232.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง งานฐานรากหอดึงสูง(แบบมีเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	51.33	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,416.25	6,416.25	
	1.2 ทราดยาบบดอัดแน่น	2.91	ลบ.ม.	453.33	1,319.19	91.00	264.81	1,584.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	16.13	ตร.ม.	290.00	4,677.70	133.00	2,145.29	6,822.99	
	2.1 ตะปู	4.03	กก.	20.92	84.31	-	-	84.31	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,343.00	819.23	398.00	242.78	1,062.01	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.90	ลบ.ม.	1,545.00	7,570.50	436.00	2,136.40	9,706.90	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	117.37	กก.	20.67	2,426.04	3.30	387.32	2,813.36	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 16 มม.	294.27	กก.	20.08	5,908.94	3.30	971.09	6,880.03	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	12.30	กก.	32.71	402.33	-	-	402.33	
	4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาด Dai 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	80.00	960.00	25.00	300.00	1,260.00	
5	งานเสาเข็ม								
	5.1 เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22*0.22*6 ม.	25.00	คืบ	1,289.00	32,225.00	319.00	7,975.00	40,200.00	
	รวม							77,232.18	
	คิดเป็นเงิน							77,232.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากหอถังสูง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

สอ.มธ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ GS ประเภท BS-M ขนาด Dai 3 นิ้ว	7.00	ท่อน	1,685.00	11,795.00	150.00	1,050.00	12,845.00	
2	ท่อ GS ประเภท BS-M ขนาด Dai 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	2,456.00	7,368.00	192.00	576.00	7,944.00	
3	ท่อ PVC. ขนาด Dai 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	10.00	ท่อน	570.00	5,700.00	20.00	200.00	5,900.00	ต่อลอย
4	ข้องอ GS 90 องศา ขนาด Dai 3 นิ้ว	20.00	อัน	216.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
5	ข้องอ GS 90 องศา ขนาด Dai 4 นิ้ว	4.00	อัน	382.00	1,528.00	-	-	1,528.00	
6	สามทาง GS ขนาด Dai 3 นิ้ว	5.00	อัน	303.00	1,515.00	-	-	1,515.00	
7	ข้อลด GS ขนาด Dai 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	565.00	565.00	-	-	565.00	
8	หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
9	ประตูล้ำทองเหลือง ขนาด Dai 3 นิ้ว	10.00	ชุด	1,700.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
10	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Dai 3 นิ้ว	3.00	ชุด	1,320.00	3,960.00	-	-	3,960.00	
11	นิปปเปิ้ล(GS) ขนาด Dai 4 นิ้ว	4.00	อัน	222.00	888.00	-	-	888.00	
12	ยูนิชน(GS) ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	620.00	620.00	-	-	620.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Dai 4 นิ้ว	2.00	อัน	450.00	900.00	-	-	900.00	
14	น็อตยึดหน้างาน	18.00	ตัว	200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
15	ประเก็นยาง ขนาด Dai 4 นิ้ว	3.00	อัน	20.00	60.00	-	-	60.00	
16	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,780.00	3,560.00	-	-	3,560.00	
17	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	22,375.00	22,375.00	-	-	22,375.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากหอถังสูง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี่ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มธ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	7,824.00	7,824.00		-	7,824.00	
19	ประตุน้ำบอกลวาล์ว Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
20	เทพื้นเกลียว	60.00	ม้วน	22.00	1,320.00	12.00	720.00	2,040.00	ค่าทำเกลียวประกอบ
21	ค่าแรงทำเกลียวและประกอบอุปกรณ์	1.00		-	-	7,055.00	7,055.00	7,055.00	ประมาณ 83 ชั่วโมง
22	ท่อ พีอี PE100 PN10 Dai 90	10.00	เมตร	163.00	1,630.00			1,630.00	ละ 85 บาท 7055
23	ข้อต่อหางปลาไหล Dai 3 นิ้ว	2.00	ตัว	200.00	400.00			400.00	
24	เหล็กรัดท่อ Dai 3 นิ้ว เหล็กแบน 1.5" X 1.5 หุน	2.00	ชุด	250.00	500.00			500.00	
	รวม				100,528.00		7,775.00	110,129.00	
	คิดเป็นเงิน							110,129.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 031/2 ,นม.05-3-007

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Dai 4 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย	379.00	ท่อน	608.00	230,432.00	160.00	60,640.00	291,072.00	
2	ท่อ PVC ขนาด Dai 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย	25.00	ท่อน	375.00	9,375.00	120.00	3,000.00	12,375.00	
3	สามทางลด PVC ขนาด ขนาด Dai 4 ลด 3-1 นิ้ว	1.00	อัน	340.00	340.00	51.00	51.00	391.00	
4	ข้องอ PVC ขนาด ขนาด Dai 4 นิ้ว	4.00	อัน	144.00	576.00		-	576.00	
5	ข้องอ PVC ขนาด ขนาด Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	73.00	146.00		-	146.00	
6	ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	110.00	110.00		-	110.00	
7	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC 1000g	5.00	กป.	400.00	2,000.00		-	2,000.00	
8	ข้อลด PVC Dai 4" ลด 3"	1.00	อัน	91.00	91.00		-	91.00	
	เชื่อมท่อเข้าระบบประปา				-		-	-	
8	สามทางเหล็กหล่อปลายเรียบ Dai 3 นิ้ว	1.00	อัน	730.00	730.00		-	730.00	
10	ซีโบลท์ เหล็กหล่อ Dai 3 นิ้ว	3.00	อัน	340.00	1,020.00		-	1,020.00	
11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	46.00	92.00		-	92.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง Dai 3 นิ้ว	1.00	อัน	1,700.00	1,700.00		-	1,700.00	
	รวม				246,612.00		63,691.00	310,303.00	
	คิดเป็นเงิน							310,303.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี่ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	74.00	74.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	2.80	ตร.ม.	290.00	812.00	133.00	372.40	1,184.40	
	2.2 ตะปู	0.70	กก.	20.92	14.64	-	-	14.64	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,343.00	671.50	398.00	199.00	870.50	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.50	ลบ.ม.	1,545.00	772.50	436.00	218.00	990.50	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	3.15	กก.	19.79	62.34	4.10	12.92	75.25	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 9 มม.	12.51	กก.	18.72	234.19	4.10	51.29	285.48	
	4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียด โครงการ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี	4.00	ชุด	35.00	140.00	-	-	140.00	
	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	1.00	ท่อน	290.00	290.00	93.00	93.00	383.00	
	รวม				8,997.17		1,020.61	10,017.78	
	คิดเป็นเงิน							10,017.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง ป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน

2

แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี่ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

สอ.มฐ. 031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

3)

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	5.60	ตร.ม.	290.00	1,624.00	133.00	744.80	2,368.80	
	2.1 ตะปู	1.40	กก.	20.92	29.29	-	-	29.29	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,343.00	1,343.00	398.00	398.00	1,741.00	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.00	ลบ.ม.	1,545.00	1,545.00	436.00	436.00	1,981.00	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	6.30	กก.	19.79	124.68	4.10	25.83	150.51	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 9 มม.	25.03	กก.	18.72	468.56	4.10	102.62	571.18	
	4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี	8.00	ชุด	35.00	280.00	-	-	280.00	
	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	2.00	พ่อน	290.00	580.00	93.00	186.00	766.00	
	รวม				11,994.53		2,041.25	14,035.78	
	คิดเป็นเงิน							14,035.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำพลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี่ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอยะบะ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน		
1	เหล็กฉาก 40X40X4 มม.	6 เส้น	226.00	1,356.00		0.00	1,356.00	
2	เหล็ก C 75X45X15 X2.3 มม.	7 เส้น	439.00	3,073.00		0.00	3,073.00	
3	ท่อเหล็กดำ DAI 1 1/2" หนา 2 มม.	10 เส้น	312.00	3,120.00		0.00	3,120.00	
4	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หนา 2 มม.	3 เส้น	256.00	768.00			768.00	
5	สลึงสแตนเลส 1/4" หนา	24 เมตร	95.00	2,280.00		0.00	2,280.00	
6	สลึงเหล็กใช้เชือก Dai 3/8"	20 เมตร	35.00	700.00		0.00	700.00	
7	แฉลมปิดสลึง Dai 1/4"	36 ตัว	14.00	504.00			504.00	
8	แฉลมปิดสลึง Dai 3/8"	4 ตัว	17.00	68.00		0.00	68.00	
9	เหล็กแผ่น 25X25X5 มม.	3 แผ่น	120.00	360.00		0.00	360.00	
10	เหล็กตาข่าย 2" X 2" ขนาดลวด 3.2 มม.	9.8 ตร.ม.	72.00	705.60		0.00	705.60	
11	บุขเหล็ก Dai 1"	4 ตัว	30.00	120.00		0.00	120.00	
12	มือจับเหล็ก	1 คู่	40.00	40.00		0.00	40.00	
13	สายยูทุกระต่าย	1 คู่	10.00	10.00		0.00	10.00	
14	กุญแจทองเหลือง 2 มีว	1 อัน	190.00	190.00		0.00	190.00	
15	ค่าแรง โครงเหล็ก 25% ของราคาวัสดุ	1 เหมา		0.00	3,323.65	3,323.65	3,323.65	
16	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 2 ซม. 1.2 X 2.4 เมตร	3 แผ่น	950.00	2,850.00	50.00	150.00	3,000.00	
17	หลังคาเมทัลชีส หนา 0.25 มม.	11 เมตร	75	825.00	15	165.00	990.00	
18	ครอบเมทัลชีส	2.76 เมตร	75	207.00	35	96.60	303.60	
19	สกรูยึดแผ่นหลังคา	16 ตัว	2	32.00		0.00	32.00	
20	ถัง PE ขนาด 200 ลิตร	9 ถัง	1,000.00	9,000.00		0.00	9,000.00	
21	สลึง Dai 1/4 นิ้ว	20 เมตร	35.00	700.00		0.00	700.00	

N-1

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำแพลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี่ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สอน.มธ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน		
22	ยูแคมป์	4 ตัว	40.00	160.00		0.00	160.00	
23	งานสี	29.1 ตร.ม.	45.00	1,309.50	38.00	1,105.80	2,415.30	
24	โพลียูนิเทนโฟม ขาว-ดำ ถึงละ 20 Kg	2.5 ชุด	5,500.00	13,750.00	1,000.00	2,500.00	16,250.00	
		รวมเงิน		42,128.10		7,341.05	49,469.15	
		คิดเป็นเงิน					49,469.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขี้ยวตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 วัตต์	16.00	แผง	7,800.00	124,800.00	780.00	12,480.00	137,280.00	
	รวม							137,280.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขี้ยวตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า	2.00	เครื่อง	32,000.00	64,000.00	100.00	200.00	64,200.00	
	จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
2	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์				-	-	-	-	
	ตู้เหล็กควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า	2.00	ตู้	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Surge protector								
	Float Switch								
	Lighting Surge protector ขนาด 1,000 VDC.								
	VDC Brecker								
	อุปกรณ์ประกอบตู้สายไฟ รางไฟฟ้า หางปลา								
	ค่าแรงประกอบตู้								
	รวม							96,200.00	

8-1-2

ราคากลางค่าก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอยะบะ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กรองเกษตร ขนาด Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	8,900.00	17,800.00	1,000.00	2,000.00	19,800.00	
	รวม							19,800.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งหอถังสูงแขมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์เพรชเซอร์สวิทซ์ ลูกลอย และบันได

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกรด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเยี้ยตะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หอถังสูงแขมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์เพรชเซอร์สวิทซ์ ลูกลอย และบันได	1.00	ชุด	443,925.00	443,925.00	5,000.00	5,000.00	448,925.00	
	รวม							448,925.00	

6-1-9

หน่วย : บาท

[illegible]