

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี บ้านกอก หมู่ที่ ๒ ตำบลลุ่มมะวี
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๙๖,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี บ้านกอก หมู่ที่ ๒
ตำบลลุ่มมะวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ตามแบบเลขที่ สร.๐๕-๓-๐๐๒, สอน.มฐ.๐๓๑/๒, สอน.มฐ.๐๓๖
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๘๙๔,๕๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖
- ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายบุญชู กองสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายรินทร์ สอนเสาวภาคย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นายบัญชา รัฐสมุทร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๔ นายกริชเพชร เดชโยธิน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 165
ลงวันที่ 1 ส.ค. 2550
เวลา 10-00 น.

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ โทร. ๐๔๔๒๒๐๒๕๒๐๔๒๒๒๔๔๒

ที่ ทส ๐๖๑๕.๖/๑๓๐.

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางก่อสร้างระบบกระจายน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้างและพัสดุ
เลขที่รับ 0322
ลงวันที่ 3 ส.ค. 2560
เวลา 10:36 น.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับแผน แล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำกุดชุมพู่ บ้านแดนอุดม
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก. ๐๕-๓-๐๐๑ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๙๐๕,๕๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายน้ำล้นหนองเข่งน้อย บ้านหนองเข่งน้อย
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก. ๐๕-๓-๐๐๒ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๖๙๙,๕๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องคำ บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๙
ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสโครงการ ศก. ๐๕-๓-๐๐๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองห้วยน้ำเค็ม บ้านชาด
หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสโครงการ สร. ๐๕-๓-๐๐๓ เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๖๙๘,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี บ้านกอก หมู่ที่ ๒
ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ รหัสโครงการ สร. ๐๕-๓-๐๐๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๔,๕๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสุขสบาย หมู่ที่ ๒๐
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ รหัสโครงการ สร. ๐๕-๓-๐๐๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๗,๙๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

(นายพิเชฐ เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

๑) 15/๓๖๐.๖๐๐.

เพื่อโปรดพิจารณา

๑)

-๐๔๙๗

- 11/๐๖/๒๐๖๐.๐๖/๒๐๖๐.๐๖/๒๐๖๐.๐๖/๒๐๖๐

๓๑ มี.ค. ๖๐

(นายพิเชฐ เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

คุณ จิตพร

☐ ดำเนินการ ☐ เวียน

☐ เพื่อทราบ ☐ ถ้อยปฏิบัติ

☒ ถิ่นที่ ๑๖/๑๐๖ จ.มท. ๖/๖๖๖๖๖๖

(นางจรรยา ปานหัตถา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นาง น. ๖๖.)

๓๑ มี.ค. ๖๐

(นายพิเชฐ เอี่ยมสอาด)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

๑) 15/๓๖๐.๖๐๐.

๑๖/๐๖/๒๐๖๐.๐๖/๒๐๖๐.๐๖/๒๐๖๐.๐๖/๒๐๖๐

(นายอี ล้วนสอาด)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลสุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สร.05-3-002, สอน.มธ.031/2, สอน.มธ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างาน/หน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร					
	1.1 โครงสร้างรับแรงโชนาเซส	1	ชุด	52,465.20	52,465.20	
	1.2 งานรั้ว	1	รายการ	52,348.07	52,348.07	
	1.3 งานฐานรากหอถังสูง(แชนเปญ)	1	ฐาน	99,652.14	99,652.14	
	1.4 การประสานท่อภายในระบบ	1	รายการ	132,632.76	132,632.76	
	1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	1	รายการ	592,428.67	592,428.67	
	1.6 ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	12,790.08	12,790.08	
	1.7 ป้ายแนะนำโครงการ	1	รายการ	17,977.23	17,977.23	
	1.8 โรงสูบน้ำแผลอย	1	โรง	62,687.31	62,687.31	
2	งานครุภัณฑ์					
	2.1 ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ 16 แผง	1	รายการ	146,889.60	146,889.60	
	2.2 ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 2 ตู้	1	รายการ	102,934.00	102,934.00	
	สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์					
	2.3 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำควิน แบบ Multistage	1	รายการ	98,440.00	98,440.00	
	สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร 2 เครื่อง					
	2.4 ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน 2 ชุด	1	รายการ	21,186.00	21,186.00	
	2.5 ค่าจัดหาและติดตั้งหอถังสูงแชนเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	1	รายการ	480,349.75	480,349.75	
	2.6 ไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell 4 ชุด	1	รายการ	11,770.00	11,770.00	
				10,000.00	10,000.00	
3	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ	1	รายการ			
รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					1,894,550.80	
					1,894,500.00	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน

ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นายรินทร์ สรณเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายกริชเพชร เดชโยธิน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สร.05-3-002, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า แบบ ปร.4 พิเศษ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,022,981.45	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	861,569.35	
3	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดต่างๆรายการ	10,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,894,550.80	
	คิดเป็นราคากลาง	1,894,500.00	
	ตัวหนังสือ	(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	


กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ


 (นายรินทร์ สอนเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายกริชเพชร เดชไธสิน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลู่มะวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สร.05-3-002, สอน.มธ.031/2, สอน.มธ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

18

แบบ ปร.4 พิเศษ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	41,402.46	1.2672	52,465.20	
1.2	งานรั้ว	41,310.03	1.2672	52,348.07	
1.3	งานฐานรากหอดังสูง(แถมเป็ญ)	78,639.63	1.2672	99,652.14	
1.4	การประสานท่อภายในระบบ	104,666.00	1.2672	132,632.76	
1.5	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	467,510.00	1.2672	592,428.67	
1.6	ป้ายชื่อโครงการ	10,093.18	1.2672	12,790.08	
1.7	ป้ายแนะนำโครงการ	14,186.58	1.2672	17,977.23	
1.8	โรงสูบน้ำแพลอย	49,469.15	1.2672	62,687.31	
	รวมค่างาน	807,277.02			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,022,981.45	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

กำหนดงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 120 วัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นายรินทร์ สอนเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายกริชเพชร เดชโยธิน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลมูมะระวี อำเภอมะนัง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สร.05-3-002, สอน.มฐ.031/2, สอน.มฐ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

18

แบบ ปร.4 พิเศษ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์	137,280.00	1.07	146,889.60	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	96,200.00	1.07	102,934.00	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร	92,000.00	1.07	98,440.00	
4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกสร 120 ไมครอน	19,800.00	1.07	21,186.00	
5	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถึงสูงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	448,925.00	1.07	480,349.75	
6	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	11,000.00	1.07	11,770.00	
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก					
รวมราคากลางค่าครุภัณฑ์				861,569.35	

ตัวหนังสือ (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นายณรินทร์ สอนเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายกริชเพชร เดชโยธิน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่ สอน.มฐ.031/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	1.59	ลบ.ม.	-	-	125.00	198.75	198.75	
	1.2 ทราซหยาบบดอัดแน่น	0.22	ลบ.ม.	392.00	86.24	91.00	20.02	106.26	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	10.56	ตร.ม.	290.00	3,062.40	133.00	1,404.48	4,466.88	
	2.2 ตะปู	2.64	กก.	20.92	55.23	-	-	55.23	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.10	ลบ.ม.	1,433.00	143.30	398.00	39.80	183.10	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.58	ลบ.ม.	1,627.00	943.66	436.00	252.88	1,196.54	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	8.95	กก.	20.04	179.36	4.10	36.70	216.05	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	102.21	กก.	18.72	1,913.37	3.30	337.29	2,250.66	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.30	กก.	46.42	153.19	-	-	153.19	
	4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50*50*3.2 มม.	79.00	เมตร	117.00	9,243.00	38.00	3,002.00	12,245.00	
	4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50*25*3.2 มม.	24.00	เมตร	87.00	2,088.00	30.45	730.80	2,818.80	
		16.00							

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่ สอน.มฐ.031/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

ราคากลางค่าก่อสร้าง งานรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สอน.มฐ.031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.69	ลบ.ม.	-	-	125.00	211.25	211.25	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	0.07	ลบ.ม.	392.00	27.44	91.00	6.37	33.81	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	11.22	ตร.ม.	290.00	3,253.80	133.00	1,492.26	4,746.06	
	2.2 ตะปู	2.80	กก.	20.92	58.58	-	-	58.58	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	1,433.00	100.31	398.00	27.86	128.17	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.61	ลบ.ม.	1,627.00	992.47	436.00	265.96	1,258.43	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	14.27	กก.	20.04	285.97	4.10	58.51	344.48	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	138.22	กก.	18.72	2,587.48	3.30	456.13	3,043.60	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.50	กก.	46.42	208.89	-	-	208.89	
	4.4 ท่อเหล็กดำ Dai 2 นิ้ว หนา 3 มม.	20.00	เมตร	100.00	2,000.00	28.74	574.80	2,574.80	
	4.5 ท่อเหล็กดำ Dai 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	104.00	เมตร	80.00	8,320.00	23.00	2,392.00	10,712.00	
	4.6 ลวดตาข่ายแบบถัก แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 นิ้ว (เบอร์ 11)	46.64	ตร.ม.	72.00	3,358.08	36.00	1,679.04	5,037.12	
	4.7 เหล็กเหล็ก ขนาด 150*150*6 มม.	34.00	แผ่น	25.00	850.00	10.00	340.00	1,190.00	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.8 J Bolt M10*200 มม.	68.00	ตัว	50.00	3,400.00	10.00	680.00	4,080.00	
	4.9 เหล็กเหล็ก ขนาด 50*50*6 มม.	76.00	แผ่น	10.00	760.00	5.00	380.00	1,140.00	
	4.10 น๊อตพร้อมสกรู ขนาด Dai 3/8 นิ้ว	76.00	ชุด	5.00	380.00	-	-	380.00	
5	งานทาสี								
	5.1 งานสีกันสนิม	36.04	ตร.ม.	45.00	1,621.80	35.00	1,261.40	2,883.20	
	5.1 งานทาสีน้ำมัน	36.04	ตร.ม.	53.00	1,910.12	38.00	1,369.52	3,279.64	
	รวม							41,310.03	

ราคากลางค่าก่อสร้าง งานฐานรากหอดึงสูง(แบบมีเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่ สอน.มฐ.031/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มมะวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง									
เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	51.33	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,416.25	6,416.25	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	2.91	ลบ.ม.	392.00	1,140.72	91.00	264.81	1,405.53	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	16.13	ตร.ม.	290.00	4,677.70	133.00	2,145.29	6,822.99	
	2.2 ตะปู	4.03	กก.	20.92	84.31	-	-	84.31	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,433.00	874.13	398.00	242.78	1,116.91	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.90	ลบ.ม.	1,627.00	7,972.30	436.00	2,136.40	10,108.70	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 12 มม.	117.37	กก.	18.72	2,197.17	3.30	387.32	2,584.49	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Dai 16 มม.	294.27	กก.	18.43	5,423.40	3.30	971.09	6,394.49	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dai 1.25 มม. (เบอร์ 18)	12.30	กก.	46.42	570.97	-	-	570.97	
	4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาด Dai 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	80.00	960.00	25.00	300.00	1,260.00	
5	งานเสาเข็ม								
	5.1 เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.22*0.22*6 ม.	25.00	ต้น	1,356.00	33,900.00	319.00	7,975.00	41,875.00	
	รวม							78,639.63	

ราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากห้องสูง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มมะวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สอน.มฐ.031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

๗ เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ GS ประเภท BS-M ขนาด Dai 3 นิ้ว	7.00	ท่อน	1,370.00	9,590.00	150.00	1,050.00	10,640.00	
2	ท่อ GS ประเภท BS-M ขนาด Dai 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,919.00	5,757.00	192.00	576.00	6,333.00	
3	ท่อ PVC. ขนาด Dai 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	10.00	ท่อน	533.00	5,330.00	20.00	200.00	5,530.00	ต่อสาย
4	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Dai 3 นิ้ว	20.00	อัน	191.00	3,820.00		-	3,820.00	
5	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Dai 4 นิ้ว	4.00	อัน	314.00	1,256.00		-	1,256.00	
6	สามทาง GS ขนาด Dai 3 นิ้ว	5.00	อัน	349.00	1,745.00		-	1,745.00	
7	ข้อต่อ GS ขนาด Dai 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	374.00	374.00		-	374.00	
8	หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	850.00	1,700.00		-	1,700.00	
9	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dai 3 นิ้ว	10.00	ชุด	1,700.00	17,000.00		-	17,000.00	
10	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Dai 3 นิ้ว	3.00	ชุด	1,320.00	3,960.00		-	3,960.00	
11	นิปเปิ้ล(GS) ขนาด Dai 4 นิ้ว	4.00	อัน	222.00	888.00		-	888.00	
12	ยูนิออน(GS) ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	620.00	620.00		-	620.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Dai 4 นิ้ว	2.00	อัน	450.00	900.00		-	900.00	
14	น็อตยึดหน้างาน	18.00	ตัว	200.00	3,600.00		-	3,600.00	
15	ประเก็นยาง ขนาด Dai 4 นิ้ว	3.00	อัน	20.00	60.00		-	60.00	
16	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,780.00	3,560.00		-	3,560.00	
17	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	22,375.00	22,375.00		-	22,375.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากหอถังสูง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สอน.มฐ.031/2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	7,824.00	7,824.00		-	7,824.00	
19	ประตุน้ำบอกลาว Dai 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
20	เทพื้นเกลียว	44.00	ม้วน	22.00	968.00	12.00	528.00	1,496.00	ค่าทำเกลียวประกอบ
21	ค่าแรงทำเกลียวและประกอบอุปกรณ์	1.00		-	-	7,055.00	7,055.00	7,055.00	ประมาณ 83 ชั่วโมง
22	ท่อ พีอี PE100 PN10 Dai 90	10.00	เมตร	163.00	1,630.00			1,630.00	ละ 85 บาท 7055
23	ข้อต่อหางปลาไหล Dai 3 นิ้ว	2.00	ตัว	200.00	400.00			400.00	
24	เหล็กรัดท่อ Dai 3 นิ้ว เหล็กแบน 1.5" X 1.5 หุน	2.00	ชุด	250.00	500.00			500.00	
	รวม				95,257.00		7,583.00	104,666.00	

แปลงเกษตร

กลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่ สอน.มธ.031/2 ,สร.05-3-002

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลมู่มะวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ขนาด Dai 4 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย	563.00	ท่อน	608.00	342,304.00	160.00	90,080.00	432,384.00	
2	ท่อ PVC ขนาด Dai 3 นิ้ว ชั้น 8.5 บานปลาย	62.00	ท่อน	375.00	23,250.00	120.00	7,440.00	30,690.00	
3	สามทาง PVC ขนาด Dai 4 นิ้ว	4.00	อัน	306.00	1,224.00		-	1,224.00	
4	ข้อต่อ PVC ขนาด Dai 4 นิ้ว	3.00	อัน	139.00	417.00		-	417.00	
5	ข้อต่อ PVC ขนาด Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	79.00	158.00		-	158.00	
6	ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	73.00	146.00		-	146.00	
7	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC 1000g	6.00	กป.	400.00	2,400.00		-	2,400.00	
8	ข้อต่อ PVC Dai 4" ลด 3"	1.00	อัน	91.00	91.00		-	91.00	
9	สามทางเหล็กหล่อปลายเรียบ Dai 3 นิ้ว	1.00	อัน	730.00	730.00		-	730.00	
10	ยี่โบลท์ เหล็กหล่อ Dai 3 นิ้ว	3.00	อัน	340.00	1,020.00		-	1,020.00	
11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC Dai 3 นิ้ว	2.00	อัน	46.00	92.00		-	92.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง Dai 3 นิ้ว	1.00	อัน	1,700.00	1,700.00		-	1,700.00	
	รวม				369,990.00		97,520.00	467,510.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่ สอน.มธ.031/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	74.00	74.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	2.80	ตร.ม.	290.00	812.00	133.00	372.40	1,184.40	
	2.2 ตะปู	0.70	กก.	20.92	14.64	-	-	14.64	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,433.00	716.50	398.00	199.00	915.50	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.50	ลบ.ม.	1,627.00	813.50	436.00	218.00	1,031.50	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	3.15	กก.	20.04	63.13	4.10	12.92	76.04	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 9 มม.	12.5	กก.	17.81	222.80	4.10	51.29	274.09	
	4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี	4.00	ชุด	35.00	140.00	-	-	140.00	
	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	1.00	ท่อน	290.00	290.00	93.00	93.00	383.00	
	รวม				9,072.57		1,020.61	10,093.18	

จำนวน

2

แห่ง

ราคากลางค่าก่อสร้าง ป้ายแนะนำโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่

สอ.มธ.031/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	5.60	ตร.ม.	290.00	1,624.00	133.00	744.80	2,368.80	
	2.1 ตะปู	1.40	กก.	20.92	29.29	-	-	29.29	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,433.00	1,433.00	398.00	398.00	1,831.00	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.00	ลบ.ม.	1,627.00	1,627.00	436.00	436.00	2,063.00	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 6 มม.	6.30	กก.	20.04	126.25	4.10	25.83	152.08	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด Dai 9 มม.	25.03	กก.	17.81	445.78	4.10	102.62	548.41	
	4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี	8.00	ชุด	35.00	280.00	-	-	280.00	
	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	2.00	ท่อน	290.00	580.00	93.00	186.00	766.00	
	รวม				12,145.32		2,041.25	14,186.58	

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำแพลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภอมอพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ สอน.มธ.036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน		
1	เหล็กฉาก 40X40X4 มม.	6 เส้น	226.00	1,356.00		0.00	1,356.00	
2	เหล็ก C 75X45X15 X2.3 มม.	7 เส้น	439.00	3,073.00		0.00	3,073.00	
3	ท่อเหล็กดำ DAI 1 1/2" หน้า 2 มม.	10 เส้น	312.00	3,120.00		0.00	3,120.00	
4	เหล็กกล่อง 1 1/2" X 1 1/2" หน้า 2 มม.	3 เส้น	256.00	768.00			768.00	
5	สลิงสแตนเลส 1/4" หน้า	24 เมตร	95.00	2,280.00		0.00	2,280.00	
6	สลิงเหล็กได้เชือก Dai 3/8"	20 เมตร	35.00	700.00		0.00	700.00	
7	แคลมป์รัดสลิง Dai 1/4"	36 ตัว	14.00	504.00			504.00	
8	แคลมป์รัดสลิง Dai 3/8"	4 ตัว	17.00	68.00		0.00	68.00	
9	เหล็กแผ่น 25X25X5 มม.	3 แผ่น	120.00	360.00		0.00	360.00	
10	เหล็กตาข่าย 2" X 2" ขนาดลวด 3.2 มม.	9.8 ตร.ม.	72.00	705.60		0.00	705.60	
11	บุชเหล็ก Dai 1"	4 ตัว	30.00	120.00		0.00	120.00	
12	มือจับเหล็ก	1 คู่	40.00	40.00		0.00	40.00	
13	สายยูนิเกรต่าย	1 คู่	10.00	10.00		0.00	10.00	
14	กุญแจทองเหลือง 2 มีว	1 อัน	190.00	190.00		0.00	190.00	
15	ค่าแรง โครงเหล็ก 25% ของราคาวัสดุ	1 เหมา		0.00	3,323.65	3,323.65	3,323.65	
16	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 2 ซม. 1.2 X 2.4 เมตร	3 แผ่น	950.00	2,850.00	50.00	150.00	3,000.00	
17	หลังคาเมทัลชีส หน้า 0.25 มม.	11 เมตร	75	825.00	15	165.00	990.00	
18	ครอบเมทัลชีส	2.76 เมตร	75	207.00	35	96.60	303.60	
19	สกรูยึดแผ่นหลังคา	16 ตัว	2	32.00		0.00	32.00	
20	ถัง PE ขนาด 200 ลิตร	9 ถัง	1,000.00	9,000.00		0.00	9,000.00	
21	สลิง Dai 1/4 นิ้ว	20 เมตร	35.00	700.00		0.00	700.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำแพลอย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลู่มะวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ สอน.มฐ.036

กำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม		พ.ศ. 2560		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง			
			@	เป็นเงิน	@	เป็นเงิน		
22	ยูแคมป์	4 ตัว	40.00	160.00		0.00	160.00	
23	งานสี	29.1 ตร.ม.	45.00	1,309.50	38.00	1,105.80	2,415.30	
24	โพลียูนิเทนโฟม ขาว-ดำ ดังละ 20 Kg	2.5 ชุด	5,500.00	13,750.00	1,000.00	2,500.00	16,250.00	
		รวมเงิน		42,128.10		7,341.05	49,469.15	
		คิดเป็นเงิน					49,469.15	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

แบบเลขที่ ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

ราคากลางก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	2.00	เครื่อง	32,000.00	64,000.00	100.00	200.00	64,200.00	
2	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้เหล็กควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า	2.00	ตู้	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Surge protector								
	Float Switch								
	Lighting Surge protector ขนาด 1,000 VDC.								
	VDC Brecker								
	อุปกรณ์ประกอบตู้ สายไฟ รางไฟฟ้า หางปลา								
	ค่าแรงประกอบตู้								
								96,200.00	
	รวม								

ราคากลางก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบระบายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลลุ่มระวี อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

ราคากลางค่าก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งหอถังเหลี่ยมขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์เพรชเซอร์สวิทช์ ถูกลอย และบันได

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหมู่ระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 2 ตำบลคู่มะวี อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

31 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

[illegible]