

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลราไธสง อำเภอสังขนคร จังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ สข.๒๓-๔-๐๗๖/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๕๘๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๘๒,๗๒๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพนม รักนิ่ม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นายกิจจา ยาริรักษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นายศุภชัย บุญแมน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ/วัดโคกโรงพระ หมู่ ๒๓-๕-๐๗๖

หมู่ที่ ๗ ตำบลรางแดง อำเภอสว่างนคร จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานขุดบ่อบำบัดน้ำเสียจากบ่อสร้าง					F = ๑.๓๖๐๖
	- การขุดบ่อบำบัดน้ำเสียจากบ่อสร้าง	๕๐.๐๐	คิว.ม.	๕๘.๒๕	๒,๙๑๐.๐๐	
	- งานขุดบ่อบำบัดน้ำเสียจากบ่อสร้าง	๓,๕๐๐.๐๐	คิว.ม.	๐.๘๕	๒,๙๑๕.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓๔๕.๐๐	คิว.ม.	๒๔.๒๕	๘,๔๖๒.๕๐	F = ๓.๙๐๐๖
	- งานดินถมบ่อบำบัดน้ำเสีย	๓๔๕.๐๐	คิว.ม.	๓๘.๕๐	๑๓,๒๖๗.๕๐	
	- งานดินถมบ่อบำบัดน้ำเสีย ๕๕ ไร่ จากบ่อบำบัด	๑,๑๒๐.๐๐	คิว.ม.	๑๘.๖๕	๒๐,๙๐๘.๐๐	
	- งานถมดินบ่อบำบัดน้ำเสีย	๑๕๓.๐๐	คิว.ม.	๕๕.๐๐	๘,๔๖๗.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานหลอมบ่อบำบัดน้ำเสีย	๕๐๐.๐๐	คิว.ม.	๓,๘๕๐.๒๕	๑,๙๒๕.๐๐	F = ๑.๓๖๐๖
	- งานคอนกรีตบ่อบำบัด	๑.๐๐	คิว.ม.	๒,๘๖๒.๕๐	๒,๘๖๒.๕๐	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๓๖,๓๔๕.๐๐	กก.	๓๘.๕๕	๑,๓๘๖,๖๖๗.๕๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๕.๐๐	คิว.ม.	๑,๖๘๓.๐๐	๘,๔๑๕.๐๐	F = ๓.๙๐๐๖
	- งานวัสดุทราย	๒.๐๐	คิว.ม.	๑,๖๘๓.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐ ม.	๑๒.๐๐	ม.	๘๓๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	F = ๓.๙๐๐๖
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ ม.	๕.๐๐	ม.	๓,๓๖๖.๐๐	๑๖,๘๓๐.๐๐	
คิดเป็นเงิน (หากมีได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๑,๕๘๖,๘๖๖.๐๐	
ตัวอักษร (หักส่วนหักลบตามข้อสองที่หักเรียบร้อยแล้ว)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน

..... ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ใจดี)
..... กรรมการ
(นายสมชาย ใจดี)
..... กรรมการ
(นายสมชาย ใจดี)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ รหัสโครงการ สข.๒๓-๔-๐๗๖

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลราไฉง อำเภอสว่างนคร จังหวัดสงขลา


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ


ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๕,๓๐๕.๐๐	
๒	งานดิน	๓๒๘,๓๘๔.๒๕	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๒๑๐,๕๘๕.๓๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๑๐,๓๐๘.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๒๗,๑๓๗.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๕๘๒,๓๒๐.๐๐	
ตัวอักษร หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน

 ประธานกรรมการ


(นายพนม รักน้อม)

วันที่ ๒๙ กค ๖๐

 กรรมการ

(นายกิจจา อารีรักษ์)

วันที่ ๒๙ กค ๖๐

 กรรมการ

(นายศุภชัย บุญมั่น)

วันที่ ๒๙ กค ๖๐

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อ แหล่งน้ำ

รหัสโครงการ สข.23-4-076

หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

พื้นที่เพาะปลูก 800 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	3,921	1.3606	5,334	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	242,342	1.3606	329,730	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	973,548	1.2455	1,212,554	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	7,577	1.3606	10,309	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	19,946	1.3606	27,138	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2455	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	-	1.2455	-	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,585,065	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,585,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

การประมาณราคาลำดับปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากล้าง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานฉากล้างและถมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันนํ้าระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันนํ้า คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว ถัดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	40.0	ลบ.ม.	42.89	1,716	
	- งานเข็มพีคเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานฐานนํ้าระหว่างก่อสร้าง	3,500.0	ลบ.ม.	0.63	2,205	
รวมรายการที่ 1					3,921	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขุดดิน 0 กม.)	785.00	ลบ.ม.	29.08	22,828	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	183.00	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.	735.00	ลบ.ม.	17.89	13,149	(สภาพปกติ)
2.4	งานดินขุดขาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากหินขุด ระยะขุดดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	3,120.00	ลบ.ม.	139.94	156,733	(สภาพแน่น)
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	153.00	ลบ.ม.	324.39	49,632	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนท้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					242,342	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	200.0	ลบ.ม.	3,144.36	628,872	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	2.0	ลบ.ม.	2,266.12	4,532	
3.3	งานคอนกรีตส่วนงานหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	12,135.0	กก.	28.03	340,144	
3.5	งานรับน้ำหนักสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานคานรับคาน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 973,548 บาท

4. งานป้องกันกวดกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	5.00	ลบ.ม.	950.46	4,752	
4.3	งานหินเรียงขามแถว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	2.00	ลบ.ม.	1,412.42	2,825	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดด้าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดด้าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 7,577 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กดัดวงสี่เหลี่ยม (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ใยถาวรขนาด 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหล็กรูปหน้าจาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ไชน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	12.00	ม.	688.00	8,256	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	5.00	ม.	2,338.00	11,690	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

19,946 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหุ้มมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกล่อทุ้(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝั่ท้ายเหล็กหล่อพร้อมกรวย(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบขนตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุบปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

รวมคง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังกะสี	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นถูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานบ่อก่อสร้าง						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักกั้นสรงน้ำระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักกั้นขอบแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกั้นขยะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					-	บาท

ระยะทางถึงวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	950.00	กม.	สิ่วทางประเภท ทางรถยนต์
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	35.00	กม.	สิ่วทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	30.5 / 24.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา			
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	39,000	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	25	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินขุดทั้งหมด	735	ลบม.	
นำไปถมได้	-	ลบม.	
เหลือดินขุดทิ้ง	-	ลบม.	

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๗๒๕๕๖

วันที่ ๒๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตามแผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมหารหอยกาบ บ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังตก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองไทรไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลราแดง อำเภอลิงหนคร จังหวัดสงขลา	๙๓๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลราแดง อำเภอลิงหนคร จังหวัดสงขลา	๑,๕๘๕,๐๐๐	๑,๕๘๕,๐๐๐

๓. ข้อกำหนดย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนัก ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายเกรียงศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕ ๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำเนื่องจากอุทกภัย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบประมาณ (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๑๘๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙๙,๙๙๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลร้าแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๖๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลร้าแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๒,๗๒๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ


(นายไกรสร เพ็ญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนม รักนิม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิจจา อารีรักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภชัย บุญแก้ว)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี ๐-๒๕๖๕-๑๑๕๕-๘
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๗ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้วยทรายบ้านปากอ หมู่ที่ ๘ ตำบล ท่าสะบ้า อำเภอรังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๙,๙๔๘ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหวังดก ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๕,๒๑๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ บ้านหัวดอน ตำบลควนพัง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๗,๒๑๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไสร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๑๘๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองหน้าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๙๙๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองสายยู ตำบลลำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๖๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๒,๗๒๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดำเนินคดี

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๙๕๐.๑๐

(นางวันจิรา สุขสินะนันท์)

ข้าราชการส่วนกลาง

ในนามของส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ