

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครั้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๑๒,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานโครงสร้างวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบไฟฟ้า , สื่อสาร และสุขาภิบาล

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๗๑๒,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด ๖ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายภัทรพงศ์ คชรัตน์ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายเชมชาติ ปลาทอง | กรรมการ |

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพักอาศัย 2 ชั้น แบบ 5 หอชมพระ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1. งานโครงสร้างวิศวกรรม						876,546.85	1.2986		1,138,219.91
1.1	งานเสาเข็มฐานราก	K 1	36.00	ต้น	3,572.47	128,609.00	1.2986	4,639.21	167,011.56
1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	K 1	70.00	ลบ.ม.	4,613.16	322,921.05	1.2986	5,990.64	419,344.80
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	K 1	6,440.00	กก.	25.24	162,536.80	1.2986	32.77	211,038.80
1.4	งานโครงสร้างหลังคา , บันได	K 1	4,405.00	กก.	40.96	180,450.00	1.2986	53.19	234,301.95
1.5	งานค้ำเสาโครงรูปนาคห้องเรียน น้ำหนักปลอดภัย 200 กก./ตร.ม.	K 1	290.00	ตร.ม.	282.86	82,030.00	1.2986	367.32	106,522.80
2. งานสถาปัตยกรรม						1,724,507.00	1.2986		2,239,398.68
2.1	งานหลังคากระเบื้องลอนคู่	K 1	370.00	ตร.ม.	264.48	97,857.00	1.2986	343.45	127,076.50
2.2	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น , ฉาบปูน	K 1	730.00	ตร.ม.	654.03	477,445.00	1.2986	849.32	620,003.60
2.3	งานตกแต่งพื้นผิว								
	- งานกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 60x30 ซม.	K 1	130.00	ตร.ม.	386.00	50,180.00	1.2986	501.25	65,162.50
	- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.	K 1	350.00	ตร.ม.	500.00	175,000.00	1.2986	649.30	227,255.00
	- งานปูกระเบื้องเซรามิก(ผิวด้าน) 60x30 ซม.	K 1	25.00	ตร.ม.	440.00	11,000.00	1.2986	571.38	14,284.50
	- งานพื้น ค.ส.ล.ขัดหยาบ	K 1	85.00	ตร.ม.	137.00	11,645.00	1.2986	177.90	15,121.50
2.4	งานฝ้าเพดาน			ตร.ม.	140.00	-	1.2986	181.80	-
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อ โครงเคว่าเหล็กชุบสังกะสี	K 1	365.00	ตร.ม.	337.00	123,005.00	1.2986	437.62	159,731.30
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(เก็บขึ้น)ฉาบรอยต่อ โครงเคว่าเหล็กชุบสังกะสี	K 1	105.00	ตร.ม.	404.00	42,420.00	1.2986	524.63	55,086.15
2.5	งานทาสี			ตร.ม.	440.00	-	1.2986	571.38	-
	- งานทาสีรองพื้น	K 1	2,265.00	ตร.ม.	32.00	72,480.00	1.2986	41.55	94,110.75
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	K 1	1,355.00	ตร.ม.	65.00	88,075.00	1.2986	84.40	114,362.00
	- งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	K 1	910.00	ตร.ม.	73.00	66,430.00	1.2986	94.79	86,258.90
	- งานทาสีกันสนิม	K 1	420.00	ตร.ม.	47.00	19,740.00	1.2986	61.03	25,632.60

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	- งานพาสีน้ำมัน(2ชั้น)	K 1	170.00	ตร.ม.	75.00	12,750.00	1.2986	97.39	16,556.30
2.6	งานวางบ นานประทุ - หน้าต่าง และ รวาระเบียงกันคก								
	- วางบ,ประทุบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็งมีทองแสง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	1.2986	5,194.40	25,972.00
	- วางบ,ประทุบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานเกล็ดปรับลมไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	1.2986	6,493.00	32,465.00
	- วางบ,ประทุบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	1.2986	5,194.40	51,944.00
	- วางบ,ประทุบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	8,500.00	42,500.00	1.2986	11,038.10	55,190.50
	- วางบ,ประทุบานเปิดเดี่ยว PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	3,300.00	16,500.00	1.2986	4,285.38	21,426.90
	- วางบ,หน้าต่างบานเกล็ดปรับลมอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	8,500.00	42,500.00	1.2986	11,038.10	55,190.50
	- วางบ,หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดคายอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	8.00	ชุด	10,560.00	84,480.00	1.2986	13,713.21	109,705.68
	- วางบ,หน้าต่างบานเปิดคู่อลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวดและอุปกรณ์ครบชุด	K 1	10.00	ชุด	12,000.00	120,000.00	1.2986	15,583.20	155,832.00
	- วางบ,หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดคายอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	7,700.00	38,500.00	1.2986	9,999.22	49,996.10
	- วางบ,หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	K 1	5.00	ชุด	5,400.00	27,000.00	1.2986	7,012.44	35,062.20
	- รวาระเบียงกันคก	K 1	20.00	ม.	1,000.00	20,000.00	1.2986	1,298.60	25,972.00

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
3. งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล						257,801.00	1.2986		334,779.19
3.1	งานเดินสายระบบไฟฟ้า	K 1	1.00	เหมา	22,271.00	22,271.00	1.2986	28,921.12	28,921.12
3.2	งานอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- MAIN SWITCH BOARD พร้อมอุปกรณ์	K 1	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	1.2986	7,791.60	38,958.00
	- ปลั๊กไฟมีกราวด์ ชนิดฝังผนัง	K 1	70.00	ชุด	190.00	13,300.00	1.2986	246.73	17,271.10
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	K 1	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	1.2986	2,337.48	11,687.40
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง ชนิดฝังผนัง	K 1	45.00	ชุด	140.00	6,300.00	1.2986	181.80	8,181.00
	- สวิตช์ไฟ 2 ทาง ชนิดฝังผนัง	K 1	5.00	ชุด	165.00	825.00	1.2986	214.26	1,071.30
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W	K 1	30.00	ชุด	475.00	14,250.00	1.2986	616.83	18,506.90
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W	K 1	20.00	ชุด	430.00	8,600.00	1.2986	558.39	11,167.80
3.3	งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล	K 1	1.00	เหมา	24,445.00	24,445.00	1.2986	31,744.27	31,744.27
3.4	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และ สุขาภิบาล								
	- ก๊อกสนาม	K 1	10.00	ชุด	145.00	1,450.00	1.2986	188.29	1,882.90
	- GATE VALVE	K 1	10.00	ชุด	676.00	6,760.00	1.2986	877.85	8,778.50
	- มิเตอร์น้ำประปา	K 1	5.00	ชุด	2,288.00	11,440.00	1.2986	2,971.19	14,855.95
	- ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	K 1	5.00	ชุด	9,315.00	46,575.00	1.2986	12,096.45	60,482.25
	- งานฐาน คสล. รับถังบำบัด เหมะจ่าย	K 1	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	1.2986	4,545.10	22,725.50
	- โถส้วมน้ำรวมชักโครก พร้อมอุปกรณ์	K 1	5.00	ชุด	3,798.00	18,990.00	1.2986	4,932.08	24,660.40
	- ฝักบัวสายอ่อน	K 1	5.00	ชุด	470.00	2,350.00	1.2986	610.34	3,051.70
	- ก๊อกน้ำ	K 1	5.00	อัน	145.00	725.00	1.2986	188.29	941.45
	- ฝั้วางส้ว	K 1	5.00	อัน	453.00	2,265.00	1.2986	588.26	2,941.30
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	K 1	5.00	ชุด	2,598.00	12,990.00	1.2986	3,373.76	16,868.80
	- กระชาก	K 1	5.00	ชุด	290.00	1,450.00	1.2986	376.59	1,882.95

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น แบบ 5 ครบครัว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ลำดับที่	รายการ	คำ ๙ สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	- บุตลายฉีกค่าระ	K 1	5.00	ชุด	370.00	1,850.00	1.2986	480.48	2,402.40
	- ฝ้ากระดางข้าง	K 1	5.00	อัน	453.00	2,265.00	1.2986	588.26	2,941.30
	- ราวชนวน	K 1	5.00	อัน	250.00	1,250.00	1.2986	324.65	1,623.25
	- ผนังกงกร่องขนาด 2" พร้อมที่ติดกั้น	K 1	5.00	อัน	190.00	950.00	1.2986	246.73	1,233.65
รวมเงินค่างาน						2,858,854.85			3,712,397.58
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									3,712,300.00

หมายเหตุ งานเจ็ทเคล็คให้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสองค่างานที่ก่อสร้างได้จริง

(สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายมงคล วงศ์วัฒนาภิง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภิทรพงศ์ คงรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชษฐาธิ ปาลพอง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.๐-๓๒๓-๓๔๙๘๙ ต่อ ๓๐๒
ที่ ทส ๐๖๑๗/ ๗๔๒๕ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดราคากลางตามแผนงานโครงการงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๒๕๓/๒๕๖๐ ลง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| ๑. นายมงคล วงศ์วัฒนาภิก | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายเชมชาติ ปลาทอง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการเสร็จให้รายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางตามแผนงานโครงการงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครั้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล) ๑.๒๙๘๖ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๓,๗๑๒,๓๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน


๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล งานอื่นๆ) ๑.๓๐๔๘ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๑,๑๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

/ จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายมงคล วงศ์วินนาภิก)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเชมชาติ ปลาทอง)

อนุมัติ



(นายเวสราช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่
คณะกรรมการราคากลางเสนอ


(นายมงคล วงศ์วินนาภิก)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ทำหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร	๒,๘๕๘,๙๑๙.๘๐	๑.๒๙๘๖	๓,๗๑๒,๕๙๓.๒๕	
	เจือจาง				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			๓,๗๑๒,๕๙๓.๒๕	
คิดเป็นเงินประมาณการ				๓,๗๑๒,๕๐๐.๐๐	

ผู้ประมาณราคา 
(นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์)ตรวจ 
(นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ)เสนอ 
(นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ)เห็นชอบ 
(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

อนุมัติ



(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครั้ว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมาณราคาโดย นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์

เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	๓๒๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐	๓๑,๘๘๐.๐	๓๑,๘๘๐.๐	
๑.๒	ทรายบดอัดแน่น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐	๓๖๐.๐	๙๓.๐	๙๓.๐	๔๕๓.๐	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐	๑,๔๐๐.๐	๓๙๘.๐	๓๙๘.๐	๑,๗๙๘.๐	
๑.๔	งานเสาเข็ม 1 ๐.๒๒x๐.๒๒ ยาว ๖ ม.	๓๖.๐๐	ต้น	๑,๕๕๐.๐	๕๕,๘๐๐.๐	๑,๕๓๐.๐	๕๕,๔๘๐.๐	๑๐๗,๒๘๐.๐	
๑.๕	สลักหัวเสาเข็ม	๓๖.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐	๗,๒๐๐.๐	๗,๒๐๐.๐	
๑.๖	งานไม้แบบ	๓๒๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐	๑๒๘,๘๐๐.๐	๑๓๓.๐	๔๒,๘๒๖.๐	๑๗๑,๖๒๖.๐	
๑.๗	ตะปู	๘๙๑.๐๐	กก.	๓๐.๐	๒๖,๖๓๐.๐	-	-	๒๖,๖๓๐.๐	
๑.๘	เหล็กเสริม RB ๖ SR ๒๔	๖๔๐.๐๐	กก.	๒๒.๕	๑๔,๔๐๐.๐	๓.๖	๒,๓๐๔.๐	๑๖,๗๐๔.๐	
๑.๙	เหล็กเสริม RB ๙ SR ๒๔	๑,๖๐๐.๐๐	กก.	๒๒.๒	๓๕,๕๒๐.๐	๓.๔	๕,๔๔๐.๐	๔๐,๙๖๐.๐	
๑.๑๐	เหล็กเสริม DB ๑๒ SD ๔๐	๓,๙๐๐.๐๐	กก.	๒๐.๗	๘๐,๗๓๐.๐	๓.๔	๑๓,๒๖๐.๐	๙๔,๐๐๐.๐	
๑.๑๑	เหล็กเสริม DB ๑๖ SD ๔๐	๒,๓๐๐.๐๐	กก.	๒๐.๕	๔๗,๑๕๐.๐	๓.๔	๗,๘๒๐.๐	๕๔,๙๗๐.๐	
๑.๑๒	wire mesh dia.๔mm.@๐.๒๐m#	๓๐๕.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐	๙,๕๕๕.๐	๕.๐	๑,๕๒๕.๐	๑๑,๐๘๐.๐	
๑.๑๓	ลวดผูกเหล็ก	๓๙๐.๐๐	กก.	๓๐.๐	๑๑,๗๐๐.๐	-	-	๑๑,๗๐๐.๐	
๑.๑๔	เหล็กตัวซี ขนาด ๕๕x๕๕x๒๐ มม. หน้า ๓.๒ มม.	๑,๒๗๐.๐๐	กก.	๒๗.๓	๓๔,๖๗๑.๐	๘.๕	๑๐,๗๙๕.๐	๔๕,๔๖๖.๐	
๑.๑๕	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๕x๒๐ มม. หน้า ๓.๒ มม.	๘๖๐.๐๐	กก.	๒๗.๖	๒๓,๗๓๖.๐	๘.๕	๗,๓๑๐.๐	๓๑,๐๔๖.๐	
๑.๑๖	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๕x๒๐ มม. หน้า ๒.๓ มม.	๑,๔๙๐.๐๐	กก.	๒๖.๖	๓๙,๖๓๔.๐	๘.๕	๑๒,๖๖๕.๐	๕๒,๒๙๙.๐	
๑.๑๗	เหล็กกล่อง ขนาด ๗๕x๗๕ หน้า ๓.๒ มม.	๑๐๐.๐๐	กก.	๒๙.๗	๒,๙๗๐.๐	๘.๕	๘๕๐.๐	๓,๘๒๐.๐	
๑.๑๘	เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐x๕๐ หน้า ๒.๓ มม.	๓๖๕.๐๐	กก.	๓๓.๓	๑๒,๑๕๕.๕	๘.๕	๓,๑๐๒.๕	๑๕,๒๕๘.๐	
๑.๑๙	เหล็กกล่อง ขนาด ๖๐x๓๐ หน้า ๒.๓ มม.	๑๒๐.๐๐	กก.	๓๓.๐	๓,๙๖๐.๐	๘.๕	๑,๐๒๐.๐	๕,๐๘๐.๐	
๑.๒๐	เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕x๒๕ หน้า ๒.๓ มม.	๘๐.๐๐	กก.	๓๒.๔	๒,๕๙๒.๐	๘.๕	๖๘๐.๐	๓,๒๗๒.๐	
๑.๒๑	เหล็กแบน ขนาด ๕๐ หน้า ๔.๕ มม.	๑๒๐.๐๐	กก.	๓๑.๐	๓,๗๒๐.๐	๘.๕	๑,๐๒๐.๐	๔,๗๔๐.๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมาณราคาโดย นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์

เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๒๒	ลูกนอนบันไดไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒"x๑๐"x๑.๐๐ม.	๒๒.๐๐	ตร.ม.	๕๗๐.๐	๑๒,๕๔๐.๐	๑๐๐.๐	๒,๒๐๐.๐	๑๔,๗๔๐.๐	
๑.๒๓	พุกเคมี	๔๐.๐๐	ตัว	๑๔๕.๐	๕,๘๐๐.๐	-	-	๕,๘๐๐.๐	
๑.๒๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๗๐.๐	๘๙๑,๒๐๐.๐	๓๙๓.๐	๑๔,๓๒๘.๐	๙๐๕,๕๒๘.๐	
๑.๒๕	งานพื้นสำเร็จรูปชนิดห้องเรียบ น้ำหนักปลอดภัย ๒๐๐ กก./ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐	๖๓,๘๐๐.๐	๒๕.๐	๗,๒๕๐.๐	๗๑,๐๕๐.๐	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				๖๖๔,๖๐๐.๐		๒๑,๖๗๘.๐	๖๘๖,๒๗๘.๐	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
๒.๑	กระเบื้องลอนคู่ ๕๐x๑๒๐ ซม. ทน ๕ มม.	๗๕๐.๐๐	แผ่น	๖๗.๐	๕๐,๒๕๐.๐	๒๐.๐	๑๕,๐๐๐.๐	๖๕,๒๕๐.๐	
๒.๒	เชียงชาย (ไม้สังเคราะห์) ๑"x๔"	๖๖.๐๐	ม.	๘๒.๐	๕,๔๑๒.๐	๖๙.๐	๔,๕๕๔.๐	๙,๙๖๖.๐	
๒.๓	ปิดผนึก (ไม้สังเคราะห์) ๑"x๖"	๖๖.๐๐	ม.	๕๗.๐	๓,๗๖๒.๐	๖๙.๐	๔,๕๕๔.๐	๘,๓๑๖.๐	
๒.๔	ขอ/น๊อตยึดกระเบื้อง	๗๕๐.๐๐	ตัว	๗.๐	๕,๒๕๐.๐	-	-	๕,๒๕๐.๐	
๒.๕	เสาเอ็น,ทับหลัง	๒๘๕.๐๐	ม.	๗๐.๐	๑๙,๙๕๐.๐	๓๕.๐	๙,๙๗๕.๐	๒๙,๙๒๕.๐	
๒.๖	ปีกนก ค.ส.ส.	๒๐.๐๐	ม.	๓๕๐.๐	๗,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐	๒,๐๐๐.๐	๙,๐๐๐.๐	
๒.๗	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๗๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๕.๐	๑๗๘,๘๕๐.๐	๘๙.๐	๖๔,๙๗๐.๐	๒๔๓,๘๒๐.๐	
๒.๘	ฉาบปูนเรียบ	๓,๔๕๕.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐	๒๐๑,๓๙๐.๐	๘๒.๐	๒๘๓,๙๑๐.๐	๔๘๕,๓๐๐.๐	
๒.๙	งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด ๖๐x๓๐ ซม.	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔๘.๐	๓๒,๒๔๐.๐	๓๓๘.๐	๔๓,๙๔๐.๐	๗๖,๑๘๐.๐	
๒.๑๐	งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๖๐x๖๐ ซม.	๓๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐	๑๐๕,๐๐๐.๐	๒๐๐.๐	๗๐,๐๐๐.๐	๑๗๕,๐๐๐.๐	
๒.๑๑	งานปูกระเบื้องเซรามิก(ผิวด้าน) ๖๐x๓๐ ซม.	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๓๕.๐	๘,๓๗๕.๐	๑๒๕.๐	๓,๑๒๕.๐	๑๑,๕๐๐.๐	
๒.๑๒	งานพื้น ค.ส.ส.ขัดหยาบ	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๗๖.๐	๖,๔๖๐.๐	๖๑.๐	๕,๑๘๕.๐	๑๑,๖๔๕.๐	
๒.๑๓	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	๓๖๕.๐๐	ตร.ม.	๒๖๒.๐	๙๕,๖๓๐.๐	๗๕.๐	๒๗,๓๗๕.๐	๑๒๓,๐๐๕.๐	
๒.๑๔	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.(กันชื้น)ฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	๑๐๕.๐๐	ตร.ม.	๓๒๙.๐	๓๔,๕๘๕.๐	๗๕.๐	๗,๘๗๕.๐	๔๒,๔๖๐.๐	
๒.๑๕	งานทาสีรองพื้น	๒,๒๖๕.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐	๗๒,๔๘๐.๐	-	-	๗๒,๔๘๐.๐	
๒.๑๖	งานทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	๑,๓๕๕.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐	๔๗,๔๒๕.๐	๓๐.๐	๔๐,๖๕๐.๐	๘๘,๐๗๕.๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ๑๕๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมาณราคาโดย นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์

เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๑๗	งานหาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	๔๑๐.๐๐	ตร.ม.	๔๓.๐	๓๗,๑๓๐.๐	๓๐.๐	๒๗,๓๐๐.๐	๖๔,๔๓๐.๐	
๒.๑๘	งานหาสีกันสนิม	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๐	๕,๐๔๐.๐	๓๕.๐	๓๔,๗๐๐.๐	๓๙,๗๔๐.๐	
๒.๑๙	งานหาสีน้ำมัน(๒ชั้น)	๑๗๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐	๖,๘๐๐.๐	๓๕.๐	๕,๙๕๐.๐	๑๒,๗๕๐.๐	
๒.๒๐	วงกบ,ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็งมีช่องแสง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐	๒๐,๐๐๐.๐	-	-	๒๐,๐๐๐.๐	ปด
๒.๒๑	วงกบ,ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องบานเกล็ดปรับมุมไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐	๒๕,๐๐๐.๐	-	-	๒๕,๐๐๐.๐	ปด
๒.๒๒	วงกบ,ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓๐.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐	๔๐,๐๐๐.๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐	ปด
๒.๒๓	วงกบ,ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐	๔๒,๕๐๐.๐	-	-	๔๒,๕๐๐.๐	ปด
๒.๒๔	วงกบ,ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐	๑๖,๕๐๐.๐	-	-	๑๖,๕๐๐.๐	ปด
๒.๒๕	วงกบ,หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐	๔๒,๕๐๐.๐	-	-	๔๒,๕๐๐.๐	W๓
๒.๒๖	วงกบ,หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๘.๐๐	ชุด	๑๐,๕๖๐.๐	๘๔,๔๘๐.๐	-	-	๘๔,๔๘๐.๐	W๒
๒.๒๗	วงกบ,หน้าต่างบานเปิดคู่อลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวดและอุปกรณ์ครบชุด	๓๐.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐	๓๖๐,๐๐๐.๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐	W๓
๒.๒๘	วงกบ,หน้าต่างบานกระทุ้ง ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๗,๗๐๐.๐	๓๘,๕๐๐.๐	-	-	๓๘,๕๐๐.๐	W๔
๒.๒๙	วงกบ,หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๕,๔๐๐.๐	๒๗,๐๐๐.๐	-	-	๒๗,๐๐๐.๐	W๕
๒.๓๐	ราวระเบียงกันตก	๒๐.๐๐	ม.	๓,๐๐๐.๐	๖๐,๐๐๐.๐	-	-	๖๐,๐๐๐.๐	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				๑,๒๘๓,๙๖๙.๐		๔๔๐,๕๓๘.๐	๑,๗๒๔,๕๐๗.๐	
๓	งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล								
๓.๑	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ๑/๒"	๒๕๐.๐๐	ม.	๓๖.๐	๙,๐๐๐.๐	๓๕.๐	๓,๗๕๐.๐	๑๒,๗๕๐.๐	
๓.๒	สายไฟฟ้า ๒ x ๑.๕ sq.mm.	๒.๐๐	ม้วน	๑,๓๒๙.๐	๒,๖๕๘.๐	๑,๑๐๐.๐	๒,๒๐๐.๐	๔,๘๕๘.๐	
๓.๓	สายไฟฟ้า ๒ x ๒.๕ sq.mm.	๓.๐๐	ม้วน	๒,๐๒๓.๐	๖,๐๖๙.๐	๑,๒๐๐.๐	๓,๖๐๐.๐	๙,๖๖๙.๐	
๓.๔	MAIN SWITCH BOARD พร้อมอุปกรณ์	๕.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐	๒๒,๕๐๐.๐	๑,๕๐๐.๐	๗,๕๐๐.๐	๓๐,๐๐๐.๐	
๓.๕	ปลั๊กไฟมีกราวด์ ชนิดฝังผนัง	๗๐.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐	๗,๐๐๐.๐	๙๐.๐	๖,๓๐๐.๐	๑๓,๓๐๐.๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ๑๙๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมาณราคาโดย นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์

เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๖	มิเตอร์ไฟฟ้า	๕.๐๐	ชุด	๑,๓๐๐.๐	๖,๕๐๐.๐	๕๐๐.๐	๒,๕๐๐.๐	๙,๐๐๐.๐	
๓.๗	สวิตช์ไฟ ๑ ทาง ชนิดฝังผนัง	๔๕.๐๐	ชุด	๖๐.๐	๒,๗๐๐.๐	๘๐.๐	๓,๖๐๐.๐	๖,๓๐๐.๐	
๓.๘	สวิตช์ไฟ ๒ ทาง ชนิดฝังผนัง	๕.๐๐	ชุด	๘๐.๐	๔๐๐.๐	๘๕.๐	๔๒๕.๐	๘๒๕.๐	
๓.๙	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓x๓๖ W	๓๐.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐	๑๐,๘๐๐.๐	๑๑๕.๐	๓,๔๕๐.๐	๑๔,๒๕๐.๐	
๓.๑๐	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๑๘ W	๒๐.๐๐	ชุด	๓๓๕.๐	๖,๗๐๐.๐	๓๓๕.๐	๖,๗๐๐.๐	๑๓,๔๐๐.๐	
๓.๑๑	ท่อ PVC ๓" ขึ้น ๑๓.๕	๒๕.๐๐	ม.	๒๓.๘	๕๙๕.๐	๗.๑	๑๗๗.๕	๗๗๒.๕	
๓.๑๒	ท่อ PVC ๓/๒" ขึ้น ๑๓.๕	๑๕๐.๐๐	ม.	๑๒.๓	๑,๘๔๕.๐	๓.๗	๕๕๕.๐	๒,๔๐๐.๐	
๓.๑๓	ท่อ PVC ๔" ขึ้น ๘.๕	๗๕.๐๐	ม.	๑๕๐.๓	๑๑,๒๗๒.๕	๕๕.๐	๓,๓๗๕.๐	๑๔,๖๔๗.๕	
๓.๑๔	ท่อ PVC ๒" ขึ้น ๘.๕	๗๕.๐๐	ม.	๕๒.๓	๓,๙๒๒.๕	๑๒.๗	๙๕๒.๕	๔,๘๗๕.๐	
๓.๑๕	ก๊อกลาน	๑๐.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐	๑,๒๐๐.๐	๒๕.๐	๒๕๐.๐	๑,๔๕๐.๐	
๓.๑๖	GATE VAVLE	๓๐.๐๐	ชุด	๕๕๖.๐	๑๖,๖๘๐.๐	๑๒๐.๐	๓,๖๐๐.๐	๒๐,๒๘๐.๐	
๓.๑๗	มิเตอร์น้ำประปา	๕.๐๐	ชุด	๓,๗๕๘.๐	๑๘,๗๙๐.๐	๕๓๐.๐	๒,๖๕๐.๐	๒๑,๔๔๐.๐	
๓.๑๘	ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร	๕.๐๐	ชุด	๘,๑๐๐.๐	๔๐,๕๐๐.๐	๓,๒๑๕.๐	๑๖,๐๗๕.๐	๕๖,๕๗๕.๐	
๓.๑๙	งานฐาน คสล. รับถังบำบัด เหมะจ่าย	๕.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐	๑๗,๕๐๐.๐	-	-	๑๗,๕๐๐.๐	
๓.๒๐	โถส้วมนั่งราบชักโครก พร้อมอุปกรณ์	๕.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐	๑๗,๕๐๐.๐	๒๙๘.๐	๑,๔๙๐.๐	๑๘,๙๙๐.๐	
๓.๒๑	ฝักบัวสายอ่อน	๕.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐	๒,๐๐๐.๐	๗๐.๐	๓๕๐.๐	๒,๓๕๐.๐	
๓.๒๒	ก๊อกน้ำ	๕.๐๐	อัน	๓๒๐.๐	๑,๖๐๐.๐	๒๕.๐	๑๒๕.๐	๑,๗๒๕.๐	
๓.๒๓	ที่วางส้วม	๕.๐๐	อัน	๓๕๐.๐	๑,๗๕๐.๐	๑๐๓.๐	๕๑๕.๐	๒,๒๖๕.๐	
๓.๒๔	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์	๕.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐	๑๑,๕๐๐.๐	๒๙๘.๐	๑,๔๙๐.๐	๑๒,๙๙๐.๐	
๓.๒๕	กระเบื้อง	๕.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐	๑,๑๐๐.๐	๗๐.๐	๓๕๐.๐	๑,๔๕๐.๐	
๓.๒๖	ชุดสายฉีดชำระ	๕.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐	๑,๕๐๐.๐	๗๐.๐	๓๕๐.๐	๑,๘๕๐.๐	
๓.๒๗	ที่ใส่กระดาษชำระ	๕.๐๐	อัน	๓๕๐.๐	๑,๗๕๐.๐	๑๐๓.๐	๕๑๕.๐	๒,๒๖๕.๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๒ ชั้น แบบ ๕ ครอบครัว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ๓๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ประมาณราคาโดย นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์

เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๒๘	รา้วแขวนผ้า	๕.๐๐	อัน	๓๘๐.๐	๑,๙๐๐.๐	๗๐.๐	๓๕๐.๐	๓,๒๕๐.๐	
๓.๒๙	ตะแกรงกรองลงขนาด ๒" พร้อมที่ดักกลืน	๕.๐๐	อัน	๓๒๐.๐	๑,๖๐๐.๐	๗๐.๐	๓๕๐.๐	๑,๙๕๐.๐	
๓.๓๐	ซื้อท่อและอุปกรณ์ (เหมาจ่าย)	๑.๐๐	เหมา	๒,๕๐๐.๐	๒,๕๐๐.๐	-	-	๒,๕๐๐.๐	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล				๒,๐๑,๐๕๖.๐		๕๖,๗๔๕.๐	๒,๕๗,๘๐๑.๐	
	รวมทั้งหมด				๒,๑๔๗,๙๕๐.๓		๗๐๘,๙๖๙.๕	๒,๘๕๖,๙๑๙.๘	