

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ เลขที่ ๓๙ ถนนเลียงเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ เลขที่ ๓๙ ถนนเลียงเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,960,000.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทงานก่อสร้าง – ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 - งานโครงสร้าง
 - งานผนัง
 - งานหลังคา
 - งานพื้น
 - งานฝ้าเพดาน
 - งานประตูหน้าต่าง
 - งานสี
 - งานสุขภัณฑ์
 - งานระบบประปา
 - งานระบบไฟฟ้า
 - งานอื่น ๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗,๙๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวอ่อนจันทร์ สุภาวี่ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายฉลอง โขงรัมย์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอนุสรณ์ สำโรง กรรมการ
 - ๖.๔ นายสมเพียร คำผิง กรรมการ
 - ๖.๕ นายอนันตชัย บุ่งทอง กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เลขที่ 39 ถนนเลียบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			1.2937
	1. หมวดงาน โครงสร้าง	2,815,800.00	3642800	
	2. หมวดงานผนัง	665,600.00	861087	
	3. หมวดงานหลังคา	638,200.00	825639	
	4. หมวดงานพื้น	342,800.00	443480	
	5. หมวดงานฝ้าเพดาน	278,600.00	360425	
	6. หมวดงานประตูหน้าต่าง	521,500.00	674665	
	7. หมวดงานสี	257,700.00	333386	
	8. หมวดงานสุขภัณฑ์	152,400.00	197160	
	9. หมวดงานระบบประปา	175,000.00	226398	
	10. หมวดงานระบบไฟฟ้า	305,500.00	395225	
	รวมเป็นเงิน		7,960,265	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		7,960,000	
ตัวอักษร	(เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 197 วัน (ไม่รวมการทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน)

รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 227 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ)


(นางสาวอนันต์จร สุธาว)
ช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

2.(ลงชื่อ)


นายอนันต์จร สุธาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

3.(ลงชื่อ)


(นายฉลอง ชองรัมย์)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


กรรมการ

4.(ลงชื่อ)


(นายสมเพชร คัมพอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

5.(ลงชื่อ)


(นายอนันต์จร สุธาว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ




แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11		
ประเภท	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11		
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 39 ถนนเลียบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11		
แบบเลขที่	อบ.05-9-007		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	10	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 พฤศจิกายน 2559		
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	
	เงินประกันผลงานหัก 0%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2937		6,153,100.00
	1. หมวดยานโครงสร้าง	2,815,800.00		3,642,800	
	2. หมวดยานผนัง	665,600.00		861,087	
	3. หมวดยานหลังคา	638,200.00		825,639	
	4. หมวดยานพื้น	342,800.00		443,480	
	5. หมวดยานฝ้าเพดาน	278,600.00		360,425	
	6. หมวดยานประตูหน้าต่าง	521,500.00		674,665	
	7. หมวดยานสี	257,700.00		333,386	
	8. หมวดยานสุขภัณฑ์	152,400.00		197,160	
	9. หมวดยานระบบประปา	175,000.00		226,398	
	10. หมวดยานระบบไฟฟ้า	305,500.00		395,225	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,960,265	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			7,960,000	
ตัวอักษร	(เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ประมาณการ 
นายบุญฤทธิ์ สันเต็ม
วิศวกรโยธา

เสนอ 
นายไชรินทร์ พงษ์ศิริ
ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ตรวจสอบ 
นางสาวอินจันทร์ สุภาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 
นายประสิทธิ์ หวานเสร็จ
ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 39 ถนนเลียบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2. หมวดงานผนัง-ตกแต่งผนัง									
2.01	- ผนังก่ออิฐบล็อก	867.00	ตร.ม.	93	80,631.00	60.00	52,020.00	132,651.00	
2.02	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,734.00	ตร.ม.	58	100,572.00	82.00	142,188.00	242,760.00	
2.03	- ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	289.00	ตร.ม.	58	16,762.00	82.00	23,698.00	40,460.00	
2.04	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป	44.00	ตร.ม.	280	12,320.00	80.00	3,520.00	15,840.00	
2.05	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	399.00	ตร.ม.	163.55	65,256.45	125.00	49,875.00	115,131.45	
2.06	- ราวบันไดเหล็ก	9.00	ม.	550	4,950.00	165.00	1,485.00	6,435.00	
2.07	- ราวกันตกกระจกโครงสร้างกรอบเหล็ก	18.00	ม.	700	12,600.00	210.00	3,780.00	16,380.00	
2.08	- แผงบังแดดอลูมิเนียม เคลือบสีแบบตัว Z (พร้อมโครงคร่าว)	80.00	ตร.ม.	1,200	96,000.00	รวมค่าแรง		96,000.00	

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรพยานภาค 11

สำนักงานพยาบาลภาค ๑ กรมพยาบาลกองทัพบก และสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 39 ถนนเลียบมอง ตำบลในมอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

၂၅.၄

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5. หมวดงานฝ้าเพดาน									
5.01	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.	939.00	ตร.ม.	200.00	187,800.00	75.00	70,425.00	258,225.00	
5.02	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉนดกันชื้นฉาบเรียบ หนา 9 มม.	53.00	ตร.ม.	250.00	13,250.00	75.00	3,975.00	17,225.00	
5.03	ฝ้าเพดานฉาบบู๊นเรียบ (ฉาบท้องบันได)	22.75	ตร.ม.	58.00	1,319.50	82.00	1,865.50	3,185.00	
	รวมเงิน				202,369.50		76,265.50	278,635.00	
							คิดเป็นเงินค่างาน	278,600.00	บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ 39 ถนนเลียบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6. หมวดงานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์									
6.01	ประตูบานประตู PVC พร้อมวงกบ D4	16.00	ชุด	1,300.00	20,800.00	100.00	1,600.00	22,400.00	
6.02	ประตูบาน ไม้โอ๊คสัก ชนิดใช้ภายใน D3	3.00	ชุด	700.94	2,102.82	100.00	300.00	2,402.82	
6.03	ประตูบาน ไม้โอ๊คสัก พร้อมชุดรางเลื่อน D5	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	100.00	400.00	5,600.00	
6.04	วงกบ ไม้เนื้อแข็ง 2x4	115.00	เมตร	130.00	14,950.00	30.00	3,450.00	18,400.00	
6.05	บานพับ 4 ชุด ต่อบาน	76.00	ชุด	40.00	3,040.00		-	3,040.00	
6.06	กุญแจลูกบิดประตู	3.00	ชุด	255.00	765.00	45.00	135.00	900.00	
6.07	กุญแจลูกบิดห้องน้ำ	16.00	ชุด	255.00	4,080.00	45.00	720.00	4,800.00	
6.08	งานหน้าต่างอลูมิเนียม								
1	วงกบอลูมิเนียม 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	691.00	เมตร	270	186,570.00	30	20,730.00	207,300.00	
2	กรอบบานอลูมิเนียม	602.00	เมตร	130	78,260.00	30	18,060.00	96,320.00	
3	กุญแจลูกบิดบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม	46.00	ชุด	300	13,800.00	45	2,070.00	15,870.00	
4	ลูกบิดบานเลื่อนคู่	92.00	ชุด	155	14,260.00	20	1,840.00	16,100.00	
5	กระฉีกสีชาหนา 5 มม.	1,880.00	ตร.ฟ	21	39,480.00	8	15,040.00	54,520.00	
6	มือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	28.00	ตัว	195	5,460.00	20	560.00	6,020.00	
7	โซคอ์ฟ้งในวงกบประตู	18.00	ชุด	1544	27,792.00	45	810.00	28,602.00	
8	กุญแจฝ้งในตัวบานประตู	18.00	ชุด	250	4,500.00	45	810.00	5,310.00	
9	มือจับประตู	18.00	ตู้	400	7,200.00	20	360.00	7,560.00	
10	เส้นรณั้ประตู	16.00	เมตร	75	1,200.00	20	320.00	1,520.00	
11	เก็ลคอลลูมิเนียม	12.00	ตร.ม.	1950	23,400.00	120	1,440.00	24,840.00	
					452,859.82		68,645.00	521,504.82	
	รวมเงิน						คิดเป็นเงินค่างาน	521,500.00	บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 39 ถนนเลียบเมือง ตำบลในเมือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

၁၅.၄

[illegible]

วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค11 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตารางFactor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหาFactor F ดังนี้

สูตร

$$\text{ค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{(D - E) (A - B)}{(C - B)} \right\}$$

ค่างานต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน = 6,153,100.00 บาท

รวมเป็นเงินประมาณ = 6,153,100.00 บาท

เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
	เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=	A	=	6,153,100.00 บาท
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=	B	=	5,000,000.00 บาท
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=	C	=	10,000,000.00 บาท
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	D	=	1.2955
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	E	=	1.2879

แทนค่าสูตร

$$\text{ค่า Factor F} = 1.2955 - \left\{ \frac{(1.2955 - 1.2879) \times (6,153,100.00 - 5,000,000.00)}{(10,000,000.00 - 5,000,000.00)} \right\}$$

ค่าFactor F = 1.2955- 0.0017527120

1.2937


นายบุญญฤทธิ์ สิ้นเต็ม
วิศวกรโยธา