

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต่า บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ประเภทแหล่งน้ำ หนองน้ำ
- ความกว้างเฉลี่ย ๑๕๐ ม. ความยาวเฉลี่ย ๓๕๐ ม.
- ความลึกเก็บกัก ๓ ม. ความจุเก็บกัก ๑๓๙,๙๐๐ ลบ.ม.
- ความลาดด้านใน-นอก ๒
- ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า ท่อ คสล. ขนาดDai ๐.๘๐ ม.
- ชนิดอาคารระบายน้ำออก ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๓-๓.๐๐*๒.๗๑๕*๘.๐๐ ม.

๔.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๘๔๘,๔๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา(ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| ๑. นายทรงฤทธิ์ จิตสว่าง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายรัตใด แบนลี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ - ๔๒๒๔-๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๓๓.๔/คจท๖

วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างตามแผน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานสะพาน เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๓ โครงการ คือ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต่า บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๘,๘๔๘,๔๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

03๐๗ ๐๐.๐๓๐.๓

- ต่อไปจนกว่าจะอนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการราคากลาง

(นายทรงฤทธิ์ จิตสว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัตติ์ แบนลี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสันติพร นิยมกิจรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะมอ อำเภอทอเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท/หน่วย)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1.1	งานถมดิน งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	K(2.1)	8,000.00	ตร.ม.	1.26	10,080.00	1.3624	1.7166	13,732.80
			12,000.00	ตร.ม.	0.64	7,680.00	1.3624	0.8719	10,462.80
2.3	งานติดตั้งเครื่องจักร 2.3.1 ค่าติดตั้งด้วยเครื่องจักร 2.3.2 ระยะขนที่ 1 กม.	K(2.1)	139,900.00	ตร.ม.	18.09	2,530,791.00	1.3624	24.6458	3,447,947.42
			139,900.00	ตร.ม.	17.13	2,395,787.50	1.3624	23.3311	3,264,020.89
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด 2.10.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	K(2.1)	10,125.00	ตร.ม.	43.29	438,311.25	1.3624	58.9783	597,155.29
			1,362.00	ตร.ม.	112.08	152,652.96	1.3624	152.6978	207,974.40
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีต	K(4.5) K(4.4)	207.00	ตร.ม.	2,474.56	512,233.92	1.2642	3,128.3388	647,566.13
			12,181.50	กก.	26.51	322,931.57	1.2642	33.5139	408,249.57
3.8	3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว งานฉาบเร่งคันน้ำ	ม.	20.00	ม.	230.00	4,600.00	1.2642	290.7660	5,815.32
			13.00	ชุด	737.03	9,581.39	1.2642	931.7533	12,112.79
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด Dia.	K(4.1)	95.00	ม.	1,374.04	130,533.80	1.3624	1,871.9921	177,839.25

7.งานเบ็ดเตล็ด									
7.1	งานย้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุ์แหล่งน้ำ(เขื่อนหลัก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2642	11,832.9120	11,832.91	
7.2	งานขุดแถมระบายน้ำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2642	8,267.8680	8,267.87	
7.3	งานหลักแก่งต่งต่ำระดับน้ำ	2.00	ชุด	4,810.00	9,620.00	1.2642	6,080.8020	12,161.60	
7.4	งานหลักแก่งนอกแนว	16.00	ชุด	198.00	3,168.00	1.2642	250.3116	4,004.99	
7.6	งานรวางกับคก (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แก่งพร้อมเสา)	17.50	ม.	873.00	15,277.50	1.2642	1,103.6466	19,313.82	



(นายปราชัญญ์ เทพพันธุ์เลิศ)



(นายรัตได้ แบบลี)

กรรมการ

กรรมการ

รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น


(แปลงเป็นแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



(นายทรงฤทธิ์ จิตสว่าง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



นายสุสันติพร นิมกังกรตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓.

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษณ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเต่า (ข้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ
 ประเภทโครงการ อนุรักษณ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชื่อ หนองเต่า รหัสโครงการ บก.02-
 หมู่บ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบล ศรีชมภู อำเภอ พรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ
 พื้นที่เพาะปลูก 400 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 220ครัวเรือน
 พื้นที่รับน้ำฝน 4 ตร.กม. ความจุเก็บกัก 139900 ลบ.ม. ประเภทแหล่งน้ำ หนองน้ำ ความลึกเก็บกัก 3 ม.
 ความกว้างเฉลี่ย 150 ม. ความยาวเฉลี่ย 350 ม. ความลาดชันใน 2 ความลาดชันนอก 2 ชนิดอาคารระบายน้ำเข้าท่อ คสล.
 ขนาด Dai. 0.80 ม. ม. ชนิดอาคารระบายน้ำออกท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 3-3.00x2.715x8.00 ม. ท่อส่งน้ำสาย -
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ - ม. ยาว - ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ 0 ลบ.ม./วินาที
 แบบเลขที่ สทก.3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	17,760	1.3624	24,196	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	5,517,543	1.3624	7,517,100	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	849,347	1.2642	1,073,744	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.3624	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	130,534	1.3624	177,839	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2642	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	43,966	1.2642	55,581	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,848,460	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,848,400	
	ตัวอักษร (แปลอ่านแปลแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

เงินไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับกรประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายปราชญ์เทพ พันธุ์เลิศ)

ตรวจ

(นายศิวลล อุปพงษ์)

เสนอ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

เห็นชอบ

(นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมดิน	8,000.0	ตร.ม.	1.26	10,080.00	
1.2	งานถมดินและถมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานคันขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.2 กรณีเป็นงานคันถมชั่วคราว คิดเป็นงานคันถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.3 งานเพิ่มคันหลัก	-	ม.	-	-	
1.5	งานฐานน้ำระหว่างก่อสร้าง	12,000.0	ลบ.ม.	0.64	7,680.00	
รวมรายการที่ 1					17,760	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน (ระยะขุดทั้ง 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานคันขุดด้วยรถคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานคันขุดด้วยเครื่องจักร					
	2.3.1 ต่ำขุดดินด้วยเครื่องจักร	139,900.00	ลบ.ม.	18.09	2,530,791.00	(สภาพปกติ)
	2.3.2 ระยะขุดทั้ง 1 กม.	139,900.00	ลบ.ม.	17.13	2,395,787.50	(สภาพปกติ)
	2.3.3 ระยะขุดทั้ง 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.4 ระยะขุดทั้ง 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.5 ระยะขุดทั้ง 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.6 ระยะขุดทั้ง 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานคันขุดทราย	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานคันถมบดอัดแน่นด้วยรถคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานคันถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานคันถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขุดดิน 1 กม.				
	2.10.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	10,125.00	ลบ.ม.	43.29	438,311.25	(สภาพแน่น)
	2.10.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานคันถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	2.11.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.11.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถมรังนกอัดแน่น	1,362.00	ลบ.ม.	112.08	152,632.96	(สภาพแน่น)
2.13	งานคันดินทิ้งก้นบ่อปรับแต่ง (นำดินจากดินขุดขุดที่ระยะ 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					5,517,543	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		รวมต่อเหมา
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	207.0	ลบ.ม.	2,474.56	512,233.92	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวชั้นพื้นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	12,181.5	กก.	26.51	322,931.57	
3.5	งานฝังรื้อสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต					
	3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	20.0	ม.	230.00	4,600.00	
	3.7.2 งาน Elastic Joint Filler	-	ตร.ม.	-	-	
	3.7.3 งาน Joint Sealant Compound	-	ตร.ม.	-	-	
3.8	งานขุดแรงดันน้ำ	13.0	ลูก	737.03	9,581.39	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง สส.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3

849,347

บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานท่อนกักรัดตา	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขนาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินอ่อนและทรายผสมคละตามที่กำหนด)	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4

- บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กท่อนิยวกรวมน้ำจวน 2 ด้าน เกรด B ทน 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	95.00	ม.	1,374.04	130,533.80	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5					130,534	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (นอก.256,นอก.382)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
6.2	ประตูน้ำเหล็กถลุง(นอก.383)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(นอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(นฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - มม.	-	ชุด	-	-	-
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - มม.	-	ชุด	-	-	-
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	-
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	-
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	-
6.10	อาคารที่ระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	-
6.11	อาคารที่ระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	-
6.12	อาคารที่ระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	-
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	-
6.14	งานบ่อถังแก๊ส	-	ชุด	-	-	-
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	-
6.16	งานพื้นลูกวางเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	-
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	-
รวมรายการที่ 6					-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360.00	
7.2	งานป้ายระแนงโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540.00	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.0	ชุด	4,810.00	9,620.00	
7.4	งานหลักบอกแนว	16.0	ชุด	198.00	3,168.00	
7.5	งานตะแกรงกั้นขยะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก (ติดตั้ง 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)	17.5	ม.	873.00	15,277.50	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	392.52	-	
7.10	ท่อนกั้นน้ำ ขนาด 0.2x0.2x3.40 ม.	-	ท่อน	22,770.00	-	
7.11	เหล็กช่องกั้นน้ำ L 65x50x6 มม. ยาว 9.60 ม.	-	ม.	139.00	-	
7.12	มอดูล์หมุนกว้านแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	100.00	-	
7.13	เหล็กช่องกั้นน้ำ L 100x100x7 มม. ยาว 4.55 ม.	-	ชุด	100.00	-	
7.14	เหล็กช่องใส่ตะแกรง [75x40x5 มม. ยาว 4.55 ม.	-	ชุด	100.00	-	
7.15	แผ่นยางรองท่อสะพาน	-	ม.	100.00	-	
7.16	บันไดอิฐ	-	ขั้น	100.00	-	
7.17	งานมาตรฐานกั้นระดับน้ำ	-	ชุด	46,000.00	-	
7.18	งานขึ้นพิคเหล็ก กว้าง 0.40 ม.	-	ม.	2,943.00	-	
7.19	งานแผ่นยางกั้นน้ำ แบบ C ขนาด 6 นิ้ว	-	ม.	180.00	-	
รวมรายการที่ 7					43,966	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	740.00	กม.	มีวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	52.00	กม.	มีวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (จก.อ.อ.)	25.5 / 25.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา			
เนื้อที่ถึง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน	237,120	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาต่อสร้าง	152	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินขุดทั้งหมด	139,900	ลบ.ม.	
นำไปถมได้	11,340	ลบ.ม.	
เหลือดินขุดทิ้ง	128,560	ลบ.ม.	

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาต่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง