

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายดอนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอบางศรีณรงค์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายดอนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอบางศรีณรงค์ จังหวัดศรีสะเกษ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานเปิดเตล็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๖,๔๑๒,๖๑๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายนิทัศน์ สุตติพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายประสิทธิ์ เถลิงลาภ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวสุทธิณี น้อยเหลือ | กรรมการ |
| ๖.๔ นายคุณัญญ์ มาลีหวล | กรรมการ |
| ๖.๕ นายรวิศ เกิดสมบัติ | กรรมการและเลขานุการ |



ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพรม บ้านกระต่ายต้อนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ข้อที่ ๗	ค่า	ข้อที่ ๘		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
งานก่อสร้างชลประทาน										
๑	งานเตรียมพื้นที่									
	๑.๑ งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		๑๒๔,๔๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๐.๖๖	๘๒,๑๒๕.๑๒	๑.๒๒๑๑	๐.๘๑	๑๐๐,๒๘๒.๙๘	Factor F งานชลประทาน
๒	งานดิน									
	๒.๑ งานเปิดหน้าดิน	K(๒.๑)	๑๔,๓๒๖.๔๕	ลบ.ม.	๔๒.๓๓	๖๐๖,๔๓๔.๘๘	๑.๒๒๑๑	๕๑.๖๙	๗๔๐,๕๒๓.๗๕	Factor F งานชลประทาน
	๒.๒ งานดินขุดด้วยเครื่อง ขนทั้งระยะ ๑ กม.	K(๒.๑)	๒๓๓,๒๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๑.๕๙	๗,๓๖๙,๓๐๕.๒๐	๑.๒๒๑๑	๓๘.๕๗	๘,๙๙๘,๖๗๐.๗๙	Factor F งานชลประทาน
	๒.๓ งานดินขุดด้วยเครื่อง ขนทั้งระยะ ๒ กม.	K(๒.๑)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔.๕๔	๕,๕๕๖,๔๐๐.๐๐	๑.๒๒๑๑	๔๒.๑๘	๖,๗๔๘,๒๘๗.๐๔	Factor F งานชลประทาน
	๒.๔ งานดินขุดด้วยเครื่อง ขนทั้งระยะ ๓ กม.	K(๒.๑)	๒๗,๕๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๗.๕๑	๑,๐๓๒,๒๗๔.๒๐	๑.๒๒๑๑	๔๕.๘๐	๑,๒๖๐,๕๑๑.๒๔	Factor F งานชลประทาน
	๒.๕ งานดินขุดด้วยเครื่อง ขนทั้งระยะ ๔ กม.	K(๒.๑)	๔,๘๐๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๐.๔๖	๑๙๔,๔๕๐.๗๖	๑.๒๒๑๑	๔๙.๔๑	๒๓๗,๔๔๓.๘๒	Factor F งานชลประทาน
	๒.๖ งานดินขุดด้วยเครื่อง ขนทั้งระยะ ๕ กม.	K(๒.๑)	๓๘,๔๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๓.๔๑	๑,๖๖๖,๙๔๔.๐๐	๑.๒๒๑๑	๕๓.๐๑	๒,๐๓๕,๕๐๕.๓๑	Factor F งานชลประทาน
	๒.๗ งานดินขุดด้วยเครื่อง ขนทั้งระยะ ๖ กม.	K(๒.๑)	๓๓๗,๕๙๙.๗๙	ลบ.ม.	๔๖.๓๖	๑๕,๖๕๑,๑๒๖.๒๖	๑.๒๒๑๑	๕๖.๖๑	๑๙,๑๑๑,๕๙๐.๒๘	Factor F งานชลประทาน
	๒.๘ งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๙๕%	K(๒.๑)	๖๑,๘๘๗.๙๖	ลบ.ม.	๖๖.๘๗	๔,๑๓๘,๔๔๗.๘๘	๑.๒๒๑๑	๘๑.๖๕	๕,๐๕๓,๔๔๘.๗๑	Factor F งานชลประทาน
	๒.๙ งานถมบดอัดแน่น	K(๒.๑)	๕,๒๐๘.๗๐	ลบ.ม.	๕๕.๗๓	๒,๘๕๐,๘๗๗.๗๗	๑.๒๒๑๑	๖๖.๘๔	๓,๔๑๑,๒๖๖.๘๔	Factor F งานชลประทาน
๓	งานป้องกันกีดขวาง									
	๓.๑ หินเรียง	K(๒.๒)	๘๐๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๙๐.๐๐	๙๕๔,๓๘๐.๐๐	๑.๒๒๑๑	๑,๔๕๓.๑๑	๑,๑๖๕,๓๙๓.๔๑	Factor F งานชลประทาน
	๓.๒ ทรายบนการตรวจสอบพื้นที่	K(๒.๑)	๕๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๗๑.๔๖	๖๒,๑๔๕.๖๘	๑.๒๒๑๑	๑,๓๐๘.๓๖	๗๕,๘๘๔.๘๖	Factor F งานชลประทาน
๔	งานท่อและอุปกรณ์									
	๔.๑ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๘๐ ม.	K(๓.๕)	๒๐.๐๐	ท่อน	๙๘๗.๙๖	๑๙,๗๕๙.๑๖	๑.๒๒๑๑	๑,๒๐๖.๓๙	๒๔,๑๒๗.๙๖	Factor F งานชลประทาน
	๔.๒ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	K(๓.๕)	๑๖๐.๐๐	ท่อน	๑,๗๗๕.๙๑	๒๘๘,๑๔๕.๙๖	๑.๒๒๑๑	๒,๑๖๘.๕๗	๓๔๖,๙๗๐.๕๘	Factor F งานชลประทาน

(Signature)



ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพรม บ้านกระต่ายค้อนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ข้อที่ ๗	ค่า	ข้อที่ ๘		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม										
๕	งานโครงสร้าง									
๕.๑ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก										
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	K(๔.๕)	๖๒๙.๔๒	ลบ.ม.	๕,๐๒๔.๙๗	๓,๑๖๒,๔๑๖.๖๑	๑.๑๘๐๑	๕,๙๒๙.๙๗	๓,๗๓๒,๔๓๙.๘๙	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	K(๔.๕)	๔๖,๒๗๘.๐๐	กก.	๒๖.๘๗	๑,๒๔๓,๔๘๙.๘๖	๑.๑๘๐๑	๓๑.๗๑	๑,๕๖๗,๔๕๖.๓๘	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	๕.๒ งานแผ่นใยสังเคราะห์		๙๗๒.๐๐	ตร.ม.	๗๑.๕๐	๖๙,๔๙๘.๐๐	๑.๑๘๐๑	๘๕.๓๘	๘๒,๐๑๕.๕๘	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
:๓ ยางกันซึม										
	- TYPE C		๙๘.๐๐	ม.	๘๐๕.๐๐	๗๘,๘๙๐.๐๐	๑.๑๘๐๑	๙๔๔.๙๘	๘๓,๐๙๘.๐๘	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	๕.๔ ไม่น้ำแข็ง		๒.๕๖	ลบ.ฟ.	๔๕๐.๐๐	๑,๑๐๗,๐๐๐	๑.๑๘๐๑	๕๓๑.๐๕	๑,๓๐๖,๓๗๑	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖	งานประกอบอาคารชลประทาน									
	๖.๑ งานเครื่องกั้นและบานระบาย	K(๔.๓)	๘.๐๐	ชุด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๘๐๑	๑๗๗,๐๑๕.๐๐	๑,๔๕๖,๑๒๐.๐๐	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	- บานผ่าท่อขนาด ๑.๕๐ เมตร กรอบเหล็กหล่อ									
	บานเหล็กหล่อรับน้ำ ๒ ทาง เกรนลิ้น เกรนยาง									
	เครื่องยก ขนาด ๒.๕๐ กก. พร้อมเพลา									
	ราคารวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง									
	๖.๒ ราวกั้นตก		๒๘๗.๐๐	ม.	๑๕๗.๙๕	๔๕,๙๒๙.๗๓	๑.๑๘๐๑	๑๘๖.๓๙	๕๓,๔๘๓.๖๒	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	๖.๓ แผ่นวัชระดับน้ำ		๒.๐๐	ชุด	๕,๐๗๐.๐๐	๑๐,๑๔๐.๐๐	๑.๑๘๐๑	๕,๙๘๓.๑๑	๑๑,๘๖๖.๒๑	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายต่อน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสนอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ข้อที่ ๗	ค่า	ข้อที่ ๘		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตร	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	ราคากลาง	
๗	งานเปิดตลาด									
	๗.๑ ป้ายชื่อโครงการ		๒.๐๐	ชุด	๖๖,๒๕๕.๐๐	๑๓๒,๕๑๐.๐๐	๑.๑๘๐๑	๗๘,๑๗๕.๗๒	๑๕๖,๓๔๑.๔๔	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	๗.๒ ป้ายแนะนำโครงการ		๒.๐๐	ชุด	๖,๘๗๒.๐๐	๑๓,๗๔๔.๐๐	๑.๑๘๐๑	๘,๑๐๙.๖๕	๑๖,๒๑๙.๒๙	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
	๗.๓ เสาหลักบอกแนว		๖.๐๐	ชุด	๓๒๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑.๑๘๐๑	๓๘๓.๕๓	๒,๓๐๑.๑๙	Factor F งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รวมเป็นค่าวัสดุ ค่าแรงงาน						๔๖,๓๙๘,๒๘๗.๐๐		รวมราคากลางทั้งสิ้น		
								๕๖,๔๑๒,๖๑๐.๐๐		

ตัวอักษร (ให้สิบหลักสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต สุดดีพงษ์)
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุทธิณี น้อยเหลือ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายประสิทธิ์ เกลิงลาภ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....
(นายคุณัญญ์ มาลีหาล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายวิศ เกิดสมบัติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
(นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ