

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโตน หมู่ที่๗ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร**

จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน**

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโตน หมู่ที่๗ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีลักษณะงานดังนี้

- ๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
- ๒ งานดินซุดด้วยแรงคน (ซุดลอกดินในรางระบายน้ำ) จำนวน ๕๔.๐๐ ลบ.ม.
- ๓ งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรกลเบา (ดินจากบ่อดิน) จำนวน ๖๘๑.๐๐ ลบ.ม.
- ๔ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (โครงสร้างคอนกรีต) จำนวน ๑ แห่ง ปริมาณงาน
จำนวน ๓๔๐.๕๐ ลบ.ม.
- ๕ งานหลักบ่อแกว จำนวน ๒๐.๐๐ ชุด
- ๖ งานราวกันตก จำนวน ๖.๐๐ เมตร
- ๗ งานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา
- ๘ การดำเนินการก่อสร้างตามรายการที่ ๑ - ๗ มีรูปแบบตามแบบแปลนเลขที่ สทก ๑๐ - ๐๖๖

- ๖๐ จำนวน ๔ แผ่น

๔. **ราคากลาง** จำนวน ๑,๗๐๕,๓๓๔.๗๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** แบบ ปร๔ ,ปร๕ มีจำนวน ๑ ชุด ๕ แผ่น


๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**


๖.๑ นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปฐมพร	อินยะวิน	กรรมการ
๖.๓ นายวิศิษฐ์	สุขใส	กรรมการ


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโตน หมู่ที่๗ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่								
๑.๑	งานถากถาง	๑,๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๒๖๐	๒,๐๑๖.๐๐๐	๑.๓๕๓๑	๑.๗๐	๒,๗๒๐.๐๐	
๒	งานดิน								
๒.๑	งานดินขุดด้วยแรงคน (ขุดลอกดินในรางระบายน้ำ)	๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๐๐๐	๘,๑๐๐.๐๐๐	๑.๓๕๓๑	๒๐๓.๐๐	๑๐,๙๖๒.๐๐	
๒.๒	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรกลเบา (ดินจากบ่อดิน)	๖๘๑.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๐.๔๓๐	๑๐๒,๔๕๓.๐๐๐	๑.๓๕๓๑	๒๐๓.๕๐	๑๓๘,๕๘๓.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง								
๓.๑	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๓๔๐.๕๐	ลบ.ม.	๒,๙๖๓.๙๓๐	๑,๐๐๙,๒๑๘.๐๐๐	๑.๒๗๕๐	๓,๗๗๙.๐๐	๑,๒๘๖,๗๔๙.๕๐	
๔	งานเบ็ดเตล็ด								
๔.๑	งานหลักบ่อแนว	๒๐.๐๐	ชุด	๔๕๕.๐๐๐	๙,๑๐๐.๐๐๐	๑.๒๗๕๐	๕๘๐.๒๕	๑๑,๖๐๕.๐๐	
๔.๒	งานราวกันตก	๖.๐๐	เมตร	๘๗๓.๐๐๐	๕,๒๓๘.๐๐๐	๑.๒๗๕๐	๑,๑๑๓.๐๐	๖,๖๗๘.๐๐	
๔.๓	งานทรายรองพื้น	๑๑๓.๕๐	ลบ.ม.	๗๕๙.๐๐๐	๘๖,๑๔๗.๐๐๐	๑.๒๗๕๐	๙๖๗.๕๐	๑๐๙,๘๑๑.๒๕	
๔.๔	งานเหล็กไวส์เมช ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒,๒๖๙.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๗๑๐	๗๖,๔๘๘.๐๐๐	๑.๒๗๕๐	๔๓.๐๐	๙๗,๕๖๗.๐๐	
๔.๕	งาน Contraction Joint	๓๔๙.๐๐	เมตร	๙๑.๕๐๐	๓๑,๙๓๔.๐๐๐	๑.๒๗๕๐	๑๑๖.๕๐	๔๐,๖๕๘.๕๐	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๑,๓๓๐,๖๘๔.๐๐๐				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	๑,๗๐๕,๓๓๔.๗๕	
				ตัวหนังสือ			(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๖๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปฐมพร อินะวิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิศิษฐ์ สุขใส)

การประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม แหล่งน้ำคลองโตน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาว	1,600.0	ตร.ม.	1.26	2,016	
1.2	งานฉากลาวและล้มคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเข็มพีคเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 1 2,016 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	54.00	ลบ.ม.	150.00	8,100	(สภาพปกติ)
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดขาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	681.00	ลบ.ม.	150.43	102,443	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 110,543 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีต โครงสร้าง	340.5	ลบ.ม.	2,963.93	1,009,218	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้นปูนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 1,009,218 บาท

4. งานป้องกันก้นการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 - บาท

5. งานป้องกันตลิ่ง						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อขึ้นเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

- บาท

งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอย(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซม(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	20.0	ชุด	455.00	9,100	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	6.0	ม.	873.00	5,238	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายรองพื้น	113.5	ลบ.ม.	759.00	86,147	
7.10	งานเหล็กไวล์เมช 4 มม. @ 0.20 ม.	2,269.0	ตร.ม.	33.71	76,488	
7.11	งาน Contraction Joint	349.0	เมตร	91.50	31,934	
7.11	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					208,907	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	458.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	70.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	27.5 / 25.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ท่อ ค่าควบคุมงาน	59,280	บาท		ดินขุดทั้งหมด	- ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	38	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



สำนักงานสถิติ
ภายใน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ส่วนอำนวยการ
ที่ ๓๒๓
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๒๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๗๔๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๕.๓/๑๔๓๓

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งส่งบันทึกราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ตามแผนความต้องการงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบบุคลากร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบเหลือจ่าย) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ จะได้รับงบประมาณดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูและซ่อมแซมแหล่งน้ำที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๖ โครงการ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓ โครงการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จึงขอจัดส่งเอกสารราคากลางเพื่อการดำเนินการจัดจ้าง ร่าง TOR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเคี่ยม หมู่ที่๒๒ ตำบลประสงค์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบแปลน ๑ ชุด มีจำนวน ๑๑ แผ่น

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโดน หมู่ที่๗ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แบบแปลน ๑ ชุด มีจำนวน ๔ แผ่น

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไทร หมู่ที่๗ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร แบบแปลน ๑ ชุด มีจำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(นายอนนท์ รื่นพานิช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร ๐ - ๗๗๒๘ - ๗๔๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๕.๓/๑๔๒๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโตน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ


ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโตน หมู่ที่๗ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบเหลือจ่าย) นั้น

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลองโตน หมู่ที่๗ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๕,๓๓๔.๗๕ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปฐมพร อินยะวิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิศิษฐ์ สุขใส)

อนุมัติ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ ๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบเหลือจ่าย)

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ได้จัดทำแผนงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบเหลือจ่าย) เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำสนับสนุน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และเพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และเป็นการป้องกันการพังทลายของโครงการอันจะก่อให้เกิดเหตุอันตรายร้ายแรงได้

ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๑๘๐๓๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบเหลือจ่าย) ประกอบด้วยรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

โดยให้มีหน้าที่

๑.ดำเนินการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งบเหลือจ่าย) โดยถอดรูปแบบรายการตามหลักวิชาการ และประเมินหรือคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด พร้อมดำเนินการในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการในส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๒.เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดจ้าง

๓.ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนออราคารายที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสาริต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๐

ลำดับที่	งาน/โครงการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง			
๑	ก่อสร้างระบบประปาถึงสูง	๑.นายธเนศ	การพร้อม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
	พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่อง	๒.นายณัฐยศ	ดอกขัน	วิศวกรชำนาญการ	กรรมการ
	มาจากพระราชดำริ	๓.นายประเสริฐ	บัวดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
	บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘				
	ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพง				
	จังหวัดชุมพร				
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลึก	๑.นายศักดิ์ชัย	ตันติวิวัฒน์	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส	ประธานกรรมการ
	พร้อมระบบกระจายน้ำ	๒.นายดุลยธรรม	ทวิชสังข์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	หมู่ที่ ๕ ตำบลคีรีวง	๓.นายธเนศ	การพร้อม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
	อำเภอบางสะพาน				
	จังหวัดกระบี่				
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ	๑.นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	คลองโตน หมู่ที่ ๗	๒.นายปฐมพร	อินยะวิน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	ตำบลนาสัก อำเภอสวี	๓.นายวิศิษฐ์	สุขใส	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
	จังหวัดชุมพร				
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ	๑.นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	ห้วยไทร หมู่ที่ ๗	๒.นายปฐมพร	อินยะวิน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	ตำบลช่องไม้แก้ว	๓.นายวิศิษฐ์	สุขใส	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
	อำเภอกงหรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ	๑.นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	คลองสระ ตำบลคลองสระ	๒.นายสุวัช	เลิศวานา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	อำเภอกาญจนดิษฐ์	๓.นายนิคม	เมืองกาญ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ	๑.นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	คลองเหิน ตำบลน้ำหัก	๒.นายสุวัช	เลิศวานา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	อำเภอบ้านนาถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓.นายนิคม	เมืองกาญ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่

๑๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๐

ลำดับที่	งาน/โครงการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง			
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น	๑.นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	คลองคูด้วน ตำบลสวนขัน	๒.นายวิศิษฐ์ สุขไส	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	
	อำเภอช้างกลาง	๓.นายนิคม เมืองกาญ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	
	จังหวัดนครศรีธรรมราช				
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ	๑.นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	ห้วยเคี่ยม หมู่ที่ ๒๒	๒.นายปฐมพร อินยะวิน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ	
	ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ	๓.นายวิศิษฐ์ สุขไส	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี				