

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง




๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลสุโป อำเภอมือง จังหวัดยะลา
ยล.๒๔-๔-๑๑๓/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเปิดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๙๙๙,๘๕๓.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ บร.๕) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล จันทร์เพ็ญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายจະโรจน์ รัตนอุไร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ มส.๒๕-๕-๑๑๓๓
บ้านทุ่งเหียง ตำบลโป่ง อำเภอมือง จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานถากถาง	๑๖,๐๐๐.๐๐	75.31.	๑.๗๕	๒๘,๐๐๐.๐๐	F = ๑.๓๖๗๗
	- งานฉันทะหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเก็บงานปุ๋ยคอกลงดินน้ำ คิดเป็นงานดินทุกด้วยเครื่องจักร	๕,๐๐๐.๐๐	สิบ.ม.	๒๔.๗๕	๑๒๓,๗๕๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมทั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๕,๐๐๐.๐๐	สิบ.ม.	๕๓.๗๕	๒๖๘,๖๐๐.๐๐	
	- งานสุบมาระหว่างก่อสร้าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	สิบ.ม.	๐.๘๗	๒๗๔,๐๕๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๑,๑๖๐.๐๐	สิบ.ม.	๖๐.๐๐	๖๙,๖๐๐.๐๐	F = ๑.๓๖๗๗
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓๓๑,๕๓๐.๐๐	สิบ.ม.	๖๖.๒๕	๒๑,๘๕๒,๔๖๒.๕๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากปฐดิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	สิบ.ม.	๓๔๖.๗๕	๕,๕๔๘,๐๐๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๓๖๑.๐๐	สิบ.ม.	๒๔๕.๐๐	๓๓๓,๒๐๕.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานกอนกรีตโครงสร้าง	๒๓.๐๐	สิบ.ม.	๕,๓๓๖.๕๐	๑๒๓,๗๑๗.๕๐	F = ๑.๒๖๕๒
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑,๘๖๘.๐๐	กก.	๓๔.๒๕	๕๙,๘๖๘.๐๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๓๗.๐๐	สิบ.ม.	๑,๒๙๓.๐๐	๔๗,๖๖๑.๐๐	F = ๑.๓๖๗๗
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๙๐. ๐.๘๐ ม.	๒๑.๐๐	ม.	๒,๒๔๔.๐๐	๔๗,๑๒๔.๐๐	F = ๑.๓๖๗๗
๖	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๓.๐๐	ชุด	๑๕,๔๓๔.๐๐	๔๖,๓๐๒.๐๐	F = ๑.๒๖๕๒
	- งานหลักบ่อแกว	๒๔.๐๐	ชุด	๒๖๓.๐๐	๖,๓๑๒.๐๐	
	- งานเชื่อมไม้ขนาด ๓๐.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๔๐๐.๐๐	ฟุต	๓๔๘.๐๐	๑๓๙,๒๐๐.๐๐	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๓๘๔.๐๐	สิบ.ม.	๑,๐๓๐.๐๐	๓๙๕,๖๓๐.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๒๒.๐๐	สิบ.ม.	๔๘๓.๕๐	๑๐,๖๓๗.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคามีได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๘,๙๙๙,๘๕๓.๐๐	
ตัวอักษร (แปลงเป็นเงินตามค่าเงินบาทต่อร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน


 ประธานกรรมการ
 (นายบุญธรรม ทองรัตน์)

 กรรมการ
 (นายเทพ อัมพรเพ็ญ)

 กรรมการ
 (นายธีรวิทย์ รัตนอุไร)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ยล.๒๔-๔-๑๑๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ


ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๖๖๔,๘๐๐.๐๐	
๒	งานดิน	๗,๖๙๗,๗๐๖.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง	๒๐๓,๘๔๖.๕๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๔๒,๖๖๙.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๔๘,๒๕๘.๐๐	
๖	งานเปิดตลาด	๓๔๒,๕๗๓.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๘,๙๙๙,๘๕๓.๐๐	
ตัวอักษร แปลล่านเก่าแสนเก่าหมื่นเก่าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

 ประธานกรรมการ


(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

วันที่ 15 พค. ๖๐

น.  กรรมการ

(นายพนพล จันทร์เพ็ญ)

วันที่ 15 ธค. ๖๐

 กรรมการ

(นายจะโรจน์ รัตนอุไร)

วันที่ 15 พค. ๖๐

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รหัสโครงการ ยล. 24-4-113

บ้านทุ่งเหียง ตำบลยูโป อำเภอมะเขิน จังหวัดยะลา

พื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120 ครอบครัว

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	473,720	1.3437	636,537	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	5,473,833	1.3437	7,355,189	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	153,531	1.2652	194,247	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	30,265	1.3437	40,667	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	34,209	1.3437	45,966	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2652	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดตลาด	258,124	1.2652	326,578	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,599,184	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,029,143	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,000,000	
	ตัวอักษร (เก้าอี้นบาทถ้วน)				

เงินใน

เงินต้นทุนจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายกิจจา อารีรักษ์)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานลากถาง	16,000.0	ตร.ม.	1.25	20,000	
1.2	งานตากถางและตัดต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานคันขุดด้วยเครื่องจักร	5,000.0	ลบ.ม.	17.70	88,500	
	- กรณีเป็นงานดินถมคันทราย คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	4,000.0	ลบ.ม.	42.48	169,920	
	- งานเสริมพืชหลัก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.62	195,300	
รวมรายการที่ 1					473,720	บาท

2. งานคัน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - ขุดทั้งคัน 1 (ระยะขุดคัน 1 กม.)	1,160.00	ลบ.ม.	42.59	49,404	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- ขุดทั้งคัน 1 ระยะขุดคัน 1 กม.	111,930.00	ลบ.ม.	31.50	3,525,795	(สภาพปกติ)
	- ขุดทั้งคัน 2 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งคัน 3 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งคัน 4 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งคัน 5 ระยะขุดคัน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดคัน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	16,000.00	ลบ.ม.	104.15	1,666,400	(สภาพปกติ)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานปูกรังจากดินเหนียว	1,341.00	ลบ.ม.	173.18	232,234	(สภาพปกติ)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดหน้าทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					5,473,833	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	27.0	ลบ.ม.	4,014.07	108,380	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมวัสดุค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	21.00	ม.	1,629.00	34,209	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5					34,209	บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตุน้ำก้นถัง (มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง (มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ (มอก.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-สิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	ค่าเช่ารถควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดเบก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารห่อระบายอากาศขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารห่อระบายอากาศขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารห่อระบายอากาศขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อถังแก๊ส	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรวด	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานผลิตแสงสว่างระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักขอกแนว	24.0	ชุด	198.00	4,752	
7.5	งานตะแกรงกันลวชะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	22.0	ลบ.ม.	334.00	7,348	
7.10	งานขี้ผึ้ง ขนาด สก. 6" ยาว 6.00 เมตร	300.0	ท่อน	300.00	90,000	
7.11	งานหินคลุกบดอัดแน่น	189.0	ลบ.ม.	776.00	146,664	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					258,124	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	1,100.00	กม.	ค่าขนส่งประเภท	ทางภาคกลาง	
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	10.00	กม.	ค่าขนส่งประเภท	ทางภาคกลาง / ทางลัดรัง	
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	24.5 / 23.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน	201,240	บาท		ดินขุดทั้งหมด	111,930 ต.ณ.
จำนวนเครื่องจักร	3	ชุด		นำไปถมได้	- ตบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	129	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ตบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างหรือการจ้างจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ข๗๗๓๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดยะลา จำนวน ๖ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูปือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๕ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอตือระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๙,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบปาย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาฮอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๙๘๖,๕๔๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสุก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนต จันทรเพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจะโรจน์ รัตนาอุไร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๐๕-๑๑๕๕ ๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๒๗๗๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปิเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะโลร์ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะโลร์ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนมเมออง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านดีอัสมาฮาลีส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปากพร ตำบลสหหาร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านภะ ตำบลภะ อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาตี อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านภะย ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนาตุปือละ ตำบลสะมะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหนือ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลทอติย๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนมเมออง ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาเย ช่วง ๒ ตำบลวังฤๅ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิกับ ตำบลลุ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๑. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ, ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๐,๐๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๒,๐๐๐	๙,๙๙๒,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเนนแมมมอ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาหมอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลสหพร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	๗,๔๐๐,๐๐๐	๗,๔๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระ แจะ จังหวัดนราธิวาส	๖,๙๐๐,๐๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาตี อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	๑๒,๙๘๐,๐๐๐	๑๒,๙๘๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาไจ๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวิง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากากีเย ตำบลปิยะสะโร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี่ ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลละเอะ อำเภอกงปาว จังหวัดยะลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรีง ตำบลบูโย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตืออ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเกะ ตำบลตะโละหละลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาแย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๒๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลฮาฟอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิเกียว ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. ข้อยกข้อยกหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายกองสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ พส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๒๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแฉมมอง ตำบลปลูกลาสาเมา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคือลาหมอบาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๔๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านภาวะ ตำบลภาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูงิง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนากาถียะ ตำบลปิยะสกล อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลปอทอง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละบุโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลปิยะสกล อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูปือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลสุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไฮตอแล ตำบลกอตอติอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละหะสอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุ่มบาแย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงป่าสิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิภัย ตำบลลู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรื่อง อนุรักษ์แหล่งน้ำ

ตามที่



๑๑/๑๑/๖๖

นายสุทัศน์ น้อยเล็ก

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ