

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านน้อแนวบุเก๊ะ ตำบลตะโละหมะลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร ยส.๒๑-๔-๑๑๕/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๙๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๙๖๑,๒๓๑.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 ๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 ๒. นายนพต จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นายจະโรจน์ รัตนอุไร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ กค.๒๓-๕-๒๓๕

บ้านป้อมบุญเกะ ตำบลตะโกละหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานฉาบน้ำ	๒๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๗๕	๘๖,๓๕๐.๐๐	F = ๓.๗๕๒๕
	- งานฉาบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๘,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๗,๕๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๒๕	๔๕๖,๕๓๗.๕๐	
	- งานฐานน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๘	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๖,๕๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๒๕	๓๙๕,๘๒๕.๐๐	F = ๓.๗๕๒๕
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๘๒,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔.๕๐	๓,๖๓๘,๙๐๐.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากป้อนดิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๗.๐๐	๓,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๘๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๐.๐๐	๖๒๓,๗๐๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๕,๕๖๗.๒๕	๑๐๐,๒๑๐.๕๐	F = ๓.๖๖๐๔
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๓,๓๓๕.๐๐	กก.	๓๔.๒๕	๑๑๔,๐๐๘.๕๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๔๑๓.๕๐	๘๓,๘๑๘.๕๐	F = ๓.๓๓๔๒
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สก. ๑.๘๐ ม.	๓๘.๐๐	ม.	๒,๓๓๗.๐๐	๘๘,๓๑๘.๐๐	F = ๓.๓๓๔๒
๖	งานเปิดตลาด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๓๘๗.๐๐	๑๒,๓๘๗.๐๐	F = ๓.๖๖๐๔
	- งานหลักบอกแนว	๑๖.๐๐	ชุด	๒๖๒.๐๐	๔,๑๙๒.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด สก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๐๐.๐๐	ท่อน	๓๙๗.๐๐	๑๑๙,๑๐๐.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๙๐.๘๕	๖,๘๗๑.๕๐	
คิดเป็นเงิน (ราคาที่ได้รับ Factor F ไว้แล้ว)					๙,๙๖๑,๒๓๑.๐๐	
ตัวอักษร (ถ้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

ประธานกรรมการ

(นายบุญเต็ม พงษ์รัตน์)

กรรมการ

(นายพนพล จันทะพันธ์)

กรรมการ

(นายระวีชัย รัตนสุโร)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ ยล.๒๑-๔-๑๑๕

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบือแนบู่เก๊ะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


แบบเลขที่


รายการเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๙๘๐,๘๘๗.๕๐	
๒	งานดิน	๘,๖๓๓,๐๔๒.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง	๑๔๕,๒๑๕.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๒๖,๘๑๘.๕๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๓๒,๗๑๘.๐๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๑๔๒,๕๔๙.๕๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๙๖๑,๒๓๑.๐๐	
ตัวอักษร แก้วล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน


..... ประธานกรรมการ
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)
วันที่ 15 สค. 60


..... กรรมการ
(นายนพดล จันทรเพ็ญ)
วันที่ 15 สค. 60


..... กรรมการ
(นายจะโจจน์ รัตนอุไร)
วันที่ 15 สค. 60

สรุปการประมาณราคาก่ออิฐหัก พื้นปูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ออรัรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ

รหัสโครงการ บล.21-4-115

บ้าน บิณนาญเกะ ตำบล ตะโละหยะลือ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

พื้นที่เพาะปลูก 280 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120ครัวเรือน

แบบเลขที่ สผน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	700,428	1.3392	938,013	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	6,152,483	1.3392	8,239,405	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	109,727	1.2604	138,299	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	19,076	1.3392	25,546	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	23,268	1.3392	31,160	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2604	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดตลาด	107,722	1.2604	135,772	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,508,195	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,983,605	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,980,000	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)				

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายกิจจา อารีรักษ์)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ บุษเหล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาอเนกประสงค์ พื้นฟูแหล่งน้ำ 0

ที่วัดดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานขุดลอก	21,000.0	ตร.ม.	1.26	26,460	
1.2	งานถมทรายและสันคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,000.0	ลบ.ม.	17.89	143,120	
	- กรณีเป็นงานดินถมขั้วทราย คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	7,750.0	ลบ.ม.	42.89	332,398	
	- งานเขี่ยพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานฐานน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.บ.	0.63	198,450	

รวมรายการที่ 1

700,428

บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดกำจัดหน้าดิน - ขุดทั้งดิน 1 (ระยะขุดดิน 1 กม.)	6,570.00	ลบ.ม.	42.94	282,116	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- ขุดทั้งดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	93,000.00	ลบ.ม.	31.75	2,952,750	(สภาพปกติ)
	- ขุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ขุดทั้งดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากขุดดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	25,000.00	ลบ.ม.	98.95	2,473,750	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,890.00	ลบ.ม.	234.85	443,867	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทั้ง	-	ลบ.บ.	-	-	

รวมรายการที่ 2

6,152,483

บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	18.0	ลบ.ม.	4,206.72	75,721	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวหน้าหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ตัวลํับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กกริมนคอนกรีต	1,314.0	กก.	25.88	34,006	
3.5	งานฝังร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคานกริด	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานติดตั้งโครงสร้าง คสล.	-	ตบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 109,727 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.บ.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	19.00	ตบ.ม.	1,004.00	19,076	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ตบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ตบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ตร.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ตบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลูกบ.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลูกบ.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลูกบ.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลูกบ.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ตบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ตบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 19,076 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กชายฝั่งทะเล (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปดวยเรียบ ขนาด 33.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าธรรมเนียม	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมหลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารต่อระบอบอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารต่อระบอบอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารต่อระบอบอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบอบตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานเบ่อตั้งท่อ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานเพิ่มถูกทรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานติดตั้ง						
7.1	งานปักข้อโครงการขรุขระ พื้นปูหลังน้ำ(ปั๊มหดเล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแหล่งหาระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักขยเคแนว	16.0	ชุด	198.00	3,168	
7.5	งานตะแกรงกันขยะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานรวบกลิ่นตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	14.0	ลบ.ม.	371.00	5,194	
7.10	งานเข็มไม้ ขนาด สก. 6" ยาว 6.00 เมตร	300.0	ท่อน	300.00	90,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					107,722	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ							
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด		1,100.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง			
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ		30.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง			
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)		33.5 / 24.5	บาท/ลิตร				
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน			
เบี้ยเลี้ยง	ประเภท ก	ค่าพาหนะ	291,720	บาท	ดินขุดทั้งหมด	93,000	ลบ.ม.
	จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		น้ำไปถมได้	-	ลบ.บ.
	ระยะเวลาก่อสร้าง	187	วัน		เหลือดินขนทิ้ง	-	ลบ.บ.

หมายเหตุ :

ราคาเป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดตั้งจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหาให้มีความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ขุพ๓๔๘ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดยะลา จำนวน ๖ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอดีริ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านชือแนบูกะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบปาแย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาสิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๙๘๒,๕๔๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพนตล จันทรเพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจะโรจน์ รัตนอุไร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๑๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ สรท/พ๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปิเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะฮ์ร้อง จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะฮ์ร้อง จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนาะแมง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านดีดสาธอปลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าหุ ตำบลชะหลอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนาบ้านเกาะ ตำบลเกาะ อำเภอสู่ไทย จังหวัดนราธิวาส

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแฉ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสู่ไทย จังหวัดนราธิวาส

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านภูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิ๊ะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกรงหี ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือตะ ตำบลสะแอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไยตอแล ตำบลกอตอคีรี อำเภอธารม้น จังหวัดยะลา

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนาะแมง ตำบลตะโละพะลอ อำเภอธารม้น จังหวัดยะลา

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุ่มบะปาะ ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอธารม้น จังหวัดยะลา

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงป่าส้ม ช่วง ๒ ตำบลยอซ่อง อำเภอธารม้น จังหวัดยะลา

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิภัย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๒๒. ชัยเพ็ชรจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๐,๐๐๐ /	๙,๙๙๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๒,๐๐๐ /	๙,๙๙๒,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแหมอง ตำบลปลูกลาสาณะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาหมอปาส์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าหุ ตำบลสหหาร อำเภอช้าง จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระ แงะ จังหวัดนราธิวาส	๖,๙๐๐,๐๐๐ /	๖,๙๐๐,๐๐๐
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๑๒,๙๘๐,๐๐๐ /	๑๒,๙๘๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิยะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ /	๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะละ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลสุไโ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไคตอแล ตำบลกอตอคีรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูกะ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบปาย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๒๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงว่าลิ้มอ ช่วง ๒ ตำบลสาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิถีย ตำบลสุ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. ข้อยกหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็ญกุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรน้ำภาค ๓
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕ ๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๒๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนหมอง ตำบลปะลุภาสามะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฆอปาลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๔๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาละ ตำบลกาละ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูริง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านข้ากาสีชะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๔,๔๖๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลข่อยทอง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๘,๐๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละบุโย อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปิ้ง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหวียง ตำบลลุโป อำเภอมือ จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไคตอล ตำบลกอตอติอ๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแนบูกะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบแปะ ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาสิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิภัย ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน พลเอกสุรยุทธ์ อภัยวงศ์

ท่านที่เคารพ.



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป