

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รหัสโครงการ ยล.๒๔-๔-๑๑๖/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานเบ็ดเตล็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖,๙๙๙,๖๑๗.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญเต็ม ทองรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล จันทรเพ็ญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางกุสุมา ชูเลื่อน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะแนะ รหัสโครงการ ยล.๒๔-๔-๑๑๖

ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานถมกลาง	๖,๔๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๐	๑๑,๐๓๕.๐๐	F = ๑.๓๕๓๓
	- งานถมหน้าระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๑,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๒,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๒๕	๑๒๐,๕๐๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๘	๒๙๕,๒๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๘,๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๕.๐๐	๕๓๙,๕๐๐.๐๐	F = ๑.๓๕๓๓
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๕๔,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔.๒๕	๒,๔๐๓,๘๒๕.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๕.๗๕	๒,๐๓๖,๒๕๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๗๐๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๘.๗๕	๒๑๗,๓๖๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๔,๗๗๗.๐๐	๑๒๙,๕๑๔.๐๐	F = ๑.๒๗๕๐
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๓,๖๖๘.๐๐	กก.	๓๔.๐๐	๑๒๖,๗๑๒.๐๐	
๔	งานป้องกันกรัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๖๘.๗๕	๒๕,๓๗๕.๐๐	F = ๑.๓๕๓๓
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๑๔.๐๐	ม.	๒,๓๐๘.๕๐	๓๒,๓๑๘.๐๐	F = ๑.๓๕๓๓
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๑.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ม.	๓,๒๗๕.๐๐	๔๕,๘๕๐.๐๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๕๓๐.๐๐	๑๒,๕๓๐.๐๐	F = ๑.๒๗๕๐
	- งานหลักบอกแนว	๒๕.๐๐	ชุด	๒๖๕.๐๐	๖,๖๒๕.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด ศก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๐๐.๐๐	ฟ่อน	๔๐๑.๐๐	๑๒๐,๓๐๐.๐๐	
	- งานหินกลูบบดอัดแน่น	๖๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๙๙.๐๐	๖๑๙,๓๘๐.๐๐	
	- พรายหยาบ	๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๓.๐๐	๑๗,๑๑๔.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคาค่าได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๖,๙๙๙,๖๑๗.๐๐	
ตัวอักษร (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

กรรมการ

(นายพอล จันทร์เพ็ญ)

กรรมการ

(นางกุสุมา ชูกลิ่น)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ รหัสโครงการ ยล.๒๔-๔-๑๑๖

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๔,๔๖,๒๓๓.๐๐	
๒	งานดิน	๕,๔๙๖,๙๓๕.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๑๘๖,๒๓๑.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๒๕,๓๗๕.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๗๘,๑๕๕.๐๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๗๖๖,๖๘๘.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๖,๙๙๙,๖๑๗.๐๐	
ตัวอักษร หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

วันที่ 17 ส.ค. 60

..... กรรมการ

(นายนพตล จันทรเพ็ญ)

วันที่ 17 ส.ค. 60

..... กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ 17 ส.ค. 60

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงเจาะเนาะ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ
 ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู ชื่อ บึงเจาะเนาะ / รหัสโครงการ ขถ. 24-4-116
 ตำบล พร่อน/ อำเภอ เมือง/ จังหวัด ยะลา
 พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 150 ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	314,923	1.3531	426,122	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	3,871,068	1.3531	5,237,942	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	139,846	1.2750	178,303	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	17,861	1.3531	24,167	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	55,015	1.3531	74,440	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	573,318	1.2750	730,980	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,671,954	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			7,005,552	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,000,000	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายกิจจา อารีรักษ์)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงเจาะเนาะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมดิน	6,490.0	ตร.ม.	1.25	8,113	
1.2	งานถมดินและถมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,500.0	ลบ.ม.	17.70	26,550	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	2,000.0	ลบ.ม.	42.48	84,960	
	- งานถมพืคเหือก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.62	195,300	
รวมรายการที่ 1					314,923	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	8,300.00	ลบ.ม.	45.76	379,808	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	54,900.00	ลบ.ม.	34.68	1,903,932	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	15,000.00	ลบ.ม.	95.62	1,434,300	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	704.00	ลบ.ม.	217.37	153,028	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					3,871,068	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	27.0	ลบ.ม.	3,583.77	96,762	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตฉาบพื้นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,668.0	กก.	25.83	43,084	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 3					139,846	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	20.00	ลบ.ม.	893.05	17,861	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4					17,861	บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	14.00	ม.	1,625.00	22,750	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	14.00	ม.	2,304.62	32,265	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

55,015 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกล่อกู้(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารปลูกปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมหลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูปะยางตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกตุ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเปิดตลาด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	24.0	ชุด	198.00	4,752	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	18.0	ลบ.ม.	337.00	6,066	
7.10	งานเข็มไม้ ขนาด ศก.6" ยาว 6.00 เมตร	300.0	ท่อน	300.00	90,000	
7.11	หินคลุกบดอัดแน่น	620.0	ลบ.ม.	747.00	463,140	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					573,318	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	1,100.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	7.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	33.5 / 23.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา			
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	195,000	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	125	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินขุดทั้งหมด	54,900	ลบม.	
นำไปถมได้	-	ลบม.	
เหลือดินขนทิ้ง	-	ลบม.	

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๗๖ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ จังหวัดยะลา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งกรม
ทรัพยากรน้ำ ที่ สทท.๘ / ๑๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบลงทุน (ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๙,๖๑๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสุต)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนพดล จันทรเพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๒๗/พอ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๔
โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัด
ปัตตานี
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาแย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัด
นราธิวาส
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาแย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐

/๓.ข้อมูลหมายเหตุ...

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายเกรียง เฟื่องสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๙๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗/๗/๗

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกายเย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๕๑,๐๓๑ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๖,๘๑๒ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๙๙,๘๐๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๙,๖๑๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน พลโทอดิศักดิ์ อดิศักดิ์

ดำรงตำแหน่ง

(นางจันทร์ลา สุขสีวานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ