

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประมาณราคา ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
  - โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์
  - งานรั้ว
  - งานฐานรากหอดึงสูง(แฉมเปญ) แบบตอกเข็ม
  - การประสานท่อภายในระบบ
  - การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๕๕,๑๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕
  - ๕.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานอาคาร
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสุเทพ จันทร์ดอน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
  ๒. นายวิทยา พรหมมาสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  ๓. นายสมชาย จิระวาณิชกุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ



(นายประโมทย์ ไกรยูรเสน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

**แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ      ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่ทุ่งน้ำหนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2      กรมทรัพยากรน้ำ

ราคากลางเมื่อวันที่      14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                                      |              |          |             |                           |
|          | 1.1 โครงสร้างรับแรงโหล่เซลล์                                        | 37,282.52    | 1.3035   | 48,550.00   |                           |
|          | 1.2 งานรั้ว                                                         | 43,066.38    | 1.3035   | 55,796.00   |                           |
|          | 1.3 งานฐานรากหอดึงสูง(แฉกเปื้อน) แบบตอกเข็ม                         | 79,083.12    | 1.3035   | 101,909.00  |                           |
|          | 1.4 การประสานท่อภายในระบบ                                           | 162,582.20   | 1.3035   | 210,900.00  |                           |
|          | 1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ                                       | 314,158.26   | 1.3035   | 407,000.00  |                           |
|          | 1.6 ป้ายชื่อโครงการ                                                 | 10,276.42    | 1.3035   | 13,390.00   |                           |
|          | 1.7 ป้ายแนะนำโครงการ                                                | 7,276.42     | 1.3035   | 9,480.00    |                           |
|          | 1.8 งานประตูปะบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)                         | 6,488.32     | 1.3035   | 8,455.00    | ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ |
|          | 1.9 งานประตูปะบายตะกอน ( Blow off valve)                            | 22,758.28    | 1.3035   | 29,661.00   | ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ |
| 2        | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                            |              |          |             |                           |
|          | 2.1 ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์             | 137,280.00   | 1.0700   | 146,819.00  |                           |
|          | ชนิด Crystalline silicon                                            |              |          |             |                           |
|          | 2.2 ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า                            | 250,230.20   | 1.0700   | 267,746.00  |                           |
|          | สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                               |              |          |             |                           |
|          | 2.3 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage            | 105,930.00   | 1.0700   | 113,345.00  |                           |
|          | สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร               |              |          |             |                           |
|          | 2.4 ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน                       | 18,205.00    | 1.0700   | 19,479.00   |                           |
|          | 2.5 ค่าจัดหาและติดตั้งถังสูงแบบเปื้อน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. | 440,000.00   | 1.0700   | 470,800.00  |                           |
|          | มาตรฐาน ISO 9001:2008 พร้อมอุปกรณ์เพอร์ฟอร์มิ่ง ลูกกอบ และบันได     |              |          |             |                           |
|          | 2.6 ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell          | 11,000.00    | 1.0700   | 11,770.00   |                           |
| 3        | ค่าเช่ารถเครนติดตั้งหอดึงสูง                                        | 30,000.00    |          | 30,000.00   |                           |
|          | รวมค่างาน(ข้อ 1 - 3)                                                | 1,675,617.13 |          |             |                           |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                        |              |          |             |                           |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%                                    |              |          |             |                           |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%                                   |              |          |             |                           |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%                                      |              |          |             |                           |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%                                      |              |          |             |                           |

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,945,100.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ จันทร์ดอน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย จิระวานิชย์กุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา พรหมมาสิทธิ์)

อนุมัติ

(นายเอนก ขมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | ค่าก่อสร้าง                       | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                               | 890,253.91                        |          |
| 2        | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ                     | 1,030,030.36                      |          |
| 3        | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าทุกรายการ | 30,000.00                         |          |
|          |                                              |                                   |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน                       | 1,950,284.27                      |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณการ                         | 1,950,000.00                      |          |
|          | ตัวหนังสือ                                   | (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |          |

ประมาณการโดย 

(นายทวิวัฒน์ แสงพล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ 

(นายนิกร คงทน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เสนอ 

(นายประโมทย์ ไกรยูรเสน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็นชอบ 

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

อนุมัติ

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                  |
|----------|---------------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                              |              |          |             |                           |
|          | 1.1 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์               | 37,282.52    | 1.3035   | 48,597.76   |                           |
|          | 1.2 งานรั้ว                                 | 43,066.38    | 1.3035   | 56,137.02   |                           |
|          | 1.3 งานฐานรากหอดึงสูง(แถมเปญ) แบบตอกเข็ม    | 79,083.12    | 1.3035   | 103,084.85  |                           |
|          | 1.4 การประสานท่อภายในระบบ                   | 162,582.20   | 1.3035   | 211,925.90  |                           |
|          | 1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ               | 314,158.26   | 1.3035   | 409,505.29  |                           |
|          | 1.6 ป้ายชื่อโครงการ                         | 10,276.42    | 1.3035   | 13,395.32   |                           |
|          | 1.7 ป้ายแนะนำโครงการ                        | 7,276.42     | 1.3035   | 9,484.82    |                           |
|          | 1.8 งานประตูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve) | 6,488.32     | 1.3035   | 8,457.53    | ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ |
|          | 1.9 งานประตูระบายตะกอน ( Blow off valve)    | 22,758.28    | 1.3035   | 29,665.42   | ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ |
|          | รวมค่างาน(ข้อ 1.1 - 1.10)                   | 682,971.93   |          |             |                           |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                |              |          |             |                           |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%            |              |          |             |                           |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%           |              |          |             |                           |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%              |              |          |             |                           |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%              |              |          |             |                           |

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

890,253.91

ตัวหนังสือ (แปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประมาณการโดย .....

(นายทวีวัฒน์ แสงผล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....

(นายนิกร คงทน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำหนองลาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                                                   | รายการ                                                                                                                                | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------|
| 2                                                          | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                                              |            |                 |              |          |
|                                                            | 2.1ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ ชนิด Crystalline silicon                                                       | 137,280.00 | 1.0700          | 146,889.60   |          |
|                                                            | 2.2ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                         | 250,230.20 | 1.0700          | 267,746.31   |          |
|                                                            | 2.3ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร                         | 105,930.00 | 1.0700          | 113,345.10   |          |
|                                                            | 2.4ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน                                                                                          | 18,205.00  | 1.0700          | 19,479.35    |          |
|                                                            | 2.5ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถึงสูงแซมเป็ญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. มาตรฐาน ISO 9001:2008 พร้อมอุปกรณ์เพรชเซอร์วิทซ์ ลูกกลอย และบันได | 440,000.00 | 1.0700          | 470,800.00   |          |
|                                                            | 2.6ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell                                                                             | 11,000.00  | 1.0700          | 11,770.00    |          |
| หมายเหตุ ราคาไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก |                                                                                                                                       |            |                 |              |          |
| ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                                        |                                                                                                                                       |            |                 | 1,030,030.36 |          |

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสามหมื่นสามสิบบาทสามสิบหกสตางค์)

ประมาณการโดย.....

(นายทวีวัฒน์ แสงผล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....

(นายนิกร คงทน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชแปลงน้ำหนองลาดใหญ่


ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 24 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

| ลำดับที่                                | รายการ                        | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม<br>(ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3                                       | ค่าเช่ารถเครนติดตั้งท่อถังสูง | 1     | ถัง   | 30,000                         | ขึ้นอยู่กับสถานที่<br>ก่อสร้าง |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
|                                         |                               |       |       |                                |                                |
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯทุกรายการ |                               |       |       | 30,000                         |                                |
| ตัวอักษร                                |                               |       |       | (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)          |                                |

ประมาณการโดย ..... 

(นายทวีวัฒน์ แสงผล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ..... 

(นายนิกร คงทน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงสร้างรับใช้เซลล์

## ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกแหล่งน้ำหนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

เมื่อวันที่

31

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                      |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 1        | งานดิน                                               |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                         | 1.59   | ลบ.ม. | -            | -         | 125.00       | 198.75    | 198.75    |          |
|          | 1.2 ทราดยาบบดอัดแน่น                                 | 0.22   | ลบ.ม. | 373.83       | 82.24     | 91.00        | 20.02     | 102.26    |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                           |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต                                | 10.56  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 1,404.48  | 1,404.48  |          |
|          | 2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต                                | 8.44   | ลบ.ฟ. | 411.21       | 3,470.61  | -            | -         | 3,470.61  |          |
|          | 2.3 ตะปู                                             | 2.64   | กก.   | 23.36        | 61.67     | -            | -         | 61.67     |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                           |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5                                | 0.22   | ลบ.ม. | 1,579.44     | 347.48    | 391.00       | 86.02     | 433.50    |          |
|          | 3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 0.58   | ลบ.ม. | 1,654.21     | 959.44    | 391.00       | 226.78    | 1,186.22  |          |
| 4        | งานเหล็ก                                             |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 6 มม.                  | 8.95   | กก.   | 19.78        | 177.03    | 4.10         | 36.70     | 213.73    |          |
|          | 4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด $\phi$ 12 มม.                 | 102.21 | กก.   | 18.80        | 1,921.55  | 3.30         | 337.29    | 2,258.84  |          |
|          | 4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด $\phi$ 1.25 มม. (เบอร์ 18)      | 3.30   | กก.   | 24.30        | 80.19     | -            | -         | 80.19     |          |
|          | 4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50*50*3.2 มม.                    | 79.00  | เมตร  | 126.67       | 10,006.67 | 38.00        | 3,002.00  | 13,008.67 |          |
|          | 4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50*25*3.2 มม.                    | 24.00  | เมตร  | 101.50       | 2,436.00  | 30.45        | 730.80    | 3,166.80  |          |

## ข้อเสนอโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครการการปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำหนองลาดใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เดือน มกราคม

W. 2560

หน่วย : บาท

[illegible]



## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานรั้ว

## ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกหลังน้ำท่วมของตลาดใหญ่

## ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

## หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

## ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

เมื่อวันที่

31

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                      |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 1        | งานดิน                                               |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                         | 1.69   | ลบ.ม. | -            | -         | 125.00       | 211.25    | 211.25    |          |
|          | 1.2 พรายพวยาบดอัดแน่น                                | 0.07   | ลบ.ม. | 373.83       | 26.17     | 91.00        | 6.37      | 32.54     |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                           |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต                                | 11.22  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 1,492.26  | 1,492.26  |          |
|          | 2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                | 8.97   | ลบ.ฟ. | 411.21       | 3,688.55  | -            | -         | 3,688.55  |          |
|          | 2.3 ตะปู                                             | 2.80   | กก.   | 23.36        | 65.41     | -            | -         | 65.41     |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                           |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5                                | 0.07   | ลบ.ม. | 1,579.44     | 110.56    | 391.00       | 27.37     | 137.93    |          |
|          | 3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 0.61   | ลบ.ม. | 1,654.21     | 1,009.07  | 391.00       | 238.51    | 1,247.58  |          |
| 4        | งานเหล็ก                                             |        |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 6 มม.                  | 14.27  | กก.   | 19.78        | 282.26    | 4.10         | 58.51     | 340.77    |          |
|          | 4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด $\phi$ 12 มม.                 | 138.22 | กก.   | 18.80        | 2,598.54  | 3.30         | 456.13    | 3,054.66  |          |
|          | 4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด $\phi$ 1.25 มม. (เบอร์ 18)      | 4.50   | กก.   | 24.30        | 109.35    | -            | -         | 109.35    |          |
|          | 4.4 ท่อเหล็กดำ $\phi$ 2 นิ้ว ทน 3 มม.                | 20.00  | เมตร  | 95.83        | 1,916.67  | 28.74        | 574.80    | 2,491.47  |          |
|          | 4.5 ท่อเหล็กดำ $\phi$ 1 1/2 นิ้ว ทน 3 มม.            | 104.00 | เมตร  | 76.67        | 7,973.33  | 23.00        | 2,392.00  | 10,365.33 |          |

[illegible]







ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากหอถังสูง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่หนองน้ำหนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

เมื่อวันที่

31

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 1        | ท่อ GS ประเภท BS-M ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                 | 24.00 | เมตร  | 274.88       | 6,597.12  | 175.00       | 4,200.00  | 10,797.12         |          |
| 2        | ท่อ GS ประเภท BS-M ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                 | 24.00 | เมตร  | 400.50       | 9,612.00  | 250.00       | 6,000.00  | 15,612.00         |          |
| 3        | ท่อ PVC. ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ปลายเรียบ       | 44.00 | เมตร  | 147.20       | 6,476.80  | 75.00        | 3,300.00  | 9,776.80          |          |
| 4        | ข้อต่อตรง GS ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                       | 3.00  | ท่อน  | 113.68       | 341.04    | -            | -         | 341.04            |          |
| 5        | ข้อต่อตรง GS ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                       | 3.00  | ท่อน  | 144.42       | 433.26    | -            | -         | 433.26            |          |
| 6        | ข้อต่อตรง PVC ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ปลายเรียบ  | 10.00 | ท่อน  | 45.00        | 450.00    | -            | -         | 450.00            |          |
| 7        | ข้องอ GS 90 องศา ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                   | 16.00 | อัน   | 216.92       | 3,470.72  | -            | -         | 3,470.72          |          |
| 8        | ข้องอ GS 90 องศา ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                   | 4.00  | อัน   | 382.22       | 1,528.88  | -            | -         | 1,528.88          |          |
| 9        | สามทาง GS ขนาด $\phi$ 3*3 นิ้ว                        | 4.00  | อัน   | 303.05       | 1,212.20  | -            | -         | 1,212.20          |          |
| 10       | สามทาง GS ขนาด $\phi$ 4*4 นิ้ว                        | 1.00  | อัน   | 526.64       | 526.64    | -            | -         | 526.64            |          |
| 11       | ข้อลด GS ขนาด $\phi$ 4*3 นิ้ว                         | 1.00  | อัน   | 471.54       | 471.54    | -            | -         | 471.54            |          |
| 12       | หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                 | 2.00  | อัน   | 600.00       | 1,200.00  | 150.00       | 300.00    | 1,500.00          |          |
| 13       | ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                  | 7.00  | ชุด   | 2,541.00     | 17,787.00 | 600.00       | 4,200.00  | 21,987.00         |          |
| 14       | ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                  | 2.00  | ชุด   | 4,232.00     | 8,464.00  | 800.00       | 1,600.00  | 10,064.00         |          |
| 15       | ประตุน้ำ Globe Valve (แบบพวงมาลัย) ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว | 1.00  | ชุด   | 16,500.00    | 16,500.00 | 800.00       | 800.00    | 17,300.00         |          |
| 16       | ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว   | 1.00  | ชุด   | 3,500.00     | 3,500.00  | 800.00       | 800.00    | 4,300.00          |          |
| 17       | เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                 | 2.00  | ชุด   | 2,300.00     | 4,600.00  | 600.00       | 1,200.00  | 5,800.00          |          |

ชี้โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำหนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผด

เมื่อนำ

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

เพลง : ลอยกระทง

[illegible]







ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่หนองลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

เมื่อวันที่ 31

เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 1        | งานดิน                                                      |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                                | 0.50  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 74.00     | 74.00     |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                                  |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต                                       | 2.80  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 372.40    | 372.40    |          |
|          | 2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                       | 2.24  | ลบ.ฟ. | 411.21       | 921.11    | -            | -         | 921.11    |          |
|          | 2.3 ตะปู                                                    | 0.70  | กก.   | 23.36        | 16.35     | -            | -         | 16.35     |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                                  |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5                                       | 0.50  | ลบ.ม. | 1,579.44     | 789.72    | 391.00       | 195.50    | 985.22    |          |
|          | 3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)        | 0.50  | ลบ.ม. | 1,654.21     | 827.11    | 391.00       | 195.50    | 1,022.61  |          |
| 4        | งานเหล็ก                                                    |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 6 มม.                         | 3.15  | กก.   | 19.78        | 62.27     | 4.10         | 12.91     | 75.17     |          |
|          | 4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 9 มม.                         | 12.51 | กก.   | 18.80        | 235.26    | 4.10         | 51.31     | 286.56    |          |
|          | 4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ                      | 1.00  | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | -            | -         | 6,000.00  |          |
|          | 4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8" x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี | 4.00  | ชุด   | 35.00        | 140.00    | -            | -         | 140.00    |          |
|          | 4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"         | 1.00  | ท่อน  | 290.00       | 290.00    | 93.00        | 93.00     | 383.00    |          |
|          | รวม                                                         |       |       |              | 9,281.81  |              | 994.61    | 10,276.42 |          |

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่หนองน้ำของลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม      | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|
|          |                                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |          |          |
| 1        | งานดิน                                                     |       |       |              |           |              |           |          |          |
|          | 1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                               | 0.50  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 74.00     | 74.00    |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                                 |       |       |              |           |              |           |          |          |
|          | 2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต                                      | 2.80  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 372.40    | 372.40   |          |
|          | 2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต                                      | 2.24  | ลบ.ฟ. | 411.21       | 921.11    | -            | -         | 921.11   |          |
|          | 2.3 ตบปู                                                   | 0.70  | กก.   | 23.36        | 16.35     | -            | -         | 16.35    |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                                 |       |       |              |           |              |           |          |          |
|          | 3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5                                      | 0.50  | ลบ.ม. | 1,579.44     | 789.72    | 391.00       | 195.50    | 985.22   |          |
|          | 3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)       | 0.50  | ลบ.ม. | 1,654.21     | 827.11    | 391.00       | 195.50    | 1,022.61 |          |
| 4        | งานเหล็ก                                                   |       |       |              |           |              |           |          |          |
|          | 4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 6 มม.                        | 3.15  | กก.   | 19.78        | 62.27     | 4.10         | 12.91     | 75.17    |          |
|          | 4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 9 มม.                        | 12.51 | กก.   | 18.80        | 235.26    | 4.10         | 51.31     | 286.56   |          |
|          | 4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ                     | 1.00  | ชุด   | 3,000.00     | 3,000.00  | -            | -         | 3,000.00 |          |
|          | 4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8"x 7" พร้อมแหวนชุบสังกะสี | 4.00  | ชุด   | 35.00        | 140.00    | -            | -         | 140.00   |          |
|          | 4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"        | 1.00  | ท่อน  | 290.00       | 290.00    | 93.00        | 93.00     | 383.00   |          |
|          | รวม                                                        |       |       |              | 6,281.81  |              | 994.61    | 7,276.42 |          |



จำนวน 1 แห่ง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานประตูประบายอากาศอัตโนมัติ(Air Valve)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชไร่ของตลาดใหญ่

ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

31 เดือน มกราคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 1        | งานดิน                                                           |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | 1.1 งานขุดหลุมฐานรากและคาน                                       | 0.23  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 34.04     | 34.04             |          |
|          | 1.2 กรวด                                                         | 0.10  | ลบ.ม. | 546.00       | 54.60     | -            | -         | 54.60             |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                                       |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | 2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต                                            | 0.24  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 31.92     | 31.92             |          |
|          | 2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต                                            | 0.19  | ลบ.ฟ. | 411.21       | 78.13     | -            | -         | 78.13             |          |
|          | 2.3 ตะปู                                                         | 0.06  | กก.   | 23.36        | 1.40      | -            | -         | 1.40              |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                                       |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | 3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)             | 0.02  | ลบ.ม. | 1,654.21     | 33.08     | 391.00       | 7.82      | 40.90             |          |
| 4        | งานเหล็ก                                                         |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | 4.1 เหล็กเสริม R8 ขนาด $\phi$ 6 มม.                              | 2.10  | กก.   | 19.78        | 41.54     | 4.10         | 8.61      | 50.15             |          |
| 5        | งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูน                                     |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | 5.1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูน                                    | 1.80  | ตร.ม. | 276.00       | 496.80    | 89.00        | 160.20    | 657.00            |          |
|          | 5.2 ฉาบปูนเรียบ                                                  | 3.30  | ตร.ม. | 62.00        | 204.60    | 82.00        | 270.60    | 475.20            |          |
| 6        | งานอุปกรณ์ท่อ                                                    |       |       |              |           |              |           |                   |          |
|          | 6.1 ท่อ GS ขนาด $\phi$ $1\frac{1}{2}$ นิ้ว                       | 1.00  | เมตร  | 42.98        | 42.98     | 30.00        | 30.00     | 72.98             |          |
|          | 6.2 ขุดประตูประบายอากาศอัตโนมัติ ขนาด $\phi$ $1\frac{1}{2}$ นิ้ว | 1.00  | ชุด   | 4,420.00     | 4,420.00  | 100.00       | 100.00    | 4,520.00          |          |
|          | 6.3 ประตูประบายอากาศของเหล็ก ขนาด $\phi$ $1\frac{1}{2}$ นิ้ว     | 1.00  | ชุด   | 232.00       | 232.00    | 100.00       | 100.00    | 332.00            |          |
|          | 6.4 รั้วแยก เหล็กหล่อ ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                         | 1.00  | อัน   | 140.00       | 140.00    | -            | -         | 140.00            |          |
|          | รวม                                                              |       |       |              | 5,745.13  |              | 743.19    | 6,488.32          |          |

|                                                                          |                          |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานประตูน้ำระบบตะกอน(Blow off valve)               | จำนวน                    | 1              | แห่ง      |
| ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่พุ่มน้ำหนองลาดใหญ่ |                          |                |           |
| ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์                                 |                          |                |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                       | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 | กรมทรัพยากรน้ำ |           |
| ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล                                          | เมื่อวันที่ 31           | เดือน มกราคม   | พ.ศ. 2560 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 1        | งานดิน                                                     |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                               | 0.50  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 74.00     | 74.00     |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                                 |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต                                      | 0.34  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 45.22     | 45.22     |          |
|          | 2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต                                      | 0.27  | ลบ.ฟ. | 411.21       | 111.03    | -            | -         | 111.03    |          |
|          | 2.3 ตะปู                                                   | 0.08  | กก.   | 23.36        | 1.87      | -            | -         | 1.87      |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                                 |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)       | 0.07  | ลบ.ม. | 1,654.21     | 115.79    | 391.00       | 27.37     | 143.16    |          |
| 4        | งานอุปกรณ์ท่อ                                              |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 4.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ๕ นิ้ว                          | 6.00  | เมตร  | 400.50       | 2,403.00  | 250.00       | 1,500.00  | 3,903.00  |          |
|          | 4.2 ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด ๕ นิ้ว (รวมหลอดกันดิน ที่บุญแดง)   | 1.00  | ชุด   | 6,000.00     | 6,000.00  | 800.00       | 800.00    | 6,800.00  |          |
|          | 4.3 ฝาปิดเหล็กหล่อ                                         | 1.00  | อัน   | 520.00       | 520.00    | -            | -         | 520.00    |          |
|          | 4.4 ข้อเค็งเหล็กหล่อ 45 องศา แบบหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๕ นิ้ว | 1.00  | อัน   | 1,750.00     | 1,750.00  | -            | -         | 1,750.00  |          |
|          | 4.4 ข้อเค็งเหล็กหล่อ 90 องศา แบบหน้างาน 2 ด้าน ขนาด ๕ นิ้ว | 1.00  | อัน   | 1,650.00     | 1,650.00  | -            | -         | 1,650.00  |          |
|          | 4.6 ท่อเส้นเหล็กหล่อหน้างาน 1 ด้าน ขนาด ๕ นิ้ว             | 2.00  | อัน   | 1,900.00     | 3,800.00  | -            | -         | 3,800.00  |          |
|          | 4.7 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน ขนาด ๕ นิ้ว                     | 1.00  | อัน   | 2,350.00     | 2,350.00  | -            | -         | 2,350.00  |          |
|          | 4.8 ชุดนอตยึดหน้างาน ขนาด ๕ นิ้ว                           | 7.00  | ชุด   | 200.00       | 1,400.00  | -            | -         | 1,400.00  |          |
|          | 4.9 ประกันยางขนาด ๕ นิ้ว                                   | 7.00  | อัน   | 30.00        | 210.00    | -            | -         | 210.00    |          |
|          | รวม                                                        |       |       |              | 10,901.69 | .            | 2,446.59  | 22,758.28 |          |











## ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการปรับปรุงพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งน้ำพองขนาดใหญ่

หน่วยงนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล

หน่วย : บาท

[illegible]





