

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลู่โป๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๓๐๒/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเปิดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๔๔๖,๘๑๒.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพนม รักนัม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายจิรศักดิ์ รักชา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางกุสุมา ชูเลื่อน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ นร.๒๑-๔-๓๐๒
บ้านอุโบะบาตุ ตำบลตะมะเยง อำเภอยะรัง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานถากถาง	๑๐,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๘๐	๑๘,๓๖๐.๐๐	F = ๑.๓๗๐๕
	- งานฉีบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	
	- กรณีเป็นงานขุดคลองลำนน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๒,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๕๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมทั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๒,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๑.๕๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๙๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๕,๔๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๖.๒๕	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	F = ๑.๓๗๐๕
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๓๘,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๐.๒๕	๑,๙๐๙,๕๐๐.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๑๗,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔๒.๒๕	๖,๐๐๙,๕๐๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๔๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๐	๒๑๒,๒๒๓.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๕,๐๓๗.๕๐	๑๑๕,๘๐๒.๕๐	F = ๑.๒๗๓๓
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๑,๔๕๙.๐๐	กก.	๔๑.๕๐	๖๐,๕๔๘.๕๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๓,๕๐๓.๐๐	๗๗,๐๖๖.๐๐	F = ๑.๓๗๐๕
	- งานหินทิ้ง	๓,๕๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๓,๑๓๔.๗๕	๑,๑๑๕,๓๕๘.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๓๔.๐๐	ม.	๒,๔๖๗.๗๕	๘๓,๙๘๘.๕๐	F = ๑.๓๗๐๕
๖	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๕๑๓.๐๐	๑๒,๕๑๓.๐๐	F = ๑.๒๗๓๓
	- งานหลักบอกแนว	๓๖.๐๐	ชุด	๒๖๔.๕๐	๙,๕๒๒.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด ศก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๐๐.๐๐	ฟ่อน	๔๐๓.๐๐	๑๒๐,๙๐๐.๐๐	
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทางน้ำผ่าน	๑.๐๐	เหมา	๑๓๓,๖๙๒.๕๐	๑๓๓,๖๙๒.๕๐	
	- ทรายหยาบ	๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๘.๕๐	๔,๗๒๑.๕๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๗,๔๙๖,๘๑๒.๐๐	
ตัวอักษร (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

 ประธานกรรมการ
(นายพนม รักนิม)

 กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ รักษา)

 กรรมการ
(นางกุลมา ชูเลื่อน)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๓๐๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคูบัวบาต ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๔๗๕,๘๖๐.๐๐	
๒	งานดิน	๕,๘๘๘,๓๗๓.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง	๑๗๕,๙๕๑.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๑,๖๕๗,๑๘๐.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๓๓,๙๘๘.๕๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด	๒๗๕,๔๕๙.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๗,๔๙๖,๘๑๒.๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายพนม รักนัม)

วันที่ 17 ส.ค. ๕๐

..... กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ รักษา)

วันที่ 17 ส.ค. ๕๐

..... กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ 17 ส.ค. ๕๐

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/

รหัสโครงการ นธ.21-4-302

บ้านลูโปะบาดู/ตำบล ตะมะยูง/อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส/

พื้นที่เพาะปลูก 140 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 80ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	332,862	1.3705	456,187	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	3,399,960	1.3705	4,659,645	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	132,061	1.2733	168,153	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	1,144,774	1.3705	1,568,912	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	23,620	1.3705	32,371	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2733	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	206,062	1.2733	262,378	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,147,646	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			7,505,028	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,500,000	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายสุภชัย บุญแมน)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาต้นทุนรักษาดินฟ้าแหล่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาวาง	10,200.0	ตร.ม.	1.26	12,852	
1.2	งานฉากลาวางและถมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,000.0	ลบ.ม.	17.89	35,780	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	2,000.0	ลบ.ม.	42.89	85,780	
	- งานเพิ่มพื้ดินเล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.63	198,450	

รวมรายการที่ 1 332,862 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	4,400.00	ลบ.ม.	46.13	202,972	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	38,000.00	ลบ.ม.	34.94	1,327,720	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	17,400.00	ลบ.ม.	98.95	1,721,730	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานสูบน้ำขุดดิน	419.00	ลบ.ม.	352.12	147,538	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 3,399,960 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	23.0	ลบ.ม.	3,753.10	86,321	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตส่วนป็นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,459.0	กก.	31.35	45,740	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานร้อยถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 132,061 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	22.00	ลบ.ม.	1,043.16	22,950	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	1,448.00	ลบ.ม.	774.74	1,121,824	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 1,144,774 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	14.00	ม.	1,687.14	23,620	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 23,620 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อหรือมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ					
		-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อตั้งเกตุ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นถูกรองเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	16.0	ชุด	198.00	3,168	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานทรายหยาบ	19.0	ลบ.ม.	186.00	3,534	
7.10	งานเติมไม้ ขนาด ๓๐.6" ยาว 6.00 เมตร	300.0	ท่อน	300.00	90,000	
7.11	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทางน้ำผ่าน	1.0	เหมา	100,000.00	100,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 206,062 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	1,149.00	กม.	ผิวทางประเภท	ทางลาดยาง	
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	45.00	กม.	ผิวทางประเภท	ทางลาดยาง / ทางลูกรัง	
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	33.5 / 24.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	254,280	บาท		ดินขุดทั้งหมด	38,000 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	163	วัน		เหลือดินขนทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๗๗๗/๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งกรม
ทรัพยากรน้ำ ที่ สทท.๘ /๑๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบลงทุน (ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาเย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัด
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๑,๐๓๑ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคูโป๊ะบาด ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๖,๘๑๒ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสุก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพนม รักนัม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ รักษา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๒๗๗๐

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๔
โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัด

ปัตตานี

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาแย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัด

นราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัด

นราธิวาส

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกาแย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐

/๓. ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายเกรียง เพ็งสกุล,

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ใบเลขที่ 314
วันที่ 19 ต.ค 2560
เวลา 16.00 น.

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่ 969

วันที่ 17/10/60

เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗/๗/๗

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านมะนังกายเย ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๑,๐๓๑ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๖,๘๑๒ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโคกยาร่วง ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๙๙,๘๐๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงเจาะเนาะ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๙,๖๑๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน พลโทอดิศักดิ์ อดิศักดิ์

ดำรงตำแหน่ง

(นางจันทร์วิภา สุขศิริวานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ