


ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายน้ำล้นหนองเซิงน้อย บ้านหนองเซิงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกษณา อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายน้ำล้นหนองเซิงน้อย บ้านหนองเซิงน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกษณา อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ
- ตามแบบเลขที่ ศก.๐๕-๓-๐๐๒, สอน.มฐ.๐๓๑/๒, สอน.มฐ.๐๓๖ รายการประกอบแบบเฉพาะแห่ง และข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๗๐๑,๗๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชู กองสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิรันดร์ สอนเสาวภาคย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายบัญญัติ รัฐสมุทร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายกฤษเพชร เดชไธรินทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ สทภ.๕ / ๗๐ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
โครงการฝายน้ำล้นหนองเจ็ญน้อย บ้านหนองเจ็ญน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลฤๅษณา
อำเภออุทุมม์ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ มีแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เหลือจ่าย โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ในภาคการเกษตร โดยการพัฒนากระบวนการกระจายน้ำ เพื่อนำน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในระดับพื้นที่ ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการฝายน้ำล้นหนองเจ็ญน้อย บ้านหนองเจ็ญน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ฤๅษณา อำเภออุทุมม์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายบุญชู กองสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวินทร์ สอนเสาวภาคย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายบัญญัติ รัฐสมุทร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นายกรีฑเพชร เดชโยธิน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายดำรงค์ น้าพาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายน้ำล้นหนองเจ็ญน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเจ็ญน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ
 แบบเลขที่ ศก.05-3-002, สอน.มฐ.031/3, สอน.มฐ. 036, รายการประกอบแบบเฉพาะแห่งฯ และข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะๆ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	857,580.33	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	844,446.14	
3	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าทุกรายการ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,702,026.47	
	คิดเป็นราคากลาง	1,701,700.00	
	ตัวหนังสือ		(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 150 วัน

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายรินทร์ สรณเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายกริชเพชร เดชไธริน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงบประมาณภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายน้ำล้นหนองเข็งน้อย

สถานทีก่อสร้างบ้านหนองซึ้งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลถกฤษณา อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แจ้งแจ้งที่ ต. 05-3-002 สอน.มธ. 036.รายการประกอบแบบเฉพาะแห่งและข้อกำหนดลักษณะเฉพาะๆ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้านกฎหมาย/ภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ป.ร.4 ที่แนบ ม.กำหนด

11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

МЛН : РЕЧЬ

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	53,687.00	1.3037	69,991.74	
1.2	งานรั้ว	54,793.00	1.3037	71,433.63	
1.3	งานฐานรากหอดึงสูง(รูปทรงเขมปญ)แบบมีเสาเข็ม	95,940.00	1.3037	125,076.97	
1.4	การประสานท่อภายในระบบ	122,405.00	1.3037	159,579.39	
1.5	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	245,624.00	1.3037	320,220.00	
1.6	ป้ายชื่อโครงการ	10,126.00	1.3037	13,201.26	
1.7	ป้ายแนะนำโครงการ	15,209.00	1.3037	19,827.97	
1.8	แพตติคังเครื่องสูบน้ำ	60,021.00	1.3037	78,249.37	
	รวมค่างาน(ข้อ 1.1 - 1.8)	657,805.00			
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนน้ำจ่าย.....15.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			857,580.33	

ตัวหนังสือ (แปลแผนภาพมีนจัดพันธุ์หายและเป็ดสุขภาพสามสิบสามสตางค์)

กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 150 วัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบณช กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นายรินทร์ สุชนเสาวภาคย์)

ดำเนินการแข่งขัน

.....การบริการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งงานขาย

๕.....กรรมการ

(นายกรีฑาเพชร เดชโยธิน)

ตำแหน่งนายช่างโยธำชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการฝายน้ำล้นหนองขิงน้อย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขิงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตก.05-3-002,สอ.น.มฐ.031/3,สอ.น.มฐ. 036,รายการประกอบแบบเฉพาะแห่งและข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

19 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์	131,680.00	1.07	140,897.60	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	101,813.00	1.07	108,939.91	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำฟิวติน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร	88,935.00	1.07	95,160.45	
4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน	12,349.00	1.07	13,213.43	
5	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถังสูง (รูปทรงเขมปโย) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	443,925.00	1.07	474,999.75	
6	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	10,500.00	1.07	11,235.00	
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก					
รวมค่าก่อสร้าง				844,446.14	

ตัวหนังสือ (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทสิบสี่สตางค์)

กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 150 วัน

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชู กองสุข)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

..... กรรมการ

(นายรินทร์ สรณเสาวภาคย์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายกริชเพชร เดช โยธิน)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการสร้างกำแพงเขตสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเข้ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แบบเลขที่ สอน.มธ.031/3 ,ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ ,คก.05-3-002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.59	ลบ.ม.	-	-	125.00	198.75	198.75	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	0.22	ลบ.ม.	392.52	86.35	91.00	20.02	106.37	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	10.56	ตร.ม.	-	-	133.00	1,404.48	1,404.48	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.44	ลบ.ฟ.	580.00	4,895.20	-	-	4,895.20	
	2.3 ตะปู	2.64	กก.	20.92	55.22	-	-	55.22	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.22	ลบ.ม.	2,017.00	443.74	306.00	67.32	511.06	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.58	ลบ.ม.	2,114.00	1,226.12	306.00	177.48	1,403.60	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาดDia6 มม.	8.95	กก.	21.96	196.54	4.10	36.69	233.23	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาดDia12 มม.	102.21	กก.	19.86	2,029.89	3.30	337.29	2,367.18	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาดDia1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.30	กก.	38.32	126.45	-	-	126.45	
	4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50X50X3.2 มม.	79.00	เมตร	122.12	9,647.48	45.00	3,555.00	13,202.48	
	4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50X25X3.2 มม.	24.00	เมตร	87.87	2,108.88	32.40	777.60	2,886.48	
	4.6 เหล็กกล่อง ขนาด 150X150X6 มม.	16.00	แผ่น	180.00	2,880.00	-	-	2,880.00	

[illegible]

ราคากลางค่าก่อสร้าง งานรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ สอน.มธ.031/3 ,ศก.05-3-002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

11 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.69	ลบ.ม.	-	-	125.00	211.25	211.25	
	1.2 ทราดยาบบดอัดแน่น	0.07	ลบ.ม.	392.52	27.47	91.00	6.37	33.84	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	11.22	ตร.ม.	-	-	133.00	1,492.26	1,492.26	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.97	ลบ.ฟ.	580.00	5,202.60	-	-	5,202.60	
	2.3 ตะปู	2.80	กก.	20.92	58.57	-	-	58.57	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.07	ลบ.ม.	2,017.00	141.19	306.00	21.42	162.61	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.61	ลบ.ม.	2,114.00	1,289.54	306.00	186.66	1,476.20	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาดDia6 มม.	14.27	กก.	21.96	313.36	4.10	58.50	371.86	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาดDia12 มม.	138.22	กก.	19.86	2,745.04	3.30	456.12	3,201.16	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาดDia1.25 มม. (เบอร์ 18)	4.50	กก.	38.32	172.44	-	-	172.44	
	4.4 ท่อเหล็กDia2 นิ้ว หน้า 3 มม.	20.00	เมตร	95.83	1,916.60	42.50	850.00	2,766.60	
	4.5 ท่อเหล็กDia1 1/2 นิ้ว หน้า 3 มม.	104.00	เมตร	76.66	7,972.64	33.70	3,504.80	11,477.44	
	4.6 ลวดข่ายแบบถัก แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 นิ้ว (เบอร์ 11)	46.64	ตร.ม.	92.00	4,290.88	20.00	932.80	5,223.68	

[illegible]

ประมาณราคาก่อสร้าง งานฐานรากหอดึงสูง (รูปทรงกลมแป้น) แบบมีเสาเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเชิงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

สอน.มฐ.031/3

, ข้อกำหนดคุณลักษณะฯ, ตก.05-3-002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เมื่อวันที่		11 เดือน สิงหาคม		พ.ศ. 2560		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานดิน										
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	22.88	ลบ.ม.	-		125.00		2,860.00		2,860.00	
	1.2 ทราซายาบดอัดแน่น	1.60	ลบ.ม.	392.52	628.03	91.00		145.60		773.63	
	งานแบบหล่อ							-		-	
2	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	10.40	ตร.ม.	-		133.00		1,383.20		1,383.20	
	2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต	8.32	ลบ.ฟ.	580.00	4,825.60	-		-		4,825.60	
	2.3 ตะปู	2.60	กก.	20.92	54.39	-		-		54.39	
	งานคอนกรีต							-		-	
3	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.60	ลบ.ม.	2,017.00	3,227.20	306.00		489.60		3,716.80	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	8.40	ลบ.ม.	2,114.00	17,757.60	306.00		2,570.40		20,328.00	
	งานเหล็ก							-		-	
4	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาดDia12 มม.	332.18	กก.	19.86	6,597.09	3.30		1,096.19		7,693.28	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาดDia16 มม.	434.39	กก.	19.97	8,674.76	3.30		1,433.48		10,108.24	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาดDia1.25 มม. (เบอร์ 18)	22.80	กก.	38.32	873.69	-		-		873.69	
	4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาดDia25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	100.00	1,200.00	-		-		1,200.00	

ราคากลางค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากห้องสูง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเชียงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ สอน.มธ.031/3 ,ศก.05-3-002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีน้ำเงิน ขนาดDia3 นิ้ว	7.00	ท่อน	1,759.20	12,314.40	150.00	1,050.00	13,364.40	
2	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีน้ำเงิน ขนาดDia4 นิ้ว	1.00	ท่อน	2,563.20	2,563.20	192.00	192.00	2,755.20	
3	ข้อต่อตรง GS ขนาดDia3 นิ้ว	3.00	อัน	166.36	499.08		-	499.08	
4	ข้อต่อตรง GS ขนาดDia4 นิ้ว	3.00	อัน	235.51	706.53		-	706.53	
5	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาดDia3 นิ้ว	16.00	อัน	191.59	3,065.44		-	3,065.44	
6	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาดDia4 นิ้ว	4.00	อัน	314.02	1,256.08		-	1,256.08	
7	สามทาง GS ขนาดDia3X3X3 นิ้ว	4.00	อัน	254.21	1,016.84		-	1,016.84	
8	สามทาง GS ขนาดDia4X4X4 นิ้ว	1.00	อัน	355.14	355.14		-	355.14	
9	ข้อต่อ GS ขนาดDia4X3 นิ้ว	1.00	อัน	290.00	290.00		-	290.00	
10	หัวกะโหลกเหล็กต่อ ขนาดDia4 นิ้ว	2.00	อัน	850.00	1,700.00		-	1,700.00	
11	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาดDia3 นิ้ว	7.00	ชุด	2,541.00	17,787.00		-	17,787.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาดDia4 นิ้ว	2.00	ชุด	4,232.00	8,464.00		-	8,464.00	
13	ประตุน้ำGlobe Valve(แบบพ่วงมาลิช) ขนาดDia4 นิ้ว	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00		-	16,500.00	
14	ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน Dia 4 นิ้ว	1.00	ชุด	7,824.00	7,824.00		-	7,824.00	
15	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาดDia3 นิ้ว	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
16	นิปเปิ้ล(GS) ขนาดDia4 นิ้ว	3.00	อัน	257.81	773.43		-	773.43	
17	ยูนิโอน(GS) ขนาดDia4 นิ้ว	1.00	อัน	937.75	937.75		-	937.75	

ราคาต่ำกว่าก่อสร้าง การประสานทรัพยากรในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่าเรือออกจนถึงสูง)

4.4 ต่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 คบ.ม./วัน

๑๕. สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน จำนวน 10 ตำบลกฤษฎา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน้างานแล้วขอจัดการ/งานก่อสร้าง ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคาถ่วง

11 เดือน สิงหาคม

W. A. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	ปูนเอน(GS) ขนาดDia3 นิ้ว	3.00	อัน	512.32	1,536.96		-	1,536.96	
19	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาดDia4 นิ้ว	8.00	อัน	400.00	3,200.00		-	3,200.00	
20	ชุดน็อคติดหน้างาน ขนาดDia4 นิ้ว	8.00	ชุด	120.00	960.00		-	960.00	
21	ปะเก็นยาง ขนาดDia4 นิ้ว	8.00	อัน	28.00	224.00		-	224.00	
22	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อDia4 นิ้ว	2.00	อัน	4,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
23	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาดDia4 นิ้ว	1.00	อัน	16,500.00	16,500.00		-	16,500.00	
24	ท่อ PE100PN10 Dia 90 MM	10.00	เมตร	163.00	1,630.00		-	1,630.00	
25	ข้อต่อหางปลา ไหล Dia 3 นิ้ว	2.00	อัน	200.00	400.00		-	400.00	
26	เหล็กกรัดท่อ Dia 3 นิ้ว (เหล็กแบน 1.5" X 3/16")	2.00	อัน	350.00	700.00		-	700.00	
27	ค่าทำเกลียวท่อ 83 หัว และประสานท่อ	1.00	รายการ		-	9,960.00	9,960.00	9,960.00	
	รวม				111,203.85		11,202.00	122,405.85	
	คิดเป็น							122,405.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ราคากลางก่อสร้าง แพตังเครื่องสูบน้ำ

จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม./วัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลฤๅษี อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ สอน.มฐ. 036 ,ศก.05-3-002

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	36.00	เมตร	48.44	1,743.84	-	-	1,743.84	
2	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	42.00	เมตร	76.32	3,205.44	-	-	3,205.44	
3	เหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วหนา 2 มม.	18.00	เมตร	64.67	1,164.06	-	-	1,164.06	
4	ค่าประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1.00	งาน	-	-	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
5	ท่อเหล็กดำ Dia 1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	60.00	เมตร	50.62	3,037.20	15.00	900.00	3,937.20	
6	สลิงสแตนเลส Dia 1/4 นิ้ว	24.00	เมตร	95.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
7	สลิงเหล็กใช้เชือก Dia 3/8 นิ้ว	20.00	เมตร	20.35	407.00	-	-	407.00	
8	แกล้งรัดสลิง Dia 1/4 นิ้ว	36.00	ตัว	25.00	900.00	-	-	900.00	
9	แกล้งรัดสลิง Dia 3/8 นิ้ว	4.00	ตัว	75.00	300.00	-	-	300.00	
10	เหล็กแผ่น 25x25x5 มม.	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	
11	เหล็กฉาก 2 x 2 นิ้ว ขนาดยาว 3.2 มม.	9.45	ตร.ม.	103.00	973.35	30.00	283.50	1,256.85	
12	ปูซหเหล็ก Dia 1 นิ้ว	4.00	ตัว	35.00	140.00	-	-	140.00	
13	มือจับเหล็ก	1.00	คู่	24.00	24.00	-	-	24.00	
14	สายผูกกระด้าย	1.00	คู่	5.00	5.00	-	-	5.00	
15	กุกุแฉทองเหลือง 2 นิ้ว	1.00	อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
16	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 2 ซม. 1.2x2.4 ม.	3.00	แผ่น	754.00	2,262.00	443.52	1,330.56	3,592.56	
17	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.25 มม.	7.62	ตร.ม.	95.00	723.90	70.00	533.40	1,257.30	

[illegible]

1

1

1

1

1

