

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนากอ ตำบลจอบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๓๐๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๔๙๗,๙๑๓.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 ๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นางกุสุมา ชูเลื่อน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นายจรัญ คงนวล ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๑๓๖๓๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๘ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทท.๘ ๒๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กรม
ทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการ
งบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และงบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๘ โครงการ คือ


๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านปิเหล้งเหนือ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะ
ไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๘๙,๘๕๑.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๓ บ้านจุฬารณพัฒนา ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแง
จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๙๙๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนากอ ตำบลจอบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๗,๙๑๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๗,๘๒๔.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาลูกา ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๕,๓๓๗.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจูด บ้านก๊อแมัส ตำบลขอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๘,๔๑๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา ช่วง ๒ บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๗,๒๕๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

/๘. โครงการ...

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุนทรสาร จังหวัด
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๙,๘๙๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ



(นายสุวิทย์ ปิยะเวท)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาในป่าแห่งชาติ
รักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเจริญ คงนวล)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๓๐๓

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโก ตำบลจอบะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๑,๕๑๔,๙๒๐.๐๐	
๒	งานดิน	๕,๕๗๗,๖๔๘.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง	๙๒๕,๙๓๓.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๑๘๓,๙๙๑.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๓๒,๒๐๒.๐๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด	๑,๑๖๓,๒๑๙.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๔๙๗,๙๑๓.๐๐	
ตัวอักษร	เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๑๐ วัน

..... ประธานกรรมการ
(นายณัฐพงศ์ รังสีมันตุชาติ)
วันที่ ๓๑.๑๐.๖๑

..... กรรมการ
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)
วันที่ ๓๑.๑๐.๖๑

..... กรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)
วันที่ ๓๑.๑๐.๖๑

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๓๐๓

บ้านนากอ ตำบลจอบะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานถากถาง	๑๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๘๔	๒๓,๙๒๐.๐๐	F = ๑.๓๖๐๙
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๑๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๖.๒๕	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๑๔,๗๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๓.๐๐	๙๒๖,๑๐๐.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๙๖	๓๐๒,๔๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๗,๔๗๓.๐๐	ลบ.ม.	๖๘.๐๐	๕๐๘,๑๖๔.๐๐	F = ๑.๓๖๐๙
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๕๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๑.๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๙,๘๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๒.๐๐	๒,๑๘๓,๘๑๔.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๐๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๔.๐๐	๓๓๕,๖๗๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๕,๑๗๑.๐๐	๖๗๗,๔๐๑.๐๐	F = ๑.๒๖๒๕
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๔,๕๗๖.๐๐	กก.	๓๙.๕๐	๑๘๐,๗๕๒.๐๐	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๔๗.๒๕	๖๗,๗๘๐.๐๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๑๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๔๓.๐๐	๑๘๓,๙๙๑.๐๐	F = ๑.๓๖๐๙
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๕๖.๐๐	ม.	๒,๓๖๐.๗๕	๑๓๒,๒๐๒.๐๐	F = ๑.๓๖๐๙
๖	งานเปิดตลาด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๔๐๗.๐๐	๑๒,๔๐๗.๐๐	F = ๑.๒๖๒๕
	- งานหลักบอกแนว	๓๒.๐๐	ชุด	๒๖๒.๒๕	๘,๓๙๒.๐๐	
	- งานเข็มไม้ขนาด ศก.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๒๐๐.๐๐	ท่อน	๓๙๗.๕๐	๗๙,๕๐๐.๐๐	
	- งานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเดิม	๑.๐๐	เหมา	๑๙๘,๘๔๓.๐๐	๑๙๘,๘๔๓.๐๐	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๖๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๒๗.๕๐	๘๒๒,๔๒๕.๐๐	
	- งานทรายหยาบ	๗๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๔.๐๐	๔๑,๖๕๒.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๔๙๗,๙๑๓.๐๐	
ตัวอักษร (แก้วล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๑๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

..... กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

..... กรรมการ

(นายจรัญ คงนวล)

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รหัสโครงการ นธ. 21-4-303

บ้านนากอ ตำบล จอเบาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

พื้นที่เพาะปลูก 135 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 155 ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	1,075,117	1.3609	1,463,126	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	3,931,353	1.3609	5,350,178	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	699,227	1.2625	882,774	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	128,792	1.3609	175,273	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	92,520	1.3609	125,910	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2625	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	877,550	1.2625	1,107,906	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,105,167	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			9,560,425	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,500,000	
	ตัวอักษร (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ: ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายสุกชัย บุญแม่น)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
รักษาและพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและทรัพยากรน้ำภาค ๘

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	13,000.0	ตร.ม.	1.29	16,770	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	10,000.0	ลบ.ม.	18.67	186,700	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	14,700.0	ลบ.ม.	44.51	654,297	
	- งานเข็มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.0	ลบ.ม.	0.69	217,350	

รวมรายการที่ 1 1,075,117 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	7,473.00	ลบ.ม.	47.59	355,640	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	50,000.00	ลบ.ม.	36.03	1,801,500	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	9,837.00	ลบ.ม.	156.48	1,539,294	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรังบดอัดแน่น	1,005.00	ลบ.ม.	233.75	234,919	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 3,931,353 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	131.0	ลบ.ม.	3,901.01	511,032	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวปูนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,576.0	กก.	29.95	137,051	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	80.0	ลบ.ม.	639.30	51,144	

รวมรายการที่ 3 699,227 บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	137.00	ลบ.ม.	940.09	128,792	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 128,792 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	56.00	ม.	1,652.14	92,520	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.20 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

92,520

บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	32.0	ชุด	198.00	6,336	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินคลุกบดแน่น	670.0	ลบ.ม.	926.00	620,420	
7.10	งานทรายหยาบ	78.0	ลบ.ม.	403.00	31,434	
7.11	งานเข็มไม้ ขนาด ศก. 6" ยาว 6.00 เมตร	200.0	ท่อน	300.00	60,000	
7.12	งานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเดิม	1.0	เหมา	150,000.00	150,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 877,550 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	1,135.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	22.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	36.5 / 28.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	193,440	บาท		ดินขุดทั้งหมด	50,000 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	124	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/๑๓๗๐

วันที่ ๗๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๑๙ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านปืเหล้งเหนือ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๓ บ้านจุฬารณพัฒนา ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแง จังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนากอ ตำบลจอบะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาลูกา ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจูด บ้านก๊แย้มส ตำบลขอละ อำเภอน้ำ จังหวัดนราธิวาส
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา ช่วง ๒ บ้านเกาะ ตำบลเกาะ อำเภอสู่ไหปาตี จังหวัดนราธิวาส
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านท่าแพ ตำบลสู่ไหปาตี อำเภอสู่ไหปาตี จังหวัดนราธิวาส
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลาขอจือ ตำบลกะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตันตำเสา ช่วง ๒ บ้านตันตำเสา ตำบลเขาตม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนิซอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

/๑๔. โครงการ...

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตันหยงบุโละ ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีเหนือ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจือลง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 บ้านปิเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 บ้านจุฬารณย์พัฒนา 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนากอ ตำบลจอบะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 บ้านสันติสุข ตำบลบาตง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาลูกา ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจูด บ้านกัมมัส ตำบลฆอละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา ช่วง 2 บ้านเกาะ ตำบลเกาะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๐๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านช้างไห้ ตำบลควนโนรี อำเภอกอพนธ์ จังหวัดปัตตานี	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอกอพนธ์ จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลาฆอจือ ตำบลกะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงต้นตำเสา ช่วง 2 บ้านต้นตำเสา ตำบลเขาตุม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนิซอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองแรด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านต้นหยงบูโละ ตำบลบูโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีเหนือ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจือลง ตำบลลุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐

๓. ขอกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ และอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๑๙๙๔

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๑๙ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านปืเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๘๙,๘๔๑.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๓ บ้านจุฬารณพัฒนา ๕ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๙๙๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนากอ ตำบลจอบะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๗,๙๑๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านสันติสุข ตำบลบดาง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๗,๘๒๔.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาลูกา ตำบลศรีสาครนอก อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๙๕,๓๓๗.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกระจุต บ้านก๊แย้มส ตำบลขอละ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๘,๔๑๓.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา ช่วง ๒ บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๗,๒๕๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๒ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๙,๘๔๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐วัน
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านช้างไห้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๘๖๕.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งยาว ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๔,๓๗๒.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านลาขोजอง ตำบลกะมียอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๕๕๖.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงต้นตำเสา ช่วง ๒ บ้านต้นตำเสา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๙๑,๑๐๖.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนิซอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๓,๑๐๒.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแรต อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๙,๒๑๒.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองแรต หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรต อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๙,๔๑๙.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน


๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๔,๘๗๔.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านต้นหยงบูโละ ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๘๗,๗๘๒.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านยาบีเหนือ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๙๗๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจือลง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๒,๐๘๘.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป




(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ความเห็น หัวหน้ากลุ่มงานคดีข้อ

ดำเนินการตามแผน



๓๓๐ ๗๓