

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสโครงการ นศ.๒๑-๕-๐๖๗ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานเบ็ดเตล็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๙๙๘,๕๕๕.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่น-แปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีปริมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสานต์ จาระวรรณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายสุธรรม เกื้อกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายโชคก ศิริรักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๑๗๗๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทท.๘ ๓๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และงบเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียด
ตามที่แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง/ ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๘,๕๙๕.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสุก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศานต์ จาระวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุธรรม เกื้อกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโชค ศิริรักษ์)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง รหัสโครงการ นส.๒๑-๔-๐๖๗

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๔,๙๒,๙๒๗.๐๐	
๒	งานดิน	๒,๗๕๘,๘๖๕.๒๕	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๐๑๐,๖๗๓.๗๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๘๗,๑๕๓.๒๕	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๖๒,๔๑๖.๒๕	
๖	งานเปิดเตล็ด	๔๘๖,๕๕๙.๕๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๔,๙๙๘,๕๙๕.๐๐	
ตัวอักษร สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน

 ประธานกรรมการ

(นายศานต์ จารวรณ)

วันที่ 4 ต.ค. ๖1

 กรรมการ

(นายสุธรรม เกื้อกุล)

วันที่ 4 ต.ค. ๖1

 กรรมการ

(นายโชดก สิริรักษ์)

วันที่ 4 ต.ค. ๖1

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง รหัสโครงการ นค.๒๑-๔-๐๒๗

ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานผิวน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					F = ๑.๓๗๒๐
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติอัดแน่น	๓,๐๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๖๓.๕๐	๑๙๐,๕๖๗.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๖	๓๐๖,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	๑,๒๙๖.๐๐	ลบ.ม.	๖๓.๒๕	๘๑,๓๘๐.๐๐	F = ๑.๓๗๒๐
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๔๓,๓๖๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๕.๒๕	๑,๙๕๓,๐๓๕.๒๕	
	- งานดินถมปกติอัดแน่น ๑:๑.๕ จากดินขุด	๔,๑๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๙.๕๐	๒๐๓,๗๔๓.๐๐	
	- งานปลูกปรับปกติอัดแน่น	๖๕๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๕.๗๕	๑๒๖,๗๐๙.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๒๗.๐๐	ลบ.ม.	๔,๘๖๖.๕๐	๖๑๕,๑๕๘.๕๐	F = ๑.๒๗๕๐
	- งานคอนกรีตหยาบ	๒๙.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๔๒.๒๕	๖๗,๙๒๕.๒๕	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๘,๗๐๐.๐๐	กก.	๓๖.๕๐	๓๑๗,๕๕๐.๐๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๘๙.๐๐	ลบ.ม.	๙๗๙.๒๕	๘๗,๑๕๓.๒๕	F = ๑.๓๗๒๐
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐๐ มม.	๔๕.๐๐	ม.	๓,๖๐๙.๒๕	๑๖๒,๔๑๖.๒๕	F = ๑.๓๗๒๐
๖	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๓๓,๘๗๕.๐๐	๓๓,๘๗๕.๐๐	F = ๑.๒๗๕๐
	- งานหลักบ่อแนว	๓๐.๐๐	ชุด	๔๓๕.๐๐	๑๒,๘๕๐.๐๐	
	- งานหินปลูกปกติอัดแน่น	๙๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๘๗๖.๒๕	๘๐๕,๖๕๐.๐๐	
	- งานเหล็ก L ๖๕.๐๐ x ๖๕.๐๐ x ๖.๐๐ มม.	๑๓.๐๐	ม.	๑๖๓.๐๐	๒,๐๘๙.๐๐	
	- งานทรายหยาบ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๖.๒๕	๔,๖๖๒.๕๐	
คิดเป็นเงิน (ราคามีได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๔,๙๙๘,๕๙๕.๐๐	
ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมด้านขนานแปดเหลี่ยมห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)						
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน						

ประธานกรรมการ

(นายธานี จารวรรณ)

กรรมการ

(นายสุธรรม น้อยกุล)

กรรมการ

(นายวิชา ศิริรักษ์)

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ วัดแจ้ง (ข้างเหมา)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชื่อ วัดแจ้ง รหัสโครงการ นศ.21-4-067
 ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช
 พื้นที่เพาะปลูก 150 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 300ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 25 กันยายน 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	359,631	1.3720	493,413	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	2,014,488	1.3720	2,763,877	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	793,152	1.2750	1,011,268	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	63,524	1.3720	87,154	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	118,381	1.3720	162,418	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	377,959	1.2750	481,897	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,000,027	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,000,000	
	ตัวอักษร (ห้าล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินต้นทุนน้ำจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายจรัญ คงนวล)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็งสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ วัดแจ้ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาย	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานฉากลายและสั้มนไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานคันขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,098.00	ลบ.ม.	44.91	139,131	
	- งานเชื่อมพีตเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	315,000.00	ลบ.ม.	0.70	220,500	

รวมรายการที่ 1 359,631 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	1,296.00	ลบ.ม.	44.70	57,931	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	43,161.00	ลบ.ม.	33.06	1,426,903	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	4,118.00	ลบ.ม.	72.55	298,761	(สภาพแน่น)
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	652.00	ลบ.ม.	354.13	230,893	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 2,014,488 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	129.00	ลบ.ม.	3,801.23	490,359	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	29.00	ลบ.ม.	1,837.15	53,277	
3.3	งานคอนกรีตส่วนป็นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเทเหล็กเสริมคอนกรีต	8,700.00	กก.	28.68	249,516	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานร้อยถนนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 793,152 บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	89.00	ลบ.ม.	713.75	63,524	
4.3	งานหินเรียงขาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 63,524 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 คืบ เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	45.00	ม.	2,630.69	118,381	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

118,381

บาท

6.งานอาคารประกอบ

6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรวย(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานเบ้ขึงเกตุ	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเปิดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	30.00	ชุด	325.00	9,750	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	หินทูลูกบดอัดแน่น	520.00	ลบ.ม.	680.20	353,704	
7.10	หินย่อย	-	ลบ.ม.	-	-	
7.11	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500	
7.12	เหล็ก L 65x65x6 มม.	13.00	ม.	126.50	1,645	
		-		-	-	
-		-	-	-	-	
-		-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 377,959 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	780.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	15.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	37.5 / 29.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี่ยงเลี้ยว ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	156,000	บาท		ดินขุดทั้งหมด	48,432 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไถถมได้	5,271 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	100	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคาเป็นราคาโดยประมาณ ใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๗/ ๑๗๕๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วง ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ตำบลลลุง อำเภอนาทใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาด ช่วง ๒ ตำบลท่ามิหรำ / อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอสรี นครินทร์ จังหวัดพัทลุง	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ตำบลลลุง อำเภ อนาทใหญ่ จังหวัดสงขลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐

/๓.ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ และอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๕.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- ๐๔๔/๕ ๙
- ๑๕๓/๑



(นายโกศล เฟื่องสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๑๗๗๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ

รับเลขที่ ๓๕๐

วันที่ ๘ ต.ค ๖๑

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เรื่อง ส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวัดแจ้ง ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๘,๕๔๕.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองรางสาต ช่วง ๒ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๔๐,๔๔๐.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยไทร ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๕,๔๔๕.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ตำบลลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๖๖,๘๑๔.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน นางทศพรทิพย์ พงษ์กิจ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นางจันทิรา สุขสีวานันท์)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ