


ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง หมู่ที่ ๒,๓,๑๒,๑๓ ตำบลคาละแมะ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ ขุดลอกลำห้วย เกือบกักสูง ๓.๕๐ เมตร ความกว้างกันขุดลอก ๔.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวแหล่งน้ำ ๖,๔๕๐.๐๐ เมตร ความจุเก็บกัก ๓๓๔,๙๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการรายละเอียด ข้อกำหนดของกรมทรัพยากรน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙,๙๙๖,๘๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายยุทธพงษ์ สุขเพราะนา วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายสุวรรณ นันตะเกิดกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายสนธิ แจ่มใส นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๖

ที่ ทส ๐๖๑๕.๓/๒๑๗๐

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

|                       |
|-----------------------|
| งานจัดซื้อและพัสดุ    |
| เลขที่รับ 1654        |
| ลงวันที่ 25 S.P. 2561 |
| เวลา 10.06 น.         |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานสะพาน เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๕๔ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง หมู่ที่ ๒,๓,๑๒,๑๓ ตำบลศาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๒๙,๙๙๖,๘๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

### อนุมัติ

(นายเกษมเกียรติ กุญชรสิงห์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายยี ลากสาร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ☐ หน.กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 ☒ หน.กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ  
☐ หน.กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
 ☐ หน.กลุ่มงานยานพาหนะ  
☐ เวียน ☐ เพื่อทราบ  
☐ ถือปฏิบัติ ☒ พิจารณาดำเนินการ *สมรส ๖๕๖๓*  
☐ อื่นๆ.....

25 ธ.ค. 61

(นายยี ลากสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

คุณ *นิพนธ์*

☒ ดำเนินการ ☐ เวียน  
☐ เพื่อทราบ ☐ ถือปฏิบัติ  
☐ อื่นๆ.....

25 ธ.ค. 2561  
(นางณิชาณันท์ ขจรวิเศษ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



### สรุปการประมาณราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง

รหัสโครงการ สร.05-8-033

บ้าน - หมู่ที่ 2,3,12,13 ตำบล คาละแมะ อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์

พื้นที่เพาะปลูก 1,000 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 434ครัวเรือน ชนิดโครงการ ขุดลอกลำห้วย.

เก็บกักสูง 3.50 ม. ความกว้างกันขุดลอก 4.00 - 10.00 ม. ความยาวแหล่งน้ำ 6,450.00' ม.

ความยาวกันรวม กรณีขุดลอกสระน้ำ - ม. ความจุเก็บกัก 334,932.00 ลบ.ม. ความลาดคันดิน 1:2.

อาคารระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คสล..ขนาด 3.50x3.50 จำนวน 5 ช่อง อาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อกลม คสล..ขนาด 0.80 ม.

ชนิดอาคารบังคับ -ขนาด - ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ 50.00 ลบ.ม./วินาที

แบบเลขที่ สทก.5-สร.05-8-033

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | ประเภทงาน          |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | งานเตรียมพื้นที่               | 78,000.00                                 | 1.2497   | 97,476.60                               | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 2        | งานดิน                         | 13,633,647.00                             | 1.2497   | 17,037,968.65                           | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 3        | งานโครงสร้าง                   | 8,864,438.35                              | 1.2111   | 10,735,721.28                           | งานสะพาน FactorF   |
| 4        | งานป้องกันกัดเซาะ              | 1,283,612.66                              | 1.2497   | 1,604,130.74                            | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 5        | งานท่อและอุปกรณ์               | 393,600.48                                | 1.2497   | 491,882.51                              | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 6        | งานอาคารประกอบ                 | -                                         | 1.2111   | -                                       | งานสะพาน FactorF   |
| 7        | งานเบ็ดเตล็ด                   | 13,520.00                                 | 1.2111   | 16,374.07                               | งานสะพาน FactorF   |
| 8        | งานป้าย                        | 13,650.00                                 | 1.2111   | 16,531.51                               | งานสะพาน FactorF   |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                           |          | 30,000,085.36                           |                    |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |                                           |          | 30,000,000.00                           |                    |
|          | ตัวอักษร (สามสิบล้านบาทถ้วน)   |                                           |          |                                         |                    |

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายยุทธพงษ์ สุขเพราะนา

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสุวรรณ นันตะเกิดกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสนธิ แจ่มใส

นายช่างโยธาชำนาญงาน



## รายละเอียดการประมาณราคาโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจิ้ง

| ลำดับที่                          | รายการ                                   | จำนวน      | หน่วย    | ราคาวัสดุ+ค่าแรง                   |               | หมายเหตุ                                                          |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                   |                                          |            |          | ราคาต่อหน่วย                       | จำนวนเงิน     |                                                                   |       |
| 1. งานเตรียมพื้นที่               |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 1.1                               | งานถากถาง                                | 50,000.00  | ตร.ม.    | 1.23                               | 61,500.00     |                                                                   |       |
| 1.2                               | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                 | 25,000.00  | ลบ.ม.    | 0.66                               | 16,500.00     |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 1                    |                                          |            |          |                                    | 78,000.00     | บาท                                                               |       |
| 2. งานดิน                         |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 2.1                               | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                 | 142,800.00 | ลบ.ม.    | 17.61                              | 2,514,708.00  |                                                                   |       |
|                                   | - งานขนดินทิ้ง ระยะทาง - 1.00 กม.        | 142,800.00 | ลบ.ม.    | 13.99                              | 1,997,772.00  | - ระยะขนดินทิ้งจริง จากโครงการ - 1.50 กม.                         |       |
|                                   | - งานขนดินทิ้ง ระยะทาง - 2.00 กม.        | -          | ลบ.ม.    | 16.94                              |               | - ระยะขนดินทิ้งจริง 1.51 - 2.50 กม.                               |       |
|                                   | - งานขนดินทิ้ง ระยะทาง - 3.00 กม.        | -          | ลบ.ม.    | 19.90                              |               | - ระยะขนดินทิ้งจริง 2.51 - 3.50 กม.                               |       |
|                                   | - งานขนดินทิ้ง ระยะทาง - 4.00 กม.        | -          | ลบ.ม.    | 22.85                              |               | - ระยะขนดินทิ้งจริง 3.51 - 4.50 กม.                               |       |
|                                   | - งานขนดินทิ้ง ระยะทาง - 5.00 กม.        | -          | ลบ.ม.    | 25.80                              |               | - ระยะขนดินทิ้งจริง 4.51 - 5.50 กม.                               |       |
| 2.2                               | งานขุดลอกด้วยรถขุด                       | 100,000.00 | ลบ.ม.    | 27.15                              | 2,715,000.00  | (สภาพปกติ)                                                        |       |
| 2.3                               | งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด               |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
|                                   | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                    | 70,000.00  | ลบ.ม.    | 60.72                              | 4,250,400.00  | (สภาพแน่นรวมค่าขุด)                                               |       |
| 2.4                               | งานหินคลุกปรับเกลียบบดทับแน่น            | 3,611.00   | ลบ.ม.    | 597.00                             | 2,155,767.00  |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 2                    |                                          |            |          |                                    | 13,633,647.00 | บาท                                                               |       |
| 3. งานโครงสร้าง                   |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 3.1                               | งานคอนกรีตโครงสร้าง                      | 1,699.00   | ลบ.ม.    | 3,723.25                           | 6,325,801.75  |                                                                   |       |
| 3.2                               | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                     | 96,015.00  | กก.      | 26.44                              | 2,538,636.60  |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 3                    |                                          |            |          |                                    | 8,864,438.35  | บาท                                                               |       |
| 4. งานป้องกันการกัดเซาะ           |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 4.1                               | งานหินเรียง                              | 1,177.00   | ลบ.ม.    | 1,090.58                           | 1,283,612.66  |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 4                    |                                          |            |          |                                    | 1,283,612.66  | บาท                                                               |       |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์               |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 5.1                               | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                  |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
|                                   | - ขนาด Dia. 0.80 ม.                      | 312.00     | ม.       | 1,261.54                           | 393,600.48    |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 5                    |                                          |            |          |                                    | 393,600.48    | บาท                                                               |       |
| 6.งานอาคารประกอบ                  |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 7.งานเบ็ดเตล็ด                    |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 7.1                               | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ                   | 4.00       | ชุด      | 3,380.00                           | 13,520.00     |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 7                    |                                          |            |          |                                    | 13,520.00     | บาท                                                               |       |
| 8.งานป้าย                         |                                          |            |          |                                    |               |                                                                   |       |
| 8.1                               | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | 1.00       | ชุด      | 8,450.00                           | 8,450.00      |                                                                   |       |
| 8.2                               | งานป้ายแนะนำโครงการ                      | 1.00       | ชุด      | 5,200.00                           | 5,200.00      |                                                                   |       |
| รวมรายการที่ 8                    |                                          |            |          |                                    | 13,650.00     | บาท                                                               |       |
| ระยะขนส่งวัสดุ                    |                                          |            |          |                                    |               | ค่าลงทุนพื้นที่รับประโยชน์<br>(บาท/ไร่)<br>ค่าลงทุน = (บาท/ลบ.ม.) |       |
| ระยะทางจากกรุงเทพาถึงจังหวัด      |                                          | 410.00     | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง             |               |                                                                   |       |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ          |                                          | 57.00      | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |               |                                                                   |       |
| ราคาน้ำมันดีเซล (เฉลี่ย)          |                                          | 26.50      | บาท/ลิตร |                                    |               |                                                                   |       |
| สรุปงานจ้างเหมา                   |                                          |            |          | สรุปงานดิน                         |               |                                                                   |       |
| เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน |                                          | 552,240    | บาท      | ดินขุดทั้งหมด                      |               | 221,200                                                           | ลบ.ม. |
| จำนวนเครื่องจักร                  |                                          | 3          | ชุด      | นำไปถมได้                          |               | 78,400                                                            | ลบ.ม. |
| ระยะเวลาก่อสร้าง                  |                                          | 354        | วัน      | เหลือดินขนทิ้ง                     |               | 142,800                                                           | ลบ.ม. |

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง

บ้าน- หมู่ที่ 2,3,12,13 ตำบลละเมะ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสโครงการ สร.05-8-033

| ข้อที่ 1            | ข้อที่ 2                 | ข้อที่ 3  | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5                   | ข้อที่ 6           | ค่า      | ข้อที่ 7      |
|---------------------|--------------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------|----------|---------------|
| ลำดับที่            | รายการ                   | ปริมาณงาน | หน่วย    | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคาต่อหน่วย  |
| 1. งานเตรียมพื้นที่ |                          |           |          |                            |                    |          |               |
| 1.1                 | งานถมดิน                 | 50,000.00 | ตร.ม.    | 1.23                       | 61,500.00          | 1.2497   | 76,500.00     |
| 1.2                 | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 25,000.00 | ลบ.ม.    | 0.66                       | 16,500.00          | 1.2497   | 20,500.00     |
| รวมรายการที่ 1      |                          |           |          |                            |                    |          | 97,000.00 บาท |

| 2. งานดิน      |                                                     |            |       |        |              |        |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|-------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 2.1            | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                            | 142,800.00 | ลบ.ม. | 17.61  | 2,514,708.00 | 1.2497 | 3,141,600.00      |
|                | - งานขุดดินทั้ง ระยะขุดดินทั้งจากโครงการ - 1.50 กม. | 142,800.00 | ลบ.ม. | 13.99  | 1,997,772.00 | 1.2497 | 2,496,144.00      |
|                | - งานขุดดินทั้ง ระยะขุดดินทั้ง 1.51 - 2.50 กม.      |            | ลบ.ม. | 16.94  |              | 1.2497 |                   |
|                | - งานขุดดินทั้ง ระยะขุดดินทั้ง 2.51 - 3.50 กม.      |            | ลบ.ม. | 19.90  |              | 1.2497 |                   |
|                | - งานขุดดินทั้ง ระยะขุดดินทั้ง 3.51 - 4.50 กม.      |            | ลบ.ม. | 22.85  |              | 1.2497 |                   |
|                | - งานขุดดินทั้ง ระยะขุดดินทั้ง 4.51 - 5.50 กม.      |            | ลบ.ม. | 25.80  |              | 1.2497 |                   |
| 2.2            | งานขุดลอกด้วยรถขุด                                  | 100,000.00 | ลบ.ม. | 27.15  | 2,715,000.00 | 1.2497 | 3,392,000.00      |
| 2.3            | งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด                          |            |       |        |              |        |                   |
|                | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                               | 70,000.00  | ลบ.ม. | 60.72  | 4,250,400.00 | 1.2497 | 5,311,600.00      |
| 2.4            | งานหินคลุกปรับแก้สลับทับแน่น                        | 3,611.00   | ลบ.ม. | 597.00 | 2,155,767.00 | 1.2497 | 2,694,058.77      |
| รวมรายการที่ 2 |                                                     |            |       |        |              |        | 17,035,402.77 บาท |

| 3. งานโครงสร้าง |                      |           |       |          |              |        |                   |
|-----------------|----------------------|-----------|-------|----------|--------------|--------|-------------------|
| 3.1             | งานคอนกรีตโครงสร้าง  | 1,699.00  | ลบ.ม. | 3,723.25 | 6,325,801.75 | 1.2111 | 7,661,164.78      |
| 3.2             | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 96,015.00 | กก.   | 26.44    | 2,538,636.60 | 1.2111 | 3,074,400.30      |
| รวมรายการที่ 3  |                      |           |       |          |              |        | 10,735,565.08 บาท |

| 4. งานป้องกันกัดเซาะ |             |          |       |          |              |        |                  |
|----------------------|-------------|----------|-------|----------|--------------|--------|------------------|
| 4.1                  | งานหินเรียง | 1,177.00 | ลบ.ม. | 1,090.58 | 1,283,612.66 | 1.2497 | 1,604,121.53     |
| รวมรายการที่ 4       |             |          |       |          |              |        | 1,604,121.53 บาท |



# สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ราคากลาง แผ่นที่ 2/2

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง

บ้าน- หมู่ที่ 2,3,12,13 ตำบลละแะ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสโครงการ สร.05-8-033

| ข้อที่ 1 | ข้อที่ 2 | ข้อที่ 3  | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5           | ข้อที่ 6     | ข้อที่ 7 | หมายเหตุ |
|----------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------|----------|----------|
| ลำดับที่ | รายการ   | ปริมาณงาน | หน่วย    | ค่างานต้นทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคากลาง |          |

|                     |                         |        |    |                |        |            |                    |
|---------------------|-------------------------|--------|----|----------------|--------|------------|--------------------|
| 5. งานท่อและอุปกรณ์ |                         |        |    |                |        |            |                    |
| 5.1                 | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก |        |    |                |        |            | งานชลประทาน (ปกติ) |
|                     | - ขนาด Dia. 0.80 ม.     | 312.00 | ม. | 1,261.54       | 1.2497 | 1,576.54   | งานชลประทาน (ปกติ) |
|                     |                         |        |    | รวมรายการที่ 5 | บาท    | 491,880.48 | บาท                |

|                   |                        |      |     |                |        |           |                   |
|-------------------|------------------------|------|-----|----------------|--------|-----------|-------------------|
| 6. งานอาคารประกอบ |                        |      |     |                |        |           |                   |
| 7. งานเปิดเตล็ด   |                        |      |     |                |        |           |                   |
| 7.1               | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ | 4.00 | ชุด | 3,380.00       | 1.2111 | 4,093.51  | งานสะพาน Factor F |
|                   |                        |      |     | รวมรายการที่ 7 | บาท    | 16,374.04 | บาท               |

|            |                                          |      |     |                         |        |               |                   |
|------------|------------------------------------------|------|-----|-------------------------|--------|---------------|-------------------|
| 8. งานป้าย |                                          |      |     |                         |        |               |                   |
| 8.1        | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | 1.00 | ชุด | 8,450.00                | 1.2111 | 10,233.79     | งานสะพาน Factor F |
| 8.2        | งานป้ายแนะนำโครงการ                      | 1.00 | ชุด | 5,200.00                | 1.2111 | 6,297.72      | งานสะพาน Factor F |
|            |                                          |      |     | รวมรายการที่ 8          | บาท    | 16,531.51     | บาท               |
|            |                                          |      |     | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น |        | 29,996,875.41 |                   |
|            |                                          |      |     |                         |        | คิดเป็นเงิน   | 29,996,800.00 บาท |

ตัวหนังสือ = (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 354 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ)..... นายสุพรรณ นันตะเกิดกุล  
นายสุพรรณ นันตะเกิดกุล  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.(ลงชื่อ)..... นายสมิทธิ์ แจ่มใส  
นายสมิทธิ์ แจ่มใส  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.(ลงชื่อ)..... กรรมการ