

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง
โดยมีรายละเอียดลักษณะงานและปริมาณงาน ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญาพอสังเขปดังนี้

๑) งานฐานราก,รื้อถอนและปรับพื้นที่

- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ จำนวน ๒๗๐ ตร.ม.
- งานดินขุดและถมกลบ จำนวน ๗๕ ลบ.ม.
- งานทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๑๘ ลบ.ม.
- งานรื้อและซ่อมแซม หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๓-๕) จำนวน ๕ หลัง
- งานรื้อถอน หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๕-๖) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ จำนวน ๔๙๐ ตร.ม.
- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ รื้อขนไป จำนวน ๖๑๑ ตร.ม.
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม,อ่างล้างหน้า) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ จำนวน ๑๘ ชุด
- งานรื้อถอนประตูหน้าต่าง พร้อมขนย้ายจัดเก็บ จำนวน ๑๕๐ ชุด

๒) งานโครงสร้าง

- คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๘๘ ลบ.ม.
- งานไม้แบบ จำนวน ๑๓๘ ตร.ม.
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๔,๖๒๕ กก.
- เสาคสล. ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. จำนวน ๒๗ ต้น

๓) งานพื้นและผิวพื้น

- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" ผิวเรียบ จำนวน ๖๖๐ ตร.ม.
- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" ผิวด้าน จำนวน ๑๓๘ ตร.ม.
- งานพื้นคอนกรีตผิวขัดมันเรียบ จำนวน ๒๐๔ ตร.ม.
- งานพื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ จำนวน ๒๗๖ ตร.ม.

๔) งานผนังและตกแต่ง

- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา ๙ ซม. จำนวน ๑๓๙ ตร.ม.
- งานฉาบปูนเรียบ จำนวน ๒๗๘ ตร.ม.
- งานผนังปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดลวดลาย ขนาด ๘" x ๑๐" จำนวน ๑๑๓ ตร.ม.

๕) งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมีพอยล์ หนา ๙ มม. โครงคร่าวทึบบาร์ จำนวน ๕๗๘ ตร.ม.
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์กันชื้น หนา ๙ มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ จำนวน ๓๓ ตร.ม.
- ฝ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี จำนวน ๓๗๗ ตร.ม.
- ฝ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.ชนิดมีรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี จำนวน ๒๑๘ ตร.ม.
- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด ๑/๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๖๐๕ เมตร

๖) งานหลังคา

- กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๑,๗๗๓ แผ่น
- ครอบสันโค้ง, ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่ จำนวน ๑๔๘ แผ่น
- เหล็กตัว C ขนาด ๗๕x๕๕x๑๕x๒.๓ มม. จำนวน ๔๔๙ เมตร
- เหล็กตัว C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. จำนวน ๓๔๗ เมตร
- เหล็กตัว C ขนาด ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. จำนวน ๑๒๒ เมตร
- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ x ๒๐๐ มม.รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป จำนวน ๓๒๒ เมตร
- รางน้ำสังกะสีเบอร์ ๒๘ กว้าง ๖ นิ้วพร้อมขอร์ดรางและท่อน้ำฝน จำนวน ๒๓๘ เมตร
- รางน้ำตะเข้ราง สแตนเลส ๖ นิ้ว จำนวน ๔๘ เมตร

๗) งานประตู-หน้าต่าง (รูปแบบและขนาด ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง) จำนวน ๑๐ รายการ

๘) หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา) จำนวน ๑๑ รายการ

๙) งานระบบสุขาภิบาล

- ท่อ PCV ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๑๓๕ เมตร
- ท่อ PCV ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๔๕ เมตร
- ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร จำนวน ๙ ชุด
- ก๊อกน้ำสนาม ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๘ ชุด
- งานวางระบบท่อน้ำดีและน้ำเสียภายในอาคาร จำนวน ๙ แห่ง
- ท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ ม. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ จำนวน ๕๐ เมตร
- งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างจาน จำนวน ๙ จุด
- บ่อพักน้ำ สำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ

๑๐) งานระบบไฟฟ้า (ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา) จำนวน ๗ รายการ

๑๑) งานทาสี

- งานทาสีน้ำอะครีลิก ๑๐๐% ภายในและภายนอก จำนวน ๑,๗๕๐ ตร.ม.
- งานทาสีน้ำมัน จำนวน ๕๖๐ ตร.ม.
- งานขัดล้างสีผนังเก่า จำนวน ๙๕๐ ตร.ม.

๑๒) งานเบ็ดเตล็ด

- งานป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน ๙ หลัง
- ถังเก็บน้ำพีอี วางบนดิน ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๙ ถัง
- แผ่นพลาสติกปูกันชื้น จำนวน ๙๒ ตร.ม.

๑๓) งานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา

๑๔) การดำเนินการก่อสร้างตามรายการที่ ๑ – ๑๓ มีรูปแบบตามแบบแปลนเลขที่ สทภ. ๑๐ – ๐๔๘ – ๖๐ จำนวน ๒๔ แผ่น

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๙,๙๓๒.๔๖ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร๔ , ปร๕ มีจำนวน ๑ ชุด รวม ๕ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑) นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
- ๖.๒) นายดุลยธรรม ทวีขันธ์ กรรมการ
- ๖.๓) นายวัชร คุชศิริ กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และ ระดับ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	หมวดงานฐานราก,รื้อถอนและปรับพื้นที่					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๑.๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	๒๗๐	ตร.ม.	๑๐๓.๘๑	๒๘,๐๒๘.๗๐	
๑.๒	งานดินซุดและถมกลบ	๗๕	ลบ.ม.	๑๖๒.๒๑	๑๒,๑๖๕.๗๕	
๑.๓	งานทรายหยาบรองพื้น	๑๘	ลบ.ม.	๘๙๕.๔๑	๑๖,๑๑๗.๓๘	
๑.๔	งานรื้อและซ่อมแซม หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๓-๕)	๕	หลัง	๓,๒๔๔.๒๕	๑๖,๒๒๑.๒๕	
๑.๕	งานรื้อถอน หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๕-๖) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ	๔๙๐	ตร.ม.	๒๕.๙๕	๑๒,๗๑๕.๕๐	
๑.๖	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ รื้อขนไป	๖๑๑	ตร.ม.	๓๒.๔๔	๑๙,๘๒๐.๘๔	
๑.๗	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม,อ่างล้างหน้า) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ	๑๘	ชุด	๑๒๙.๗๗	๒,๓๓๕.๘๖	
๑.๘	งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง พร้อมขนย้ายจัดเก็บ	๑๕๐	ชุด	๖๔.๘๘	๙,๗๓๒.๐๐	
๒	หมวดงานโครงสร้าง					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๘๘	ลบ.ม.	๓,๔๗๗.๘๓	๓๐๖,๐๔๙.๐๔	
๒.๒	งานไม้แบบ	๑๓๘	ตร.ม.	๖๕๖.๖๓	๙๐,๖๑๔.๙๔	
๒.๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๔,๖๒๕	กก.	๓๑.๑๔	๑๔๔,๐๒๒.๕๐	
๒.๔	เสา คสล. ขนาด ๐.๑๕ X ๐.๑๕ ม. ยาว ๓.๐๐ ม.	๒๗	ต้น	๗๗๘.๖๒	๒๑,๐๒๒.๗๔	
๓	หมวดงานพื้นและผิวพื้น					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๓.๑	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" X ๑๒" ผิวเรียบ	๖๖๐	ตร.ม.	๔๑๕.๒๖	๒๗๔,๐๗๑.๖๐	
๓.๒	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" X ๑๒" ผิวด้าน	๑๓๘	ตร.ม.	๔๑๕.๒๖	๕๗,๓๐๕.๘๘	
๓.๓	งานพื้นคอนกรีตผิวขัดมันเรียบ	๒๐๔	ตร.ม.	๒๑๔.๑๒	๔๓,๖๘๐.๔๘	
๓.๔	งานพื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	๒๗๖	ตร.ม.	๑๘๘.๑๖	๕๑,๙๓๒.๑๖	
๔	หมวดงานผนังและตกแต่ง					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๔.๑	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา ๙ ซม.	๑๓๙	ตร.ม.	๓๔๕.๑๘	๔๗,๙๘๐.๐๒	
๔.๒	งานฉาบปูนเรียบ	๒๗๘	ตร.ม.	๑๘๔.๒๗	๕๑,๒๒๗.๐๖	
๔.๓	งานผนังปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดลวดลาย ขนาด ๘" X ๑๐"	๑๑๓	ตร.ม.	๔๖๕.๘๗	๕๒,๖๔๓.๓๑	
๕	หมวดงานฝ้าเพดาน					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๕.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมีพอยล์ หนา ๙ มม. โครงคร่าวทึบบาร์	๕๗๘	ตร.ม.	๔๕๖.๗๙	๒๖๔,๐๒๔.๖๒	

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และ ระดับ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๕.๒	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีฟอยล์กันชื้นหนา ๙ มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ	๓๓	ตร.ม.	๕๓๐.๗๕	๑๗,๕๑๔.๗๕	
๕.๓	ผ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๓๗๗	ตร.ม.	๔๒๑.๗๕	๑๕๘,๙๙๙.๗๕	
๕.๔	ผ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม.ชนิดมีรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๒๑๘	ตร.ม.	๔๒๑.๗๕	๙๑,๙๔๑.๕๐	
๕.๕	บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด ๑/๒ x ๒ นิ้ว	๖๐๕	เมตร	๙๐.๘๓	๕๔,๙๕๒.๑๕	
๖	หมวดงานหลังคา					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๖.๑	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๑,๗๗๓	แผ่น	๙๔.๗๓	๑๖๗,๙๕๖.๒๙	
๖.๒	ครอบสันโค้ง,ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	๑๔๘	แผ่น	๘๑.๗๕	๑๒,๐๙๙.๐๐	
๖.๓	เหล็กตัว C ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๔๔๙	เมตร	๑๒๓.๒๘	๕๕,๓๕๒.๗๒	
๖.๔	เหล็กตัว C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๓๔๗	เมตร	๑๕๓.๑๒	๕๓,๑๓๒.๖๔	
๖.๕	เหล็กตัว C ขนาด ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๒๒	เมตร	๒๑๒.๘๒	๒๕,๙๖๔.๐๔	
๖.๖	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ x ๒๐๐ มม.รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๒๒	เมตร	๒๐๕.๐๓	๖๖,๐๑๙.๖๖	
๖.๗	รางน้ำสังกะสีเบอร์๒๘ กว้าง ๖ นิ้วพร้อมขอร์ดรางและท่อน้ำฝน	๒๓๘	เมตร	๔๘๖.๖๓	๑๑๕,๘๑๗.๙๔	
๖.๘	รางน้ำตะเข้ราง สแตนเลส ๖ นิ้ว	๔๘	เมตร	๘๑๗.๕๕	๓๙,๒๔๒.๔๐	
๗	หมวดงานประตู-หน้าต่าง					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๗.๑	ประตูบานไม้ ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๙	ชุด	๑๑,๗๔๔.๑๘	๑๐๕,๖๙๗.๖๒	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๒	ประตูบานไม้ ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๒๒	ชุด	๙,๒๗๘.๕๕	๒๐๔,๑๒๘.๑๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๓	ประตูบานPVC ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๘๐ ม. พร้อมวงกบPVCและอุปกรณ์ครบชุด	๙	ชุด	๓,๕๔๒.๗๒	๓๑,๘๘๔.๔๘	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๔	ประตูบานไม้อัดสัก ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๑๘	ชุด	๒,๗๙๐.๐๕	๕๐,๒๒๐.๙๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๕	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๒๖	ชุด	๒,๔๙๑.๕๘	๖๔,๗๘๑.๐๘	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๖	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๒- ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๒๒	ชุด	๓,๕๐๓.๗๙	๗๗,๐๘๓.๓๘	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๗	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๓- ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๕	ชุด	๕,๑๙๐.๘๐	๒๕,๙๕๔.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๘	หน้าต่างไม้ บานเปิด ลูกฟักกระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๓- ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓๑	ชุด	๗,๖๕๖.๔๓	๒๓๗,๓๔๙.๓๓	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๙	หน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๖๐ ม.	๕	ชุด	๑,๕๕๗.๒๔	๗,๗๘๖.๒๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๑๐	หน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๙๐ ม.	๔	ชุด	๑,๘๑๖.๗๘	๗,๒๖๗.๑๒	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และ ระดับ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๘	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๘.๑	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๙	ชุด	๗,๑๖๓.๓๐	๖๔,๔๖๙.๗๐	
๘.๒	อ่างล้างหน้าเซรามิก แบบแขวนผนัง รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	๙	ชุด	๓,๕๖๘.๖๗	๓๒,๑๑๘.๐๓	
๘.๓	ที่ใส่สบู่ เซรามิกเคลือบขาว ชนิดฝังผนัง	๙	ชุด	๖๐๙.๙๑	๕,๔๘๙.๑๙	
๘.๔	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิก ชนิดฝังผนัง	๙	ชุด	๖๐๙.๙๑	๕,๔๘๙.๑๙	
๘.๕	ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว ยาว ๙๐ ซม.	๙	ชุด	๘๖๙.๔๕	๗,๘๒๕.๐๕	
๘.๖	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด ๐.๖๐x๐.๔๕ ม. เจียรปรี	๙	ชุด	๕๔๕.๐๓	๔,๙๐๕.๒๗	
๘.๗	ชั้นวางของพลาสติก	๙	ชุด	๕๘๗.๘๕	๕,๒๙๐.๖๕	
๘.๘	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	๙	ชุด	๖๒๕.๔๙	๕,๖๒๙.๔๑	
๘.๙	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมมวลัว เปิด-ปิด	๙	ชุด	๖๐๙.๙๑	๕,๔๘๙.๑๙	
๘.๑๐	ก๊อกล้างพื้น ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว	๙	จุด	๑๘๘.๑๖	๑,๖๙๓.๔๔	
๘.๑๑	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด ศก. ๓ นิ้ว	๙	จุด	๓๘๒.๘๒	๓,๔๔๕.๓๘	
๙	หมวดงานระบบสุขาภิบาล					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๙.๑	ท่อ PCV ขึ้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๑๓๕	เมตร	๙๗.๓๒	๑๓,๑๓๘.๒๐	
๙.๒	ท่อ PCV ขึ้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๔๕	เมตร	๓๕๘.๑๖	๑๖,๑๑๗.๒๐	
๙.๓	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร	๙	ชุด	๒๓,๔๘๘.๓๗	๒๑๑,๓๙๕.๓๓	
๙.๔	ก๊อกล้างส้วม ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว	๑๘	จุด	๑๘๘.๑๖	๓,๓๘๖.๘๘	
๙.๕	งานวางระบบท่อน้ำทิ้งและน้ำเสียภายในอาคาร	๙	แห่ง	๔,๕๕๑.๙๕	๔๐,๘๗๗.๕๕	
๙.๖	ท่อ คล. ศก. ๐.๔๐ ม. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓	๕๐	เมตร	๗๙๘.๐๘	๓๙,๙๐๔.๐๐	
๙.๗	งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างจาน	๙	จุด	๑,๑๖๗.๙๓	๑๐,๕๑๑.๓๗	
๙.๘	บ่อพักน้ำ สำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม.	๕	บ่อ	๓,๙๑๙.๐๕	๑๙,๕๙๕.๒๕	
๑๐	หมวดงานระบบไฟฟ้า					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๑๐.๑	เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลมแบน ขนาด ๑๖A-๒๕๐V มีกราวด์	๘๔	จุด	๒๔๖.๕๖	๒๐,๗๑๑.๐๔	
๑๐.๒	สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดี่ยว ขนาด ๑๖A-๒๕๐V มีกราวด์	๙๓	จุด	๒๑๒.๘๒	๑๙,๗๙๒.๒๖	
๑๐.๓	เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์	๙	จุด	๑๙๔.๖๕	๑,๗๕๑.๘๕	

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และ ระดับ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา วัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑๐.๔	ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๓๖ W	๘๔	ชุด	๒,๔๓๓.๑๘	๒๐๔,๓๘๗.๑๒	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๑๐.๕	ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๑๘ W	๙	ชุด	๑,๘๓๖.๒๔	๑๖,๕๒๖.๑๖	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๑๐.๖	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓ A ๖ ช่อง	๙	ชุด	๕,๐๖๑.๐๓	๔๕,๕๔๙.๒๗	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๑๐.๗	งานเดินสายไฟฟ้าและร้อยสายไฟในท่อ ภายในอาคาร	๒๐๔	จุด	๔๒๘.๒๔	๘๗,๓๖๐.๙๖	
๑๑	หมวดงานทาสี					Factor F= ๑.๒๙๗๗
๑๑.๑	งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ภายในและภายนอก	๑,๗๕๐	ตร.ม.	๑๑๕.๔๙	๒๐๒,๑๐๗.๕๐	
๑๑.๒	งานทาสีน้ำมัน	๕๖๐	ตร.ม.	๑๐๑.๒๒	๕๖,๖๘๓.๒๐	
๑๑.๓	งานขัดล้างสีผนังเก่า	๙๕๐	ตร.ม.	๑๒.๙๗	๑๒,๓๒๑.๕๐	
๑๒	หมวดงานเบ็ดเตล็ด					Factor F= ๑.๐๗๐๐
๑๒.๑	งานป้องกันและกำจัดปลวก	๙	หลัง	๕,๓๕๐.๐๐	๔๘,๑๕๐.๐๐	
๑๒.๒	ถังเก็บน้ำพื้ วางบนดิน ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๙	ถัง	๑๐,๔๘๖.๐๐	๙๔,๓๗๔.๐๐	
๑๒.๓	แผ่นพลาสติกปูกันชื้น	๙๒	ตร.ม.	๖.๔๒	๕๙๐.๖๔	
	รวม				๔,๔๙๙,๙๓๒.๔๖	
	คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)				๔,๔๙๙,๙๓๒.๔๖	
	(สีสันสีสนเก่าหมื่นเก่าพันเก่าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์)					

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒๔๐ วัน

.....กรรมการ
(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนัญการ

.....กรรมการ
(นายวัชร คชศิริ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ๓-๕ และระดับ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔

- ☐ ประเภท อาคารบ้านพักอาศัย
- ☐ เจ้าของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
- ☐ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่ สทก.๑๐ - ๐๔๘ - ๒๕๖๐
- ☐ กำหนดราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๔ แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวดงานฐานราก, รื้อถอนและปรับพื้นที่	๙๐,๒๗๐.๐๐	๑.๒๙๗๗	๑๑๗,๑๔๓.๓๘	
๒	หมวดงานโครงสร้าง	๔๓๒,๘๖๘.๐๐	๑.๒๙๗๗	๕๖๑,๗๓๒.๘๐	
๓	หมวดงานพื้นและผิวพื้น	๓๒๙,๐๔๐.๐๐	๑.๒๙๗๗	๔๒๖,๙๙๕.๒๑	
๔	หมวดงานผนังและตักแต่ง	๑๑๗,๐๑๗.๐๐	๑.๒๙๗๗	๑๕๑,๘๕๒.๙๖	
๕	หมวดงานฝ้าเพดาน	๔๕๒,๖๗๘.๐๐	๑.๒๙๗๗	๕๘๗,๔๔๐.๒๔	
๖	หมวดงานหลังคา	๔๑๒,๗๒๘.๐๐	๑.๒๙๗๗	๕๓๕,๕๙๗.๑๓	
๗	หมวดงานประตู-หน้าต่าง	๖๒๕,๘๔๐.๐๐	๑.๒๙๗๗	๘๑๒,๑๕๒.๕๗	
๘	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑๐๙,๓๐๕.๐๐	๑.๒๙๗๗	๑๔๑,๘๔๕.๑๐	
๙	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	๒๗๓,๕๐๕.๐๐	๑.๒๙๗๗	๓๕๕,๕๒๗.๔๔	
๑๐	หมวดงานระบบไฟฟ้า	๓๐๕,๒๑๗.๐๐	๑.๒๙๗๗	๓๙๖,๐๘๐.๑๐	
๑๑	หมวดงานทาสี	๒๐๘,๙๓๐.๐๐	๑.๒๙๗๗	๒๗๑,๑๒๘.๔๖	
๑๒	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	๑๓๓,๗๕๒.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๔๓,๑๑๔.๖๔	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐%				
	ภาษี.....๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๔๙๑,๑๕๐.๐๐		๔,๕๐๐,๐๑๐.๐๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)			(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	๑,๔๓๓.๐๐ ตร.ม.			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	๓,๑๔๐.๒๗ บาท/ตร.ม.			

ประมาณการ.....
 (นายพิชาย ดันติวิวัฒน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ.....
 (นายศักดิ์ชัย ดันติวิวัฒน์)

เห็นชอบ.....
 (นายสาธิต รัตนสิงห์)

પ્ર.૫

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

แบบเลขที่ สทผ.๑๐ - ๐๔๘ - ๒๕๖๐

เจ้าของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานฐานราก,รื้อถอนและปรับพื้นที่								Factor F=๑.๒๙๗๗
๑.๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	๒๗๐	ตร.ม.	-	-	๘๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	ตัดต้นไม้และปรับเกลี่ยพื้นที่
๑.๒	งานดินซุดและถมกลบ	๗๕	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕	๙,๓๗๕.๐๐	๙,๓๗๕.๐๐	
๑.๓	งานทราหยายาบรองพื้น	๑๘	ลบ.ม.	๖๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๙๐	๑,๖๒๐.๐๐	๑๒,๔๒๐.๐๐	
๑.๔	งานรื้อและซ่อมแซม หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๓-๕)	๕	หลัง	-	-	๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๑.๕	งานรื้อถอน หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๕-๖) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ	๔๙๐	ตร.ม.	-	-	๒๐	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
๑.๖	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ รื้อขึ้นไป	๖๑๑	ตร.ม.	-	-	๒๕	๑๕,๒๗๕.๐๐	๑๕,๒๗๕.๐๐	
๑.๗	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม,อ่างล้างหน้า) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ	๑๘	ชุด	-	-	๑๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๑.๘	งานรื้อถอนประตู-หน้าต่าง พร้อมขนย้ายจัดเก็บ	๑๕๐	ชุด	-	-	๕๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานฐานรากรื้อถอนและปรับพื้นที่							๙๐,๒๗๐.๐๐	
๒	หมวดงานโครงสร้าง								Factor F=๑.๒๙๗๗
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๘๘	ลบ.ม.	๒,๒๙๐	๒๐๑,๕๒๐.๐๐	๓๙๐	๓๔,๓๒๐.๐๐	๒๓๕,๘๔๐.๐๐	
๒.๒	งานไม้แบบ	๑๓๘	ตร.ม.	๓๗๖	๕๑,๘๘๘.๐๐	๑๓๐	๑๗,๙๔๐.๐๐	๖๙,๘๒๘.๐๐	
๒.๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๔,๖๒๕	กก.	๒๑	๘๗,๑๒๕	๓	๑๓,๘๗๕.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	
๒.๔	เสา คสล. ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. ยาว ๓.๐๐ ม.	๒๗	ต้น	๔๕๐	๑๒,๑๕๐	๑๕๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							๔๓๒,๘๖๘.๐๐	
๓	หมวดงานพื้นและผิวพื้น								Factor F=๑.๒๙๗๗
๓.๑	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" X ๑๒" ผิวเรียบ	๖๖๐	ตร.ม.	๑๖๕	๑๐๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๕	๓๐๒,๓๐๐.๐๐	๔๑๑,๒๐๐.๐๐	
๓.๒	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" X ๑๒" ผิวด้าน	๑๓๘	ตร.ม.	๑๖๕	๒๒,๗๗๐.๐๐	๑๕๕	๒๑,๓๙๐.๐๐	๔๔,๑๖๐.๐๐	
๓.๓	งานพื้นคอนกรีตผิวขัดมันเรียบ	๒๐๔	ตร.ม.	๘๕	๑๗,๓๔๐.๐๐	๘๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๓๓,๖๖๐.๐๐	
๓.๔	งานพื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	๒๗๖	ตร.ม.	๘๕	๒๓,๔๖๐.๐๐	๖๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	๔๐,๐๒๐.๐๐	
	รวมหมวดงานพื้นและผิวพื้น							๓๒๙,๐๔๐.๐๐	

ประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบเลขที่ สทภ.๑๐ - ๐๔๘ - ๒๕๖๐

เจ้าของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	หมวดงานผนังและตกแต่ง								Factor F=๑.๒๙๗๗
๔.๑	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา ๙ ซม.	๑๓๙	ตร.ม.	๑๘๐	๒๕,๐๒๐.๐๐	๘๖	๑๑,๙๕๔.๐๐	๓๖,๙๗๔.๐๐	
๔.๒	งานฉาบปูนเรียบ	๒๗๘	ตร.ม.	๖๐	๑๖,๖๘๐.๐๐	๘๒	๒๒,๗๙๖.๐๐	๓๙,๔๗๖.๐๐	
๔.๓	งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ชนิดลวดลาย ขนาด ๘" X ๑๐"	๑๑๓	ตร.ม.	๑๙๔	๒๑,๙๒๒.๐๐	๑๖๕	๑๘,๖๔๕.๐๐	๔๐,๕๖๗.๐๐	
	รวมหมวดงานผนังและตกแต่ง							๑๑๗,๐๑๗.๐๐	
๕	หมวดงานฝ้าเพดาน								Factor F=๑.๒๙๗๗
๕.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมีพอยล์ หนา ๙ มม. โครงคร่าวทึบบาร์	๕๗๘	ตร.ม	๓๐๐	๑๗๓,๔๐๐.๐๐	๕๒	๓๐,๐๕๖.๐๐	๒๐๓,๔๕๖.๐๐	
๕.๒	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์กันชื้น หนา ๙ มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ	๓๓	ตร.ม	๓๓๔	๑๑,๐๒๒.๐๐	๗๕	๒,๔๗๕.๐๐	๑๓,๔๙๗.๐๐	
๕.๓	ฝ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๓๗๗	ตร.ม	๒๕๐	๙๔,๒๕๐.๐๐	๗๕	๒๘,๒๗๕.๐๐	๑๒๒,๕๒๕.๐๐	
๕.๔	ฝ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.ชนิดมีรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๒๑๘	ตร.ม	๒๕๐	๕๔,๕๐๐.๐๐	๗๕	๑๖,๓๕๐.๐๐	๗๐,๘๕๐.๐๐	
๕.๕	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด ๑/๒ x ๒ นิ้ว	๖๐๕	เมตร	๓๐	๑๘,๑๕๐.๐๐	๔๐	๒๔,๒๐๐.๐๐	๔๒,๓๕๐.๐๐	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน							๔๕๒,๖๗๘.๐๐	
๖	หมวดงานหลังคา								Factor F=๑.๒๙๗๗
๖.๑	กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๑,๗๗๓	แผ่น	๕๘.๐๐	๑๐๒,๘๓๔.๐๐	๑๕.๐๐	๒๖,๕๙๕.๐๐	๑๒๙,๔๒๙.๐๐	
๖.๒	ครอบสันโค้ง,ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่	๑๔๘	แผ่น	๕๘.๐๐	๘,๕๘๔.๐๐	๕.๐๐	๗๔๐.๐๐	๙,๓๒๔.๐๐	
๖.๓	เหล็กตัว C ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๔๔๙	เมตร	๗๓.๐๐	๓๒,๗๗๗.๐๐	๒๒.๐๐	๙,๘๗๘.๐๐	๔๒,๖๕๕.๐๐	
๖.๔	เหล็กตัว C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๓๔๗	เมตร	๙๑.๐๐	๓๑,๕๗๗.๐๐	๒๗.๐๐	๙,๓๖๙.๐๐	๔๐,๙๔๖.๐๐	
๖.๕	เหล็กตัว C ขนาด ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๒๒	เมตร	๑๒๖.๐๐	๑๕,๓๗๒.๐๐	๓๘.๐๐	๔,๖๓๖.๐๐	๒๐,๐๐๘.๐๐	
๖.๖	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ x ๒๐๐ มม.รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๓๒๒	เมตร	๘๕.๐๐	๒๗,๓๗๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒๓,๕๐๖.๐๐	๕๐,๘๗๖.๐๐	
๖.๗	รางน้ำสังกะสีเบอร์๒๘ กว้าง ๖ นิ้วพร้อมขอร์ดรางและท่อรับน้ำฝน	๒๓๘	เมตร	๓๕๐.๐๐	๘๓,๓๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	๘๙,๒๕๐.๐๐	
๖.๘	รางน้ำตะเข้ราง สแตนเลส ๖ นิ้ว	๔๘	เมตร	๖๓๐.๐๐	๓๐,๒๔๐.๐๐	-	-	๓๐,๒๔๐.๐๐	
	รวมหมวดงานหลังคา							๔๑๒,๗๒๘.๐๐	

ประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบเลขที่ สทท.๑๐ - ๐๔๘ - ๒๕๖๐

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เจ้าของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๗	หมวดงานประตู่-หน้าต่าง								Factor F=๑.๒๙๗๗
๗.๑	ประตูบานไม้ ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๙	ชุด	๘,๘๐๐	๗๙,๒๐๐.๐๐	๒๕๐	๒,๒๕๐.๐๐	๘๑,๔๕๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๒	ประตูบานไม้ ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๒๒	ชุด	๖,๙๐๐	๑๕๑,๘๐๐.๐๐	๒๕๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๕๗,๓๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๓	ประตูบานPVC ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๘๐ ม. พร้อมวงกบPVCและอุปกรณ์ครบชุด	๙	ชุด	๒,๕๓๐	๒๒,๗๗๐.๐๐	๒๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๔,๕๗๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๔	ประตูบานไม้อัดสัก ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๑๘	ชุด	๑,๙๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๒๕๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๘,๗๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๕	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๒๖	ชุด	๑,๗๒๐	๔๔,๗๒๐.๐๐	๒๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๔๙,๙๒๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๖	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๒ - ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๒๒	ชุด	๒,๔๐๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	๓๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๗	หน้าต่างบานเกล็ด กระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๓ - ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งและอุปกรณ์ครบชุด	๕	ชุด	๓,๕๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๘	หน้าต่างบานเปิด ลูกฟักกระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๓ - ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๓๑	ชุด	๕,๔๐๐	๑๖๗,๔๐๐.๐๐	๕๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๘๒,๙๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๙	หน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๖๐ ม.	๕	ชุด	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๗.๑๐	หน้าต่างกระจกบานติดตาย ลูกฟักกระจกโลหะหนา ๖ มม. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๙๐ ม.	๔	ชุด	๑,๒๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐	๘๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	รวมหมวดงานประตู่-หน้าต่าง							๖๒๕,๘๕๐.๐๐	
๘	หมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								Factor F=๑.๒๙๗๗
๘.๑	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๙	ชุด	๕,๐๗๐	๔๕,๖๓๐.๐๐	๔๕๐	๔,๐๕๐.๐๐	๔๙,๖๘๐.๐๐	
๘.๒	อ่างล้างหน้าเซรามิก แบบแขวนผนัง รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	๙	ชุด	๒,๓๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๔๕๐	๔,๐๕๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	
๘.๓	ที่ใส่สบู่ เซรามิกเคลือบขาว ชนิดฝังผนัง	๙	ชุด	๓๕๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๒๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	
๘.๔	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิก ชนิดฝังผนัง	๙	ชุด	๓๕๐	๓,๑๕๐.๐๐	๑๒๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	
๘.๕	ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว ยาว ๙๐ ซม.	๙	ชุด	๖๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๗๐	๖๓๐.๐๐	๖,๐๓๐.๐๐	
๘.๖	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด ๐.๖๐x๐.๔๕ ม. เจียรปรี	๙	ชุด	๓๕๐	๓,๑๕๐.๐๐	๗๐	๖๓๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	
๘.๗	ชั้นวางของพลาสติก	๙	ชุด	๓๘๓	๓,๔๔๗.๐๐	๗๐	๖๓๐.๐๐	๔,๐๗๗.๐๐	
๘.๘	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	๙	ชุด	๔๑๒	๓,๗๐๘.๐๐	๗๐	๖๓๐.๐๐	๔,๓๓๘.๐๐	
๘.๙	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	๙	ชุด	๔๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗๐	๖๓๐.๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	

ประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบเลขที่ สทท.๑๐ - ๐๔๘ - ๒๕๖๐

เจ้าของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๘.๑๐	ก๊อกล้างพื้น ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว	๙	จุด	๑๒๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒๕	๒๒๕.๐๐	๑,๓๐๕.๐๐	
๘.๑๑	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด ศก. ๓ นิ้ว	๙	จุด	๒๒๐	๑,๙๘๐.๐๐	๗๕	๖๗๕.๐๐	๒,๖๕๕.๐๐	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์							๑๐๙,๓๐๕.๐๐	
๙	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								Factor F=๑.๒๙๗๗
๙.๑	ท่อ PCV ขึ้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๑๓๕	เมตร	๔๕	๖,๐๗๕.๐๐	๓๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๐,๑๒๕.๐๐	
๙.๒	ท่อ PCV ขึ้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๔๕	เมตร	๑๕๖	๗,๐๒๐.๐๐	๑๒๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๒,๔๒๐.๐๐	
๙.๓	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร	๙	ชุด	๑๕,๖๐๐	๑๔๐,๔๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑๖๒,๙๐๐.๐๐	
๙.๔	ก๊อกล้างส้วม ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว	๑๘	จุด	๑๒๐	๒,๑๖๐.๐๐	๒๕	๔๕๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	
๙.๕	งานวางระบบท่อน้ำดีและน้ำเสียภายในอาคาร	๙	แห่ง	๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
๙.๖	ท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ ม. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓	๕๐	เมตร	๔๖๕	๒๓,๒๕๐.๐๐	๑๕๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๗๕๐.๐๐	
๙.๗	งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างจาน	๙	จุด	๙๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	-	-	๘,๑๐๐.๐๐	
๙.๘	บ่อพักน้ำ สำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม.	๕	บ่อ	๒,๗๗๐	๑๓,๘๕๐.๐๐	๒๕๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							๒๗๓,๕๐๕.๐๐	
๑๐	หมวดงานระบบไฟฟ้า								Factor F=๑.๒๙๗๗
๑๐.๑	เดินรับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลมแบน ขนาด ๑๖A-๒๕๐V มีกราวด์	๘๔	จุด	๑๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๙๐	๗,๕๖๐.๐๐	๑๕,๙๖๐.๐๐	
๑๐.๒	สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดี่ยว ขนาด ๑๖A-๒๕๐V มีกราวด์	๙๓	จุด	๘๔	๗,๘๑๒.๐๐	๘๐	๗,๔๔๐.๐๐	๑๕,๒๕๒.๐๐	
๑๐.๓	เดินรับสัญญาณโทรศัพท์	๙	จุด	๖๐	๕๔๐.๐๐	๙๐	๘๑๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
๑๐.๔	ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๓๖ W	๘๔	ชุด	๑,๗๔๐	๑๔๖,๑๖๐.๐๐	๑๓๕	๑๑,๓๔๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๑๐.๕	ดวงโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๑๘ W	๙	ชุด	๑,๒๘๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑๓๕	๑,๒๑๕.๐๐	๑๒,๗๓๕.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๑๐.๖	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓ A ๖ ช่อง	๙	ชุด	๓,๕๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๔๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๑๐.๗	งานเดินสายไฟฟ้าและร้อยสายไฟในท่อ ภายในอาคาร	๒๐๔	จุด	๒๕๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๘๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๖๗,๓๒๐.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							๓๐๕,๒๑๗.๐๐	

ประมาณราคาค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

ประมาณราคาโดย นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์

แบบเลขที่ สทภ.๑๐ - ๐๔๘ - ๒๕๖๐

เจ้าของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑๑	หมวดงานทาสี								Factor F=๑.๒๙๗๗
๑๑.๑	งานทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ภายในและภายนอก	๑,๗๕๐	ตร.ม.	๕๕	๙๖,๒๕๐.๐๐	๓๔	๕๙,๕๐๐.๐๐	๑๕๕,๗๕๐.๐๐	
๑๑.๒	งานทาสีน้ำมัน	๕๖๐	ตร.ม.	๔๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๓๘	๒๑,๒๘๐.๐๐	๔๓,๖๘๐.๐๐	
๑๑.๓	งานขุดล้างสีผนังเก่า	๙๕๐	ตร.ม.	-	-	๑๐	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานทาสี							๒๐๘,๙๓๐.๐๐	
๑๒	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								Factor F=๑.๐๗๐๐
๑๒.๑	งานป้องกันและกำจัดปลวก	๙	หลัง	๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	
๑๒.๒	ถังเก็บน้ำพื้ วางบนดิน ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๙	ถัง	๙,๘๐๐	๘๘,๒๐๐.๐๐	-	-	๘๘,๒๐๐.๐๐	
๑๒.๓	แผ่นพลาสติกปูกันชื้น	๙๒	ตร.ม.	๖	๕๕๒.๐๐	-	-	๕๕๒.๐๐	
	รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด							๑๓๓,๗๕๒.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			(สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				๓,๔๙๑,๑๕๐.๐๐	
	ราคารวม Factor F แล้ว							๔,๕๐๐,๐๑๐.๐๒	
	รวมเป็นเงิน			(สี่ล้านห้าแสนสิบบาทสองสตางค์)					

ประมาณการ.....

(นายพิชาญ ตันติวิวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ.....ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา

(นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์)

เห็นชอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

(นายสาธิต รัตนสิงห์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนอุทกวิทยา โทร.๐-๗๗๒๖-๙๒๑๐

ที่ ทส ๐๖๒๕.๘ / ๐๒๗

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติประมาณราคาโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ ๓-๕ และ ระดับ ๕-๖)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จะดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และ ระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตามแผนจำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ส่วนวิชาการและส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ได้ทำการสำรวจ/ออกแบบ และประมาณราคาโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคาเท่ากับแผนงบประมาณ

๓. ข้อยกเว้นกฎหมาย

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๗/๒๕๕๘ สังกัด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลน และการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง ข้อที่ ๒๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักทำการสำรวจออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

๔.ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบลงทุนที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง กิจกรรมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติประมาณราคาก่อสร้างตามข้อเท็จจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

15 มค ๖1

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ

ที่ ๖๐

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เวลา ๑๔.๓๗ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนอุทกวิทยา โทร ๐ - ๗๗๒๖ - ๙๒๑๐

ที่ ทส ๐๖๒๕.๘ / ๐๒๓

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(ระดับ ๓-๕ และ ระดับ ๕-๖)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ได้ดำเนินการตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ บันทึกที่ ทส ๐๖๒๕ / กพ / ๒๕๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ได้มอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา ทบทวนราคากลางงานก่อสร้างใหม่ เนื่องจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔,๔๙๙,๙๓๒.๔๖ บาท ซึ่งไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างใหม่ได้ทันภายในกำหนด ๓๐ วัน จึงให้พิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนำเสนอให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดจ้างใหม่ในครั้งต่อไป

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง แล้วเสร็จ เป็นราคากลางค่าก่อสร้างปัจจุบัน รวมเป็นเงิน ๔,๔๙๙,๙๓๒.๔๖ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๔๐ วัน

๓.ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายดุยธรรม ทวีสังข์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชร คุชศิริ)

ลงชื่อ.....

(นายอนนท์ รื่นพานิช)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (นายอนนท์ รื่นพานิช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)

๑.ความเป็นมา

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๔.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด รูปแบบรายการ และรายละเอียดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการ พอสังเขปดังนี้

๑) งานฐานราก, รื้อถอนและปรับพื้นที่

- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ จำนวน ๒๗๐ ตร.ม.
- งานดินขุดและถมกลบ จำนวน ๗๕ ลบ.ม.
- งานทรายหยาบรองพื้น จำนวน ๑๘ ลบ.ม.
- งานรื้อและซ่อมแซม หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๓-๕) จำนวน ๕ หลัง
- งานรื้อถอน หลังคากระเบื้องลอนคู่ (บ้านพักระดับ ๕-๖) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ จำนวน ๔๙๐ ตร.ม.

- งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ รื้อขึ้นไป จำนวน ๖๑๑ ตร.ม.
- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม,อ่างล้างหน้า) พร้อมขนย้ายจัดเก็บ จำนวน ๑๘ ชุด
- งานรื้อถอนประตูหน้าต่าง พร้อมขนย้ายจัดเก็บ จำนวน ๑๕๐ ชุด

๒) งานโครงสร้าง

- คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๘๘ ลบ.ม.
- งานไม้แบบ จำนวน ๑๓๘ ตร.ม.
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๔,๖๒๕ กก.
- เสาคสล. ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. จำนวน ๒๗ ต้น

๓) งานพื้นและผิวพื้น

- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" ผิวเรียบ จำนวน ๖๖๐ ตร.ม.
- งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" ผิวด้าน จำนวน ๑๓๘ ตร.ม.
- งานพื้นคอนกรีตผิวขัดมันเรียบ จำนวน ๒๐๔ ตร.ม.
- งานพื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ จำนวน ๒๗๖ ตร.ม.

๔) งานผนังและตกแต่ง

- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา ๙ ซม. จำนวน ๑๓๙ ตร.ม.
- งานฉาบปูนเรียบ จำนวน ๒๗๘ ตร.ม.
- งานผนังปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดลวดลาย ขนาด ๘" x ๑๐" จำนวน ๑๑๓ ตร.ม.

๕) งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดมีพอยล์ หนา ๙ มม. โครงคร่าวทีบาร์ จำนวน ๕๗๘ ตร.ม.
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์กันชื้น หนา ๙ มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบ จำนวน ๓๓ ตร.ม.
- ฝ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี จำนวน ๓๗๗ ตร.ม.
- ฝ้าเพดานเบ้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.ชนิดมีรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี จำนวน ๒๑๘ ตร.ม.
- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด ๑/๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๖๐๕ เมต

๖) งานหลังคา

- กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. จำนวน ๑,๗๗๓ แผ่น
- ครอบสันโค้ง,ครอบตะเข้สัน กระเบื้องลอนคู่ จำนวน ๑๔๘ แผ่น
- เหล็กตัว C ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. จำนวน ๔๔๙ เมตร
- เหล็กตัว C ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. จำนวน ๓๔๗ เมตร
- เหล็กตัว C ขนาด ๑๒๕x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. จำนวน ๑๒๒ เมตร
- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ x ๒๐๐ มม.รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป จำนวน ๓๒๒ เมตร
- รางน้ำสังกะสีเบอร์ ๒๘ กว้าง ๖ นิ้วพร้อมขอร์ดรางและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๒๓๘ เมตร

- รังน้ำตะไคร้ราง สแตนเลส ๖ นิ้ว จำนวน ๔๘ เมตร
- ๗) งานประตู-หน้าต่าง (รูปแบบและขนาด ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง) จำนวน ๑๐ รายการ
- ๘) หมดงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา) จำนวน ๑๑ รายการ
- ๙) งานระบบสุขาภิบาล
 - ท่อ PCV ขึ้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๑๓๕ เมตร
 - ท่อ PCV ขึ้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๔๕ เมตร
 - ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร จำนวน ๙ ชุด
 - ก๊อกน้ำสนาม ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๘ จุด
 - งานวางระบบท่อน้ำดีและน้ำเสียภายในอาคาร จำนวน ๙ แห่ง
 - ท่อ คสล. ศก. ๐.๔๐ ม. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓ จำนวน ๕๐ เมตร
 - งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างจาน จำนวน ๙ จุด
 - บ่อพักน้ำ สำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ บ่อ
- ๑๐) งานระบบไฟฟ้า (ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา) จำนวน ๗ รายการ
- ๑๑) งานทาสี
 - งานทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐% ภายในและภายนอก จำนวน ๑,๗๕๐ ตร.ม.
 - งานทาสีน้ำมัน จำนวน ๕๖๐ ตร.ม.
 - งานชุดล้างสีผนังเก่า จำนวน ๙๕๐ ตร.ม.
- ๑๒) งานเบ็ดเตล็ด
 - งานป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน ๙ หลัง
 - ถังเก็บน้ำพีอี วางบนดิน ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๙ ถัง
 - แผ่นพลาสติกปูกันชื้น จำนวน ๙๒ ตร.ม.
- ๑๓) งานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา
- ๑๔) การดำเนินการก่อสร้างตามรายการที่ ๑ – ๑๓ มีรูปแบบตามแบบแปลนเลขที่ สทภ. ๑๐ – ๐๔๘ – ๖๐ จำนวน ๒๔ แผ่น

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

การดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุและฤดูฝนไว้ด้วยแล้ว

๖. วงเงินตามแผนงบประมาณ/วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินตามแผนงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน ๔,๔๙๙,๙๓๒.๔๖ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบหกสตางค์) คำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๑

๗. การเสนอราคา

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

หมายเหตุ.-

ประชาชนผู้สนใจสามารถพิจารณาข้อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนี้ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามสถานที่ดังต่อไปนี้.-

๑.ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓๔๔ หมู่ที่ ๔ ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒.ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๗๒๒-๒๔๔๒ ต่อ ๓๐๓ หรือ ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

๓.ทาง E-mail : dwrwater๑๐@gmail.com

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ดันติวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัชร คชศิริ)



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ

ที่.....

วันที่.....

เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนอุทกวิทยา โทร.๐ - ๗๗๒๖ - ๕๒๑๐

ที่ ทส.๐๖๒๕.๘/ ๐๓๖ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

กรมทรัพยากรน้ำได้มีคำสั่งที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการจัดร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ รับผิดชอบดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ก่อนการเริ่มจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding) นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวข้างต้น เห็นควรนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ระดับ ๓-๕ และระดับ ๕-๖) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อใช้ประกอบในการเผยแพร่การดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ดันติวิวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวัชร คุชศิริ)

(นายสาริต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายอนันต์ รื่นพานิช)

กวีเคราะหฺนโยบายและแผนจํานายการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ