

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายต่อน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานเปิดเตล็ด
- งานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน
- งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙,๘๔๙,๙๙๕.๕๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาวสุทธิณี น้อยเหลือ.....กรรมการ
- ๖.๔ นางสาวพัชรพรรณ นารุงพาณิชย์.....กรรมการ
- ๖.๕ นายวิศ. เกิดสมบัติ.....กรรมการและเลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพรุน

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพรุน

รหัสโครงการ ๐๕ - ๖ - ๐๔๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระต่ายดอนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอบางระจัน จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนมาตรการ สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

คิดราคากลาง เมื่อวันที่

๑๘

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	ประเภทงาน
๑	งานเตรียมพื้นที่	๓๗,๖๙๐.๕๖	๑.๒๔๙๙	๔๖,๙๗๖.๖๔	ชลประทาน
๒	งานดิน	๑๗,๕๘๖,๕๘๘.๗๖	๑.๒๔๙๙	๒๑,๙๗๙,๔๕๖.๔๑	ชลประทาน
๓	งานโครงสร้าง	๓,๑๕๙,๖๒๕.๓๑	๑.๒๑๑๔	๓,๘๒๗,๓๘๗.๙๗	สะพานและท่อเหลี่ยม
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๔๘๐,๓๘๐.๐๔	๑.๒๔๙๙	๖๐๐,๔๒๖.๘๙	ชลประทาน
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๓๖,๘๔๐.๖๐	๑.๒๔๙๙	๑๗๑,๐๓๖.๕๐	ชลประทาน
๖	งานประกอบอาคารชลประทาน	๙๒๔,๖๘๖.๔๐	๑.๒๑๑๔	๑,๑๒๐,๑๖๔.๕๗	สะพานและท่อเหลี่ยม
๗	งานเปิดเตล็ด	๙๗,๓๙๓.๖๕	๑.๒๑๑๔	๑๑๗,๙๘๒.๔๐	สะพานและท่อเหลี่ยม
๘	งานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๘๐๖,๗๘๕.๗๔	๑.๒๑๑๔	๙๗๗,๓๔๐.๒๐	สะพานและท่อเหลี่ยม
	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน (ตามแบบมาตรฐาน สอน.มธ.๐๓๑/๓)				
๙	งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๙๔๓,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑,๐๐๙,๒๒๔.๐๐	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน (ตามแบบมาตรฐาน สอน.มธ.๐๓๑/๓)				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ลำดับ ๑ - ๙)	๒๔,๑๗๓,๑๙๑.๐๖			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๒ วัน				
		รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๙,๘๔๙,๙๙๕.๕๘	

ตัวหนังสือ (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุทธิณี น้อยเหลือ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายรวิศ เกิดสมบัติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายต่อน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอปราจีนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ช่องที่ ๑	ช่องที่ ๒	ช่องที่ ๓	ช่องที่ ๔	ช่องที่ ๕	ช่องที่ ๖	ค่า	ช่องที่ ๗		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	งานเตรียมพื้นที่								
	๑.๑ งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๕๔,๖๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๐.๖๙	๓๗,๖๙๐.๕๖	๑.๒๔๙๙	๐.๘๖	๔๖,๙๗๖.๖๔	
๒	งานดิน								
	๒.๑ งานขุดเปิดหน้าดิน	๕,๕๗๘.๑๒	ลบ.ม.	๔๓.๐๔	๒๔๐,๐๘๒.๒๘	๑.๒๔๙๙	๕๓.๗๙	๓๐๐,๐๔๗.๐๗	
	๒.๒ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนทิ้งระยะ ๑ กม.	๑๓๑,๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๒.๑๑	๔,๒๑๒,๘๓๒.๐๐	๑.๒๔๙๙	๔๐.๑๓	๕,๒๖๕,๐๕๖.๐๐	
	๒.๓ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนทิ้งระยะ ๒ กม.	๘๘,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๕.๒๐	๓,๐๙๗,๖๐๐.๐๐	๑.๒๔๙๙	๔๓.๘๙	๓,๘๗๑,๑๒๐.๐๐	
	๒.๔ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนทิ้งระยะ ๓ กม.	๒๐,๑๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘.๒๗	๗๗๑,๕๒๓.๒๐	๑.๒๔๙๙	๔๗.๘๓	๙๖๔,๒๕๒.๘๐	
	๒.๕ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนทิ้งระยะ ๔ กม.	๘๑,๒๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๑.๓๖	๓,๓๖๑,๗๔๐.๘๐	๑.๒๔๙๙	๕๑.๖๙	๔,๒๐๑,๓๖๓.๒๐	
	๒.๖ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนทิ้งระยะ ๕ กม.	๓๒,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔.๔๓	๑,๔๒๑,๗๖๐.๐๐	๑.๒๔๙๙	๕๕.๕๓	๑,๗๗๖,๙๖๐.๐๐	
	๒.๗ งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขนทิ้งระยะ ๖ กม.	๙,๔๑๓.๓๔	ลบ.ม.	๔๗.๕๒	๔๔๗,๓๒๒.๙๑	๑.๒๔๙๙	๕๙.๓๙	๕๕๙,๐๕๘.๒๖	
	๒.๘ งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๙๕%	๑๖,๖๗๗.๗๕	ลบ.ม.	๘๖.๓๕	๑,๔๔๐,๑๒๓.๗๑	๑.๒๔๙๙	๑๐๗.๙๒	๑,๗๙๙,๘๖๒.๗๘	
	๒.๙ งานหินคลุกบดอัดแน่น	๒,๓๙๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๘๑.๕๗	๒,๕๙๓,๖๐๔.๘๖	๑.๒๔๙๙	๑,๓๕๑.๘๕	๓,๒๔๑,๗๓๖.๓๐	
๓	งานโครงสร้าง								
	๓.๑ งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๔๐๙.๘๑	ลบ.ม.	๔,๖๘๙.๘๓	๑,๙๒๑,๙๓๙.๒๓	๑.๒๑๑๔	๕,๖๘๑.๒๖	๒,๓๒๘,๒๓๗.๑๖	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๓๕,๕๘๘.๘๔	กก.	๒๗.๗๙	๙๘๙,๐๑๓.๘๖	๑.๒๑๑๔	๓๓.๖๖	๑,๑๙๗,๙๒๐.๓๕	
	๓.๒ งานคอนกรีตหยาบ	๙.๙๙	ลบ.ม.	๒,๐๕๑.๐๐	๒๐,๔๘๙.๔๙	๑.๒๑๑๔	๒,๔๘๔.๕๘	๒๔,๘๒๐.๙๕	
	๓.๓ งาน Elastic joint filler หนา ๐.๐๑ ม.	๑๐.๒๐	ตร.ม.	๒,๖๔๕.๐๐	๒๖,๙๗๙.๐๐	๑.๒๑๑๔	๓,๒๐๔.๑๕	๓๒,๖๘๒.๓๓	
	๓.๔ งาน Elastic joint filler หนา ๐.๐๒ ม.	๑๐.๒๐	ตร.ม.	๔,๐๒๕.๐๐	๔๑,๐๕๕.๐๐	๑.๒๑๑๔	๔,๘๗๕.๘๘	๔๙,๗๓๓.๙๗	
	๓.๕ งานแผ่นใยสังเคราะห์	๑,๓๘๓.๑๒	ตร.ม.	๘๘.๔๐	๑๒๒,๒๖๗.๘๐	๑.๒๑๑๔	๑๐๗.๐๘	๑๔๘,๑๐๔.๔๘	
	๓.๖ แผ่นยางกันซึม (Waterstop Type)								
	- แผ่นยางกันซึม (Waterstop Type B)	๒๒.๒๘	ม.	๘๖๒.๕๐	๑๙,๒๑๖.๕๐	๑.๒๑๑๔	๑,๐๔๔.๘๓	๒๓,๒๗๘.๘๑	
	- แผ่นยางกันซึม (Waterstop Type C)	๒๒.๒๘	ม.	๘๐๕.๐๐	๑๗,๙๓๕.๔๐	๑.๒๑๑๔	๙๗๕.๑๗	๒๑,๗๒๖.๗๘	
	๓.๗ เหล็กฉาก ๖๕x๖๕x๖ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๗๒๙.๐๓	๗๒๙.๐๓	๑.๒๑๑๔	๘๘๓.๑๔	๘๘๓.๑๔	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	๔.๑ หินเรียง	๔๐๑.๓๒	ลบ.ม.	๑,๑๙๗.๐๐	๔๘๐,๓๘๐.๐๔	๑.๒๔๙๙	๑,๔๙๖.๑๓	๖๐๐,๔๒๖.๘๙	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายต้อนน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอบางศรีภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖									
ช่องที่ ๑	ช่องที่ ๒	ช่องที่ ๓	ช่องที่ ๔	ช่องที่ ๕	ช่องที่ ๖	ค่า	ช่องที่ ๗		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๕	งานท่อและอุปกรณ์								
	๕.๑ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ ม. ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๑,๐๙๒.๕๑	๒๑,๘๕๐.๒๐	๑.๒๔๙๙	๑,๓๖๕.๕๒	๒๗,๓๑๐.๔๐	
	๕.๒ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ ม. ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม.	๗๐.๐๐	ท่อน	๑,๖๔๒.๗๒	๑๑๔,๙๙๐.๔๐	๑.๒๔๙๙	๒,๐๕๓.๒๓	๑๔๓,๗๒๖.๑๐	
๖	งานประกอบอาคารชลประทาน								
	๖.๑ งานเครื่องก้วานและบานระบาย	๖.๐๐	ชุด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๒๑๑๔	๑๘๑,๗๑๐.๐๐	๑,๐๙๐,๒๖๐.๐๐	
	- บานฝาท่อขนาด ๑.๕๐ เมตร กรอบเหล็กหล่อ								
	บานเหล็กหล่อรับน้ำ ๒ ทาง เสริมลิ่ม เสริมยาง								
	เครื่องยก ขนาด ๒,๒๕๐ กก. พร้อมเพลลา								
	ราคารวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง								
	๖.๒ ราวกันตก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. ๒ นิ้ว	๖๐.๐๐	ม.	๑๕๗.๙๔	๙,๔๗๖.๔๐	๑.๒๑๑๔	๑๙๑.๓๒	๑๑,๔๗๙.๒๐	
	๖.๓ แผ่นวัดระดับน้ำ	๓.๐๐	ชุด	๕,๐๗๐.๐๐	๑๕,๒๑๐.๐๐	๑.๒๑๑๔	๖,๑๔๑.๗๙	๑๘,๔๒๕.๓๗	
๗	งานเบ็ดเตล็ด								
	๗.๑ ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๖๗,๗๒๑.๐๐	๖๗,๗๒๑.๐๐	๑.๒๑๑๔	๘๒,๐๓๗.๒๑	๘๒,๐๓๗.๒๑	
	๗.๒ ป้ายแนะนำโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๑.๒๑๑๔	๘,๓๕๘.๖๖	๘,๓๕๘.๖๖	
	๗.๓ งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	๓๓.๑๙	ลบ.ม.	๖๘๖.๑๓	๒๒,๗๗๒.๖๕	๑.๒๑๑๔	๘๓๑.๑๗	๒๗,๕๘๖.๕๓	
๘	งานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วัน (บริเวณหนองกุดพูน)								
	๘.๑ งานโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	๑.๐๐	รายการ	๓๗,๔๓๗.๔๓	๓๗,๔๓๗.๔๓	๑.๒๑๑๔	๔๕,๓๕๑.๗๐	๔๕,๓๕๑.๗๐	
	๘.๒ งานรั้ว	๑.๐๐	รายการ	๕๒,๓๐๖.๑๒	๕๒,๓๐๖.๑๒	๑.๒๑๑๔	๖๓,๓๖๓.๖๓	๖๓,๓๖๓.๖๓	
	๘.๓ งานฐานรากท่อถึงสูง(แซมเปญ)แบบมีเข็ม	๑.๐๐	รายการ	๙๔,๐๘๖.๔๙	๙๔,๐๘๖.๔๙	๑.๒๑๑๔	๑๑๓,๙๗๖.๓๗	๑๑๓,๙๗๖.๓๗	
	๘.๔ การประสานท่อภายในระบบ	๑.๐๐	รายการ	๑๓๗,๓๑๓.๖๓	๑๓๗,๓๑๓.๖๓	๑.๒๑๑๔	๑๖๖,๓๔๑.๗๓	๑๖๖,๓๔๑.๗๓	
	๘.๕ การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	๑.๐๐	รายการ	๔๒๐,๗๙๘.๐๐	๔๒๐,๗๙๘.๐๐	๑.๒๑๑๔	๕๐๙,๗๕๔.๖๙	๕๐๙,๗๕๔.๖๙	
	๘.๖ ป้ายชื่อโครงการ	๑.๐๐	รายการ	๙,๘๐๑.๐๑	๙,๘๐๑.๐๑	๑.๒๑๑๔	๑๑,๘๗๒.๙๔	๑๑,๘๗๒.๙๔	
	๘.๗ ป้ายแนะนำโครงการ	๑.๐๐	รายการ	๑๔,๖๐๒.๐๓	๑๔,๖๐๒.๐๓	๑.๒๑๑๔	๑๗,๖๘๘.๘๙	๑๗,๖๘๘.๘๙	
	๘.๘ งานประตูปะบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)	๑.๐๐	รายการ	๑๕,๑๔๖.๘๗	๑๕,๑๔๖.๘๗	๑.๒๑๑๔	๑๘,๓๔๘.๙๑	๑๘,๓๔๘.๙๑	
	๘.๙ งานประตูปะบายตะกอน (Blow off valve)	๑.๐๐	รายการ	๒๕,๒๙๔.๑๖	๒๕,๒๙๔.๑๖	๑.๒๑๑๔	๓๐,๖๔๑.๓๔	๓๐,๖๔๑.๓๔	
๙	งานครุภัณฑ์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม./วัน (บริเวณหนองกุดพูน)								
	๙.๑ ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์	๑.๐๐	รายการ	๑๒๖,๔๐๐.๐๐	๑๒๖,๔๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๓๕,๒๔๘.๐๐	๑๓๕,๒๔๘.๐๐	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดพูน บ้านกระต่ายต่อน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสมอ อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ช่องที่ ๑	ช่องที่ ๒	ช่องที่ ๓	ช่องที่ ๔	ช่องที่ ๕	ช่องที่ ๖	ค่า	ช่องที่ ๗		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	๙.๒ ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๑.๐๐	รายการ	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๒๖,๘๔๐.๐๐	๒๒๖,๘๔๐.๐๐	
	๙.๓ ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage	๑.๐๐	รายการ	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๒๙,๔๗๐.๐๐	๑๒๙,๔๗๐.๐๐	
	๙.๔ ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร ๑๒๐ ไมครอน	๑.๐๐	รายการ	๑๘,๑๐๐.๐๐	๑๘,๑๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๙,๓๖๗.๐๐	๑๙,๓๖๗.๐๐	
	๙.๕ ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถังสูงแซมแป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.	๑.๐๐	รายการ	๔๕๕,๔๐๐.๐๐	๔๕๕,๔๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๘๗,๒๗๘.๐๐	๔๘๗,๒๗๘.๐๐	
	๙.๖ ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	๑.๐๐	รายการ	๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๑,๐๒๑.๐๐	๑๑,๐๒๑.๐๐	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					๒๔,๑๗๓,๑๙๑.๐๖	รวมราคากลางทั้งสิ้น		๒๙,๘๔๙,๙๙๕.๕๘	

ตัวอักษร (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุทธี น้อยเหลือ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวิศ เกิดสมบัติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็นชอบ

.....
(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ กำกับราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ