

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยขวี หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด โดย นายสิทธิชัย อารยางกูร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากก่อสร้างแนวก่อสร้าง LINE A กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๖+๐๐๐ พบว่าค่าระดับดินเดิมไม่ตรงกับแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา และแนวก่อสร้าง LINE B กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๒๒๗ แนวคันสระรูก้าเข้าพื้นที่ของราษฎรที่ทำการเกษตร อยู่บริเวณข้างเคียงและมีสภาพเป็นหินไม่สามารถขุดลอกให้ได้ระดับตามแบบแปลนได้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกแนวก่อสร้าง LINE B กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๒๒๗ ทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลงดังนี้

- ๑) งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๒) งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๔ กิโลเมตร จำนวน ๒๓,๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๒๘๕,๘๒๔.๐๐ บาท
 - ๓) งานวางท่อขนาด ๒๘ ๑.๐๐x๑๕.๐๐ เมตร อาคารป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อ จำนวน ๒ แห่ง เป็นงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๗๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๘๖๐.๐๐ บาท
 - ๔) งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๒,๒๑๒ กิโลกรัม เป็นเงิน ๗๙,๖๓๒.๐๐ บาท
 - ๕) งานหินทิ้ง จำนวน ๔๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท
 - ๖) งานลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๑,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท
 - ๗) งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ เมตร เป็นเงิน ๒๐๔,๙๖๐.๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินค่างานที่ลดลง เป็นเงิน ๔,๖๕๕,๒๗๖.๐๐ บาท

(๒,๓๕๐,๐๐๐+๑,๒๘๕,๘๒๔+๒๔๔,๘๖๐+๗๙,๖๓๒+๒๘,๘๐๐+๔๕๑,๒๐๐+๒๐๔,๙๖๐)

๒. แก้ไขแนวก่อสร้าง LINE A กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๖+๐๐๐ จากเดิม ความกว้างคันคลอง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ระดับขุดลอก ๙๔.๐๐-๙๗.๐๐ เมตร เป็น ความกว้างคันคลอง ๘.๐๐-๑๒.๐๐ เมตร ระดับขุดลอก ๙๔.๐๐-๙๘.๐๐ เมตร

/๓. เพิ่มแนวก่อสร้าง ...

๓. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE A กม.ที่ ๒๖+๐๐๐-๓๐+๙๗๕ ความกว้างคันคลอง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๔,๙๗๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๘.๐๐-๑๐๒.๐๐ เมตร
จากข้อ ๒ - ข้อ ๓ คิดเป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๑๗๒,๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒๒,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔,๕๓๖,๙๔๐.๐๐ บาท

๔. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐๐ เมตร เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินค่างานที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๔,๖๔๖,๙๔๐.๐๐ บาท (๔,๕๓๖,๙๔๐+๑๑๐,๐๐๐)

๕. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๖๖๔.๐๐ บาท (๔,๖๔๖,๙๔๐-๔,๖๔๕,๒๗๖) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๖,๘๐๐,๖๖๔.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๖,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หักล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิชัย อารยางค์กูร)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยขี หมู่ที่ ๔-๗ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 แบบบัญชีสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ตร.ม.	๐.๗๕	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๒	งานติดตั้งเครื่องจักร จุดติดตั้ง ๑ ระยะขบดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๕๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐				
๓	งานติดตั้งเครื่องจักร จุดติดตั้ง ๒ ระยะขบดิน ๔ กม.	ลบ.ม.	๕๕.๕๐	๒๓,๑๖๘.๐๐	๑,๒๘๕,๘๒๕.๐๐	๒๓,๑๖๘.๐๐	๑,๒๘๕,๘๒๕.๐๐				
๔	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๕๐,๐๕๕.๐๐	๑,๘๕๒,๐๓๕.๐๐			๑๒๒,๖๒๒.๐๐	๔,๕๓๖,๘๔๐.๐๐	๑๒๒,๖๒๒.๐๐	๖,๓๘๘,๘๖๕.๐๐
๕	งานสูบน้ำอัตโนมัติ	ลบ.ม.	๓๒๐.๐๐	๑,๕๑๐.๐๐	๔๕๑,๒๐๐.๐๐	๑,๕๑๐.๐๐	๔๕๑,๒๐๐.๐๐				
๖	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๑๘๐.๐๐	๗๗.๐๐	๒๔๕,๘๖๐.๐๐	๗๗.๐๐	๒๔๕,๘๖๐.๐๐				
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๖.๐๐	๒,๑๒๒.๐๐	๗๕,๖๓๒.๐๐	๒,๑๒๒.๐๐	๗๕,๖๓๒.๐๐				
๘	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐				
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๑,๑๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๕,๐๐๐.๐๐				
๑๐	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๓,๔๑๖.๐๐	๖๐.๐๐	๒๐๕,๙๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๐๕,๙๖๐.๐๐				
๑๑	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐				
๑๒	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๘๓๕.๐๐	๑.๐๐	๗,๘๓๕.๐๐	๑.๐๐	๗,๘๓๕.๐๐				
๑๓	งานเหล็กแอสตังคาร์บอน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐				
				รวมเป็นเงิน							
				๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท		๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท		๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท		๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท	



นายเหตุ คำงานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสิทธิชัย อารยงกูร)
 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อธิปไตย จำกัด
 +๑-๖๖๔-๐๐ บาท
 ๖,๘๐๐,๖๖๕.๐๐ บาท
 (ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
 (นายพิสิทธิ์ ทัพโยธิต)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางรภัทร ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นายประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ