บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระประมง หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

---

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริศราก่อสร้าง โดย นายมงคล บุตรา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากงานอาคารระบายน้ำไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างและหากดำเนินการก่อสร้างอาจรุกล้ำเข้าพื้นที่ราษฎร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง อีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกงานท่อระบายน้ำท่อกลม คสล. แนวก่อสร้าง LINE B ขนาด ๒-⌀ ๑.๐๐x๖.๐๐ จำนวน ๑๒ เมตร

๒. ยกเลิกงานท่อระบายน้ำท่อกลม คสล. แนวก่อสร้าง LINE B ขนาด ๒-⌀ ๑.๐๐x๑๐.๐๐ จำนวน ๒๐ เมตร

๓. เพิ่มความยาวอาคารระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม คสล. จากเดิมแนวก่อสร้าง LINE A ขนาด ๓-▱ ๑.๒๐x๒.๑๐x๑๐.๐๐ เมตร เป็น ขนาด ๓-▱ ๑.๒๐x๒.๑๐x๑๖.๐๐ เมตร

จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ทำให้ปริมาณงานค่างานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๔. งานคอนกรีตโครงสร้าง จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๒๐๑ ลูกบาศก์เมตร <u>เพิ่มขึ้น</u> จำนวน ๑๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๙,๑๖๐.๐๐ บาท

๕. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๑๐,๓๔๘ กิโลกรัม <u>เพิ่มขึ้น</u> จำนวน ๗๐๖ กิโลกรัม เป็นเงิน ๒๔,๑๘๐.๕๐ บาท

๖. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๑๒๖ เมตร <u>ลดลง</u> จำนวน ๓๒ เมตร เป็นเงิน ๖๑,๗๖๐.๐๐ บาท

๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๕๘๐.๕๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๗๔๐,๕๘๐.๕๐ บาท (๖๓,๓๔๐.๕๐-๖๑,๗๖๐.๐๐) ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่ม ขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๙,๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุตรา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระประมง หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒ /๔๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	-จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๒.๕๐	๑๙๐,๓๗๖.๐๐	๘,๐๙๐,๙๘๐.๐๐					๑๙๐,๓๗๖.๐๐	๘,๐๙๐,๙๘๐.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๔๔,๒๐๐.๐๐					๖๖๐.๐๐	๒๔๔,๒๐๐.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๖๐.๐๐	๒๐๑.๐๐	๗๑๕,๕๖๐.๐๐			๑๑.๐๐	๓๙,๑๖๐.๐๐	๒๑๒.๐๐	๗๕๔,๗๒๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก	๓๔.๒๕	๑๐,๓๔๘.๐๐	๓๕๔,๔๑๙.๐๐			๗๐๖.๐๐	๒๔,๑๘๐.๕๐	๑๑,๐๕๔.๐๐	๓๗๘,๕๙๙.๕๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๔๐๒.๐๐	๗๒.๐๐	๒๘,๙๔๔.๐๐					๗๒.๐๐	๒๘,๙๔๔.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๑,๙๓๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๒๔๓,๑๘๐.๐๐	๓๒.๐๐	๖๑,๗๖๐.๐๐			๙๔.๐๐	๑๘๑,๔๒๐.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๗๑๗.๐๐	๑.๐๐	๙,๗๑๗.๐๐					๑.๐๐	๙,๗๑๗.๐๐
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					๖.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๙,๗๓๙,๐๐๐.๐๐		๖๑,๗๖๐.๐๐		๖๓,๓๔๐.๕๐		๙,๗๔๐,๕๘๐.๕๐

ค่างานตามสัญญาเดิม	๙,๗๓๙,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๖๓,๓๔๐.๕๐ - ๖๑,๗๖๐)	+๑,๕๘๐.๕๐	บาท
ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง	๙,๗๔๐,๕๘๐.๕๐	บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิศิล บุตรา)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริศวรก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ไจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ