

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวป่า
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสมชัยธนาพร โดย นายสิทธิชัย อารยางกูร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแนวก่อสร้าง Line C พื้นที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้าเขตพื้นที่ของราษฎรตลอดความยาวแนวคลอง ตามแบบแปลนก่อสร้างความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร ความกว้างคันคลอง ๓.๐๐ เมตร ระดับคันคลอง ๙๗.๐๐ เมตร คันดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง และเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างเพราะเข้าเขตที่ดินมากเกินไป จึงมีการปรับลดขนาดความกว้างคันคลองและคันคลองสำหรับแนวก่อสร้าง Line A และ Line B เกษตรกรใช้เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถนนที่ใช้สัญจรแคบ จึงขอให้ขยายความกว้างของถนน คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แนวก่อสร้าง LINE C ตามแบบแปลนความยาว กม.ที่ ๓๐+๐๐๐-กม.ที่ ๓๐+๔๒๕ ระยะทาง ๔๒๕.๐๐ เมตร ความกว้างคันคลอง ๓.๐๐ เมตร ถนนคันคลองพร้อมลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง ปริมาณงานดินขุด ๔,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานลูกรัง ๓๘๒ ลูกบาศก์เมตร

๒. ปรับลดแนวก่อสร้าง LINE C ความยาว กม.ที่ ๓๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๓๐+๔๐๐ ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร ความกว้างคันคลอง ๑.๕๐ เมตร ยกเลิกถนนคันคลองพร้อมลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฝั่งซ้ายแนวลูกรังคงเหลือ ๑๙๑ ลูกบาศก์เมตร (๓๘๒/๒)

- ลดงานดินขุดด้วยรถขุด ๙๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๓,๒๕๐ บาท

- งานลูกรังคันคลองฝั่งซ้าย จำนวน ๑๙๑ ลูกบาศก์เมตร ย้ายไปก่อสร้างเพิ่มเติมแนวก่อสร้าง LINE A และ LINE B

๓. ขยายความกว้างถนนรอบโครงการฯ แนวก่อสร้าง LINE A และ LINE B และนำงานลูกรังจาก LINE C มาเสริมความกว้างผิวจราจรดังนี้

- แนวก่อสร้าง LINE A ความยาวถนนรอบโครงการ ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ความกว้าง ผิวจราจรพร้อมลูกรัง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ขยายความกว้างผิวจราจรถนนรอบโครงการพร้อมลูกรังเป็น ๕.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๔๕๓ ลูกบาศก์เมตร (๓๖๐+๙๓)

- แนวก่อสร้าง LINE B ความยาวถนนรอบโครงการ ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร ความกว้าง ผิวจราจรพร้อมลูกรัง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณลูกรัง ๒๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขยายความกว้างผิวจราจรถนนรอบโครงการพร้อมลูกรังเป็น ๔.๐๐ เมตร ปริมาณลูกรัง ๓๘๓ ลูกบาศก์เมตร (๒๘๕+๙๘)

/๔. แนวก่อสร้าง ...

๔. แนวก่อสร้าง LINE A ขยายความกว้างผิวจราจร จาก ๔.๐๐ เมตร เป็น ๕.๐๐ เมตร เพิ่มความยาวท่อ คสล.ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๒ เมตร จำนวน ๔.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. เพิ่มงานคอนกรีตหยาบ จำนวน ๒ จุด จำนวน ๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๘๐.๐๐ บาท ค่างานเพิ่มขึ้น ตามข้อ ๕.๔ และ ข้อ ๕.๕ เป็นเงิน ๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐+๘๘๐)

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงเป็นเงิน ๒๒,๓๗๐.๐๐ บาท (ค่างานที่ตัดลด ๓๓,๒๕๐ บาท - ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท) วงเงินตามสัญญาเดิม ๒,๙๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่างานที่ลดลง ๒๒,๓๗๐.๐๐ บาท คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๒,๙๐๖,๖๓๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๗. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ จาก จำนวนเงินวันละ ๒,๙๒๙.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๙๐๖.๖๓ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิชัย อารยางกูร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษ์พื้นที่หนองหัวดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่งก่อสร้าง	ส.ม.	๐.๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐					๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ส.ม.	๒๗.๐๐	๖๑,๐๗๑.๐๐						๖๑,๐๗๑.๐๐	๓,๖๔๘,๙๓๗.๐๐
	จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ส.ม.	๔๔.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐					๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐
	จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ส.ม.	๔๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
	จุดทั้งดิน ๓ ระยะขุดดิน ๓ กม.	ส.ม.	๓๕.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๑๔๘,๗๕๐.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐				๓,๙๑๐.๐๐	๑๑๕,๕๐๐.๐๐
๓	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ส.ม.	๕๐๐.๐๐	๑,๐๖๘.๐๐	๕๑๔,๐๐๐.๐๐					๑,๐๖๘.๐๐	๕๑๔,๐๐๐.๐๐
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ส.ม.	๓,๕๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐					๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ส.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐					๒,๘๘๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐
๖	งานคอนกรีตหยาบ	ส.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐					๒,๘๘๐.๐๐	๘,๘๘๐.๐๐
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๒๔.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐				๘๘๐.๐๐	๔.๕๐	๘,๖๘๐.๐๐
๘	งานหินทิ้ง	ส.ม.	๘๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐					๒,๘๘๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐					๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ผ้าอเนกประสงค์พร้อมกรอป(นร. SG ๐.๒๐-๑.๐๐)	ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐					๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๒	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๗,๒๑๓.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๒๑๓.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐	๗,๒๑๓.๐๐
๑๓	งานหลักแสดงการเก็บน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๓๓,๒๕๐.๐๐		๑๐,๘๘๐.๐๐		๒,๘๘๐.๐๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม ๒,๘๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่ลดลง -๒๒,๓๗๐.๐๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๒,๘๐๖,๖๓๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดปริมาณและข้อรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเอก ชมพวนิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางรพีภกร ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสิทธิชัย อารยางกูร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

