

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง
(โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง (โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) โดยมีลักษณะงานดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๑ งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ระยะชนดิน ๑ กม. | จำนวน ๑๒๙,๓๕๑.๐๐ ลบ.ม. |
| ๒ งานปรับเกลี่ยคันดินจากดินชุดชนทิ้ง | จำนวน ๕๑,๒๖๔.๐๐ ลบ.ม. |
| ๓ งานหินคลุกปรับเกลี่ย | จำนวน ๘๑๐.๐๐ ลบ.ม. |
| ๔ งานก่อสร้างอาคารทางน้ำออก (ท่อเหลี่ยม คสล.) | จำนวน ๑.๐๐ แห่ง |
| ๕ งานก่อสร้างท่อ คสล. ทางน้ำเข้า ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร | จำนวน ๑๐.๐๐ แห่ง |
| ๖ งานหินเรียง | จำนวน ๕๔.๐๐ ลบ.ม. |
| ๗ งานอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสัญญา | |
| ๘ การดำเนินการก่อสร้างตามรายการที่ ๑ - ๗ มีรูปแบบตามแบบแปลนเลขที่ สทก ๑๐ - ๗๔ - ๕๘ จำนวน ๒๔ แผ่น | |

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘,๒๓๕,๑๙๖.๕๖ บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบ ปร๔ ,ปร๕ มีจำนวน ๑ ชุด ๖ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายวรวิทย์	ชัยวิมลกุล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิคม	เมืองกาญ	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์	จุลสัตย์	กรรมการ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	คำนวณต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่								
๑.๑	งานลากกลาง	๓๐,๗๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๒๗๐	๓๙,๐๕๒.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๑.๗๓๐	๕๓,๑๙๗.๕๐๐	
๑.๒	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- งานขุดคลองผันน้ำ	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๘.๒๘๐	๑,๘๒๘.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๒๔.๙๕๐	๒,๔๙๕.๐๐๐	
๑.๓	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๓๓,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๖๖๐	๒๒,๑๑๐.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๐.๙๐๐	๓๐,๑๕๐.๐๐๐	
๒	งานดิน								
๒.๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๑๒๙,๓๕๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๕.๔๒๕	๔,๕๘๒,๓๑๐.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๔๘.๓๖๐	๖,๒๕๕,๔๑๔.๓๖๐	
๒.๒	งานปรับเกลี่ยคันดินจากดินขุดขนทิ้ง	๕๑,๒๖๔.๐๐	ลบ.ม.	๖.๑๑๐	๓๑๓,๒๒๓.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๘.๓๔๐	๔๒๗,๕๔๑.๗๖๐	
๒.๓	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	๘๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๒.๐๐๐	๒๙๓,๒๒๐.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๔๙๔.๒๓๐	๔๐๐,๓๒๖.๓๐๐	
๓	งานโครงสร้าง								
๓.๑	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๙๖.๐๐	ลบ.ม.	๕,๙๘๓.๗๘๐	๕๙๔,๔๔๒.๐๐๐	๑.๒๖๗๕	๗,๕๘๔.๔๔๐	๗๒๘,๑๐๖.๒๔๐	
๓.๒	งานรอยต่อคอนกรีต	๑๕.๘๐	ชุด	๓๘๒.๐๐๐	๖,๐๓๕.๐๐๐	๑.๒๖๗๕	๔๘๔.๑๘๐	๗,๖๕๐.๐๔๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ								
๔.๑	งานหินเรียง	๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๗๘๗.๓๕๐	๔๒,๕๑๖.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๑,๐๗๔.๙๖๐	๕๕,๐๔๗.๘๔๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์								
๕.๑	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. ๐.๘๐ ม.	๑๑๐.๐๐	เมตร	๑,๕๒๐.๙๒๐	๑๖๗,๓๐๑.๐๐๐	๑.๓๖๕๓	๒,๐๗๖.๕๑๐	๒๒๘,๔๑๖.๑๐๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด								
๖.๑	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๖๘๒.๒๘๐	๑๑,๖๘๒.๐๐๐	๑.๒๖๗๕	๑๔,๘๐๗.๒๘๐	๑๔,๘๐๗.๒๘๐	
๖.๒	งานป้ายแนะนำโครงการ	๒.๐๐	ชุด	๖,๐๕๓.๒๖๐	๑๒,๑๐๖.๐๐๐	๑.๒๖๗๕	๗,๖๗๒.๕๐๐	๑๕,๓๔๕.๐๐๐	
๖.๓	งานราวกันตก	๑๐.๕๐	เมตร	๑,๐๒๙.๓๔๐	๑๐,๘๐๘.๐๐๐	๑.๒๖๗๕	๑,๓๐๔.๖๘๐	๑๓,๖๙๙.๑๔๐	
	รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น				๖,๐๗๖,๖๓๓.๐๐				
						รวมราคากลางทั้งสิ้น		๘,๒๓๕,๑๙๖.๕๖	
				ตัวหนังสือ		(แปลงสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)			

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒๖๐ วัน (เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและดูฝนแล้ว)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิคม เมืองกาญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ จุลสัตย์)

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองบางวัง (ข้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู

ชื่อ แหล่งน้ำหนองบางวัง

รหัสโครงการ พง.25-04-56

หมู่บ้าน 0 ตำบล ท่านา อำเภอกะปง จังหวัด พังงา

แบบเลขที่ สทก 10-74-58

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	62,990	1.36530	86,000	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
2	งานดิน	5,188,754	1.36530	7,084,205	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
3	งานโครงสร้าง	580,477	1.26750	735,754	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	42,516	1.36530	58,047	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
5	งานท่อและอุปกรณ์	167,301	1.36530	228,416	งานชลประทาน (ฝนชุก 2)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.26750	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	34,596	1.26750	43,850	งานสะพาน FactorF
8	งานระบบกระจายน้ำ		-	-	งานอาคาร FactorF
9	งานครุภัณฑ์		1.07000	-	งานครุภัณฑ์
รวมค่างานต้นทุน		6,076,634			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,236,272	
คิดเป็นเงินประมาณ				8,236,200	
ตัวอักษร (แปลล้านสองแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายนิกม เมืองกาญ)

ตรวจ

(นายมนตรี ปาลรัตน์)

เสนอ

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

เห็นชอบ

(นายสาริต รตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองบางวัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	30,750.00	ตร.ม.	1.27	39,052.00	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานตม้น้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	100.00	ลบ.ม.	18.28	1,828.00	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเขี่ยพื้ดหลัก	-	กก.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	33,500.00	ลบ.ม.	0.66	22,110.00	
รวมรายการที่ 1					62,990.00	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	2,200.00	ลบ.ม.	32.27	70,994.00	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 1 กม.	127,151.00	ลบ.ม.	35.48	4,511,317.00	(สภาพปกติ)
2.4	งานดินขุดซาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานตักตอนดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานทางลำเลียงชั่วคราว	-	-	-	-	
2.9	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 1 กม.				
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.14	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.15	งานหินคลุกปรับเกลี่ย	810.00	ลบ.ม.	362.00	293,220.00	-
2.16	งานปรับแต่งดินขุดขึ้นทั้ง	51,264.00	ลบ.ม.	6.11	313,223.00	(สภาพปกติ)
รวมรายการที่ 2					5,188,754.00	บาท
3. งาน โครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง	96.00	ลบ.ม.	5,983.78	574,442.00	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.5	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.6	งานรอยต่อคอนกรีต	15.80	ม.	382.00	6,035.00	
3.7	งานลดแรงดันน้ำกำแพง แบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำกำแพง แบบที่ 2	-	ชุด	-	-	
3.9	งานลดแรงดัน	-	ชุด	-	-	
3.10	งานลดแรงดันน้ำใต้พื้น แบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
3.11	งานลดแรงดันน้ำใต้พื้น แบบที่ 2	-	ชุด	-	-	
3.11	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก กัน คสล. (ตะแกรงเหล็ก SR-24)	-	ลบ.ม.	-	-	
3.13	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก กัน คสล. (ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh)	-	ลบ.ม.	-	-	
3.14	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก บันได	-	ลบ.ม.	-	-	
3.15	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบายน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.16	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.17	งานทรายหยาบบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
3.18	งานรอยต่อคอนกรีต กัน คสล. (Contraction Joint)	-	ม.	-	-	
3.19	งานรอยต่อคอนกรีต กัน คสล. (Longitudinal Joint)	-	ม.	-	-	
3.20	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	
3.21	งานก่อสร้าง Sheetpile	-	กก.	-	-	
รวมรายการที่ 3					580,477.00	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	54.00	ลบ.ม.	787.35	42,516.00	
4.3	งานหินเรียงขาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานถุงทราย(Geotextile Sand Containers) พร้อมบรรจุ					
	ถุงทราย Soft Rock ขนาด 1.25 x 1.45 x หนา 0.35 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	ถุงทราย Soft Rock ขนาด 1.45 x 2.38 x หนา 0.35 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL.	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.14	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.15	งานแผ่นโซ่สังกะสีแบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 42,516.00 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พีวี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE 80)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	110.00	ม.	1,520.92	167,301.00	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 167,301.00 บาท

6. งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตุน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้งคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำแบบที่ 2	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศขนาด Double Air Valve 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศขนาด Double Air Valve 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศขนาด Double Air Valve 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นถูกรังเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเปิดเตี๊ยะ						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,682.28	11,682.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	2.00	ชุด	6,053.26	12,106.00	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	10.50	ม.	1,029.34	10,808.00	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.7	งานรอกโซ่ขนาด 5 ตันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	ชุด	-	-	
7.80	งานระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ระบบ	-	-	
7.90	งานไม้เนื้อแข็งบังใบสำหรับช่องระบายทราย (STOP LOCK 2 ด้าน)	-	แท่ง	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 34,596.00 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	788.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	45.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	35.5 / 26.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน			
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน	360,360	บาท		ดินขุดทั้งหมด	129,351.00	ลบม.	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	-	ลบม.	
ระยะเวลาก่อสร้าง	231	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	51,264.00	ลบม.	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร ๐ - ๗๗๒๘ - ๗๔๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๕.๓/ ๑๐๓๔

วันที่ ๕

สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง (โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) จำนวน ๑ โครงการ) นั้น

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน ๘,๒๓๕,๑๙๖.๕๖ บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์) มีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิคม เมืองกาญจน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ จุลสัตย์)

.....
(นายอนนท์ รื่นพานิช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



๑๐๒
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๕.๕๐๖

ส่วนอำนวยการ
ที่ ๗๑๑
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๓๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร ๐-๗๗๒๗-๒๙๔๒
ที่ ทส ๐๖๒๕.๓/ ๑๐๔๑ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งส่งบันทึกราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ จะได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำและโครงการก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดจ้าง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑ โครงการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จึงขอจัดส่งเอกสารราคากลางร่าง TOR เพื่อดำเนินการจัดจ้างดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบางวัง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ แห่ง (โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายวริทธิ์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๑๐๒
๑๕.๕๐๖
๑๐๔๑

(นายอนนท์ รื่นพานิช)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ