

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา โดย นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของโครงการติดตั้งพื้นที่ป่าไม้และราษฎรในพื้นที่ต้องการให้ชุดสระเก็บน้ำบริเวณโครงการเดิมประกอบด้วยบริเวณพื้นที่มีชั้นหินไม่สามารถกำหนดขนาดที่ชัดเจนได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนอาคารระบายน้ำจากเดิม ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเททางน้ำไหลเข้าเป็นกล่อง จำนวน ๑ แห่ง เป็น อาคารระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๒๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด กว้าง ๑๕ เมตร สูง ๔ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะท่อระบายน้ำ (ท่อ คสล.เดิม) จำนวน ๑ แห่ง

๒. ขุดลอกสระเก็บน้ำเพิ่ม ขนาดก้นกว้างเฉลี่ย ๘๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ขนาดก้นกว้างเฉลี่ย ๔๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร ลึก ๔ เมตร และขนาดก้นกว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร รวมปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๕๖,๙๘๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่น จากเดิม กม.ที่ ๙+๙๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๐+๒๖๕ ยาว ๒๙๐ เมตร ความกว้างหลังคัน ๕ เมตร ระดับ ๑๔๗ เมตร เป็นจุดเริ่ม กม.ที่ ๑๐+๐๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๐+๒๓๐ ยาว ๑๕๕ เมตร ความกว้างหลังคัน ๖ เมตร ระดับ ๑๔๕.๔๐ เมตร

๔. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างงานลูกรังบดอัดแน่น จากเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร เป็น ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑. ถึง ข้อ ๔. ทำให้ค่างานและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๕. เพิ่มงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๖๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๖. ตัดลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑,๙๔๒ กิโลกรัม เป็นเงิน ๔๘,๕๕๐.๐๐ บาท

๗. ตัดลดงานรอยต่อคอนกรีต จำนวน ๑๔๗ เมตร เป็นเงิน ๔๒,๖๓๐.๐๐ บาท

๘. ตัดลดงานลาดแรงดันน้ำ จำนวน ๓๒ ชุด เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๙. ตัดลดงานหินทิ้ง จำนวน ๔๑๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๖๙,๑๐๐.๐๐ บาท

๑๐. ตัดลดงานกล่อง Gabion พร้อมหินเรียง ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท

/๑๑. ตัดลดค่างาน...

๑๑. ตัดลดงานแผ่นใยสังเคราะห์ แบบที่ ๒ จำนวน ๘๖๘ ตารางเมตร เป็นเงิน ๙๘,๙๕๒.๐๐ บาท
๑๒. เพิ่มงานดินซุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๕๓,๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๕๔๔,๘๓๐.๐๐ บาท
๑๓. ตัดลดงานลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๒,๔๔๔.๐๐ บาท
๑๔. ตัดลดงานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๕. ตัดลดงานดินถมบดอัดแน่น จำนวน ๗,๘๘๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๔๑,๑๙๐.๐๐ บาท
๑๖. ตัดลดงานราวกันตก จำนวน ๘๗ เมตร เป็นเงิน ๑๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท
๑๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๕๖๔.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๓,๙๖๐,๕๖๔.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๓,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

