

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุงลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานขุดลอก ท้องหนองกว้าง ๓๘.๐๐-๖๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
 - ๔.๒ อาคารทางน้ำเข้าแบบท่อ คสล. ขนาด Dai.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง
 - ๔.๓ ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการผิวลูกรังอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร
 - ๔.๔ ก่อสร้างคันสระน้ำดินถมผิวลูกรังอัดแน่นหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๗๘๒.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการ.....
๒. นางสาวอาภาภมล อัมพลพรรณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ.....
๓. นายกำธร บ่อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ.....



สำนักงานผู้ว่าราชการ สทก. ๙
เลขที่รับ ๙๕๖๓
วันที่ 17 ก.ย. 2562
เวลา 11.26

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับ ๑๕๕๕
วันที่ 17 ก.ย. 2562
เวลา ๑๗.๑๗

ส่วนราชการ
เลขที่รับ ๗๕๕๐
วันที่ 17 ก.ย. 2562 ๑๗.๑๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๕
ที่ ทส ๐๖๒๔.๓๑๕๗๐ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๑๗.๒/๑๕๔๘๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ข้อ ๑ มอบอำนาจในการดำเนินโครงการ การบริหาร โครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตามรายการและกรอบวงเงินที่สำนักงบประมาณได้อนุมัติ จัดสรร และมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การบริหารพัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๓๙๙๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย ในจังหวัดตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เต็มวงเงิน ทุกวิธี ทุกขั้นตอน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๖๖๕๘/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ ๓,๗๔๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น สี่พันบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูบึงจวง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะ และงานท่อและอุปกรณ์) ๑.๓๓๔๓ ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๗๕๐ ค่า Factor F (ในส่วนของงานป้าย) ๑.๐๗๐๐ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๓,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

๒. มอบอำนาจในการดำเนินโครงการ การบริหารโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตามรายการและกรอบวงเงินที่สำนักงานประมาณได้อนุมัติจัดสรร และมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามในสัญญา การบริหารสัญญา การบริหารพัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕/๐๓๗๙๙๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัดตลอดจนกฎกระทรวงและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เต็มวงเงิน ทุกวิธี ทุกขั้นตอน จำนวน ๕ โครงการงบประมาณรวม ๑๙,๑๖๐,๓๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๑๗.๒/๑๕๔๘๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอ
ได้โปรดลงนามขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการ
(นางสาวอาภาภมล อัมพลพรรณ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

 ๑๖๖.๖๖

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Beu ดร. ธีรนาถ.
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
๑

อนุมัติ



(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2

ตำบลหนองปลา อำเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างคนวัน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างคนวัน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะชนดิน 0 กม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	10,040.00	ลบ.ม.	60.72	609,629.00	1.3343	80.00	803,200.00	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
3.1	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานลูกรังบดอัดแน่น	837.00	ลบ.ม.	371.86	311,247.00	1.3343	495.00	414,315.00	2.1
	งานปรับแต่งดินชุดชนทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.1
	งานโครงสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	102.00	ลบ.ม.	3,851.37	392,840.00	1.2750	4,910.00	500,820.00	4.5
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.5
	งานคอนกรีตผิวส่วนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	4.5
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6,271.00	กก.	26.01	163,109.00	1.2750	33.00	206,943.00	4.4
	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	1.2750	-	-	-
	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	1.2750	-	-	-
	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	1.2750	-	-	-
3.3	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	1.2750	-	-	-
	งานรื้อถอนโครงสร้าง คลส.	-	ลบ.ม.	-	-	1.2750	-	-	-
	งานป้องกันกัดเซาะ	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	-	-	-	-	-	-	-	-
	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	1.3343	-	-	4.5
	งานหินเรียง	125.00	ลบ.ม.	989.60	123,700.00	1.3343	1,320.00	165,000.00	2.2
4	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	2.2

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.1	งานหินก่อ งานหินหึ่ง งานวัสดุกรอง งานปลูกหญ้า งานกล่องลาดตาด้าย Gabion พร้อมหินเรียง	- - - - -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. -	- - - - -	- - - - -	1.3343 1.3343 1.3343 1.3343 -	- - - - -	- - - - -	2.2 2.2 2.2 2.1
4.2	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x ทน 0.50 ม. กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x ทน 0.50 ม. กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x ทน 1.00 ม. กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x ทน 1.00 ม.	- - - -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - -	- - - -	1.3343 1.3343 1.3343 1.3343	- - - -	- - - -	- - - -
4.3	งานกล่องลาดตาด้าย Mattress พร้อมหินเรียง กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x ทน 0.30 ม. กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x ทน 0.30 ม.	- - -	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	- - -	- - -	1.3343 1.3343 1.3343	- - -	- - -	- - -
4.4	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม. งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	253.00 - -	ตร.ม. ม. ตร.ม.	88.00 - -	22,264.00 - -	1.3343 1.3343 1.3343	117.00 - -	29,601.00 - -	5.2.3
5	งานท่อและอุปกรณ์ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP-BS-W) - ขนาด Dia. - ขนาด Dia. - ขนาด Dia. ท่อ พีวี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5 - ขนาด Dia. - ขนาด Dia. - ขนาด Dia.	- - - - - - -	ม. ม. ม. ม. ม. ม. ม.	- - - - - - -	- - - - - - -	1.3343 1.3343 1.3343 1.3343 1.3343 1.3343 1.3343	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.2	พอลิเอทิลีนไฮดรอกไซด์ 2 ด้านเกรด B พหนา 6 มม.								
	- ขนาด Dia.	- ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	งานท่อซีเมนต์ใยหิน								
	- ขนาด Dia.	- มม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)								
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN	ม.	-	-	1.3343	-	-	
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN	ม.	-	-	1.3343	-	-	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia.	1.00 ม.	ม.	1,743.00	64,491.00	1.3343	2,325.00	86,025.00	4.2
	- ขนาด Dia.	- ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	4.2
	- ขนาด Dia.	- ม.	ม.	-	-	1.3343	-	-	4.2
6	งานอาคารประกอบ								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	ประตูปานเหล็กมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)								

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจาง

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2

ตำบลหนองกุดลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	สูตรที่
ที่						ราคากลางต่อหน่วย	
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
ประตูน้ำกั้นกลับ(มอก.383)							
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
ประตูระบายอากาศแบบลูกลอย(มอก.1368)							
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
- ขนาด Dia.	- นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	5.2.3
ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มอก.SG.0.20-1.00)							
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	4.3
- ขนาด Dia.	- ม.	-	ชุด	-	-	-	4.3
บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)							
- ขนาด 2.00x4.00 ม.		-	ชุด	-	-	-	4.3
บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)							
- ขนาด 2.00x3.00 ม.		-	ชุด	-	-	-	4.3
อาคารจุดปล่อยน้ำ							
อาคารควบคุมพลังงาน							
อาคารจุดแยก							
อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.		-	ชุด	-	-	-	4.1
อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.		-	ชุด	-	-	-	4.1
อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.		-	ชุด	-	-	-	4.1
อาคารประตูระบายตะกอน		-	ชุด	-	-	-	4.1
งานบ่อสังเกต		-	ชุด	-	-	-	4.1
อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1		-	ชุด	-	-	-	4.1
งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ		-	ชุด	-	-	-	4.1

สรุปการประเมินราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง

รกรการ พล. 08-04-286

หมู่บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบล หนองกุดา อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก

พื้นที่เพาะปลูก 450 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100ครัวเรือน

งานขุดลอก ท้องหนองกว้าง 38.00 - 65.00 ม. ยาว 275 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 2.5 ม. รวมปริมาตรเก็บกัก 110000 ลบ.ม.

ก่อสร้างบันได คสล. จำนวน 4 แห่ง ก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าแบบท่อ คสล. ขนาด Dia. 1.00 ม. จำนวน 3 แห่ง วางท่อ คสล. ขนาด Dia. 1.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการฯ ผิวลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 341 ม. ก่อสร้างคันสระน้ำดินถมผิวลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 782

ม. ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

ติดตั้งหลักแสดงระดับน้ำ จำนวน 3 ชุด ติดตั้งหลักบอกแนว จำนวน 80 ชุด ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ชุด

แบบเลขที่ สทก.9 - 60 /2563

วันที่ 16 กันยายน 2562

ขนาดราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	3,300	1.3343	4,403	งานชลประทาน (ปกติ)	2,500.00
2	งานดิน	2,019,872	1.3343	2,695,115	งานชลประทาน (ปกติ)	2,678,285.00
3	งานโครงสร้าง	555,949	1.2750	708,834	งานสะพาน FactorF	707,763.00
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	145,964	1.3343	194,759	งานชลประทาน (ปกติ)	194,601.00
5	งานท่อและอุปกรณ์	64,491	1.3343	86,050	งานชลประทาน (ปกติ)	86,025.00
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานป้าย	15,900	1.0700	17,013	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	20,265.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	30,270	1.2750	38,594	งานสะพาน FactorF	38,390.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,744,768		3,727,829.00
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,744,700		3,727,000.00
	ตัวอักษร (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาต่ำกว่าที่เห็นสมควรจะแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาตามที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ คณะกรรมการ

(นางสาวอาภาภมล อ่ำพลพรรณ)

ลงชื่อ คณะกรรมการ

(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการอนุรักษ์พื้นที่ปึงจวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมินต่อหน่วย	ราคากำหนดต่อหน่วย	รวมราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมดิน	-	ตร.ม.	-	-	-		-	2.1
1.2	งานถมดินและถมต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	-		-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	-		-	
1.4	งานสูบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	
	- งานเพิ่มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	-		-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.0	ลบ.ม.	0.66	3,300	0.88	0.50	2,500.00	
รวมรายการที่ 1					3,300	บาท		2,500.00	บาท
2. งานดิน									
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดที่ดิน 1 (ระยะขุดดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	-
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ปริมาณดินขุดรวมไม่เกิน 34685 ลบ.ม							
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	33,685.00	ลบ.ม.	31.60	1,064,446	42.16	42.00	1,414,770.00	2.1
	- จุดที่ดิน 2 ระยะขุดดิน 2 กม.	1,000.00	ลบ.ม.	34.55	34,550	46.10	46.00	46,000.00	2.1
	- จุดที่ดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
	- จุดที่ดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
	- จุดที่ดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.3
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 5 กม.								2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	10,040.00	ลบ.ม.	60.72	609,629	81.02	80.00	803,200.00	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน								2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	837.00	ลบ.ม.	371.86	311,247	496.17	495.00	414,315.00	2.1
2.13	งานปรับแต่งดินขุดชนทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-		-	2.1
รวมรายการที่ 2					2,019,872	บาท		2,678,285.00	บาท
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	102.0	ลบ.ม.	3,851.37	392,840	4,910.50	4,910.00	500,820.00	4.5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	4.5
3.3	งานคอนกรีตล้นบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	4.5
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6,271.0	กก.	26.01	163,109	33.16	33.00	206,943.00	4.4
3.5	งานบั้งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	-	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	-	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 3				555,949	บาท			707,763.00	บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ									
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	4.5
4.2	งานหินเรียง	125.00	ลบ.ม.	989.60	123,700	1,320.42	1,320.00	165,000.00	2.2
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	2.2
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	2.2
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	2.2
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	2.2
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	2.1
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	253.00	ตร.ม.	88.00	22,264	117.42	117.00	29,601.00	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	-	-	-	5.2.3
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 4				145,964	บาท			194,601.00	บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)								
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 12.5								
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-	-	-	5.1.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-		-	5.1.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	-		-	5.1.3
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.								
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.2.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.2.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.2.2
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน								
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.1.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	5.1.2
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)								
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN	-	ม.	-	-	-		-	5.2.3
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	37.00	ม.	1,743.00	64,491	2,325.68	2,325.00	86,025.00	4.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	4.2
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	-		-	4.2
	- - -	-	-	-	-	-		-	4.2
	- - -	-	-	-	-	-		-	4.2
รวมรายการที่ 5					64,491			86,025.00 บาท	
6.งานอาคารประกอบ									
6.1	ประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)								
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3
6.2	ประตุน้ำกันกลับ(มอก.383)								
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอย(มอก.1368)								
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	-		-	5.2.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)								
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)								
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)								
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.3
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.8	อาคารควบคุมหลังงาน	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	4.1
รวมรายการที่ 6				-				-	บาท

7.งานป้าย									
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,934.00	11,930.00	11,930.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	8,338.50	8,335.00	8,335.00	
7.3	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	-	-	-	
7.4	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 6				15,900	บาท			20,265.00	บาท

8.งานเบ็ดเตล็ด									
8.1	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.0	ชุด	4,810.00	14,430	6,132.75	6,130.00	18,390.00	
8.2	งานหลักบอกแนว	80.0	ชุด	198.00	15,840	252.45	250.00	20,000.00	
8.3	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
8.4	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7				30,270	บาท			38,390.00	
				รวมทั้งสิ้น				3,727,829.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	375.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	48.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	27.5 / 26.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	124,800	บาท		ดินขุดทั้งหมด	45,930
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	11,245 ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	100	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ลบม.