

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างฝายน้ำล้นพื้นที่ตำบลสบง ตำบลสบง..... อำเภออุซาง จังหวัดพะเยา.....
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง.....
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ประเภทโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ..... - ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ ชนิดหินก่อแกน คสล. ก้นกว้าง ๘ ม สันฝายสูง ๑.๕ ม. จำนวน ๒ แห่ง - ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ ชนิดหินก่อแกน คสล. ก้นกว้าง ๖ ม สันฝายสูง ๑.๕ ม. จำนวน ๑ แห่ง - งานป้องกันการกัดเซาะ (หินเรียงในร่องลาดตาดำ) ๒๖๘ ม.....
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒..... เป็นเงิน..... ๔,๙๑๘,๑๖๕.๐๐..... บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.๕.....
๖.๒	แบบประเมินราคากลาง แบบ ปร.๔.....
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑	นายธวัช รัตนกิจ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒	นายวัฒนา งามดี..... กรรมการ.....
๗.๓	นายณักรบ เรืองงาม..... กรรมการ.....
๗.๔	นายอภิรัช จันทร์ประดับ..... กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.๑๐๓

ที่ ทส.๐๖๑๑.๓/๑๘๗๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ราคากลางงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ผ่าน ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และมอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา ตามคำสั่งที่ สทภ.๑ ๐๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ จัดทำราคากลางงานโครงการตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดโครงการตามที่แนบ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำแม่ต๋ม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๑๔๐,๒๓๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพื้นที่ตำบลสบง ตำบลสบง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๙๑๘,๑๖๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
๓. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหก บ้านปงสนุก หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๓๓๙,๒๙๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผากางกบ บ้านปิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๓๓๙,๒๙๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจอน บ้านไชยสถาน หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๓๓๙,๒๙๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


/๖.โครงการ....

๖. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมุ่น บ้านท่าม่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๘๙๑,๘๐๐.๐๐ - บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๗. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยม่วง บ้านป่าแฉก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ราคากลาง ๔,๑๙๑,๒๐๐.๐๐ - บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณาและขอระเบียบกฎหมาย


ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ อำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างเป็นอำนาจของ ผอ.สทภ.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติในแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้



(นายธวัช รัตนกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ







(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำ

ชื่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพื้นที่ตำบลสบง

รหัสโครงการ

ตำบล สบง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด พะเยา

พื้นที่เพาะปลูก 70 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 80 ครัวเรือน

ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ ชนิดหินก่อแกน คสล. ก้นกว้าง 8 ม. สันฝายสูง 1.5 ม. จำนวน 2 แห่ง

ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ ชนิดหินก่อแกน คสล. ก้นกว้าง 6 ม. สันฝายสูง 1.5 ม. จำนวน 1 แห่ง

งานป้องกันกัดเซาะ (หินเรียงในคลองลวดตาข่าย) 268 ม.

แบบเลขที่ สทก.1 319/62

วันที่ 16 กันยายน 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	17,212	1.3343	22,965	งานชลประทาน (ปกติ)	22,520.00
2	งานดิน	35,013	1.3343	46,717	งานชลประทาน (ปกติ)	46,150.00
3	งานโครงสร้าง	516,958	1.2750	659,121	งานสะพาน FactorF	633,730.00
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	3,125,322	1.3343	4,170,117	งานชลประทาน (ปกติ)	4,165,400.00
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานป้าย	9,360	1.0700	10,015	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	10,015.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	32,219	1.2750	41,079	งานสะพาน FactorF	40,350.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,950,014		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					4,918,165.00
	ตัวอักษร (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ว/ด/ป 16 กันยายน 2562

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 27.5/26.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายกขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายกขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคายกขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคายกขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 15 ขึ้นไป

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิรัช จันทระดับ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายนิกรบ เรืองงาม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัช รัตนกิจ)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2562 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 สำนักงานนี้เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

แบบประเมินราคากลาง									
โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำพันที่ตำบลสบง			ตำบลสบง	อำเภออุ้มผาง	จังหวัดพะเยา	หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1		กรมทรัพยากรน้ำ	
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคากลางต่อหน่วย		ราคากลาง	
งานเตรียมพื้นที่									
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
1	งานถมทาง	2,660.00	ตร.ม.	1.23	3,272	1.50	3,990.00		
2	งานฉัมน้ำระหว่างงานก่อสร้าง - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คือเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	340.00	ลบ.ม.	41.00	13,940	54.50	18,530.00	2.1	
				รวม	17,212	รวม	22,520.00	บาท	
งานดิน									
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
1	งานดินถมด้วยเครื่องจักร - จุดทิ้งดิน 1 ระยะชนดิน 0 กม.	1,100.00	ลบ.ม.	17.61	19,371	23.50	25,850.00	2.1	
2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	140.00	ลบ.ม.	111.73	15,642	145.00	20,300.00	2.1	
				รวม	35,013	รวม	46,150.00	บาท	
งานโครงสร้าง									
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	50.00	ลบ.ม.	7,837.96	391,898	9,500.00	475,000.00	4.5	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,810.00	กก.	26.00	125,060	33.00	158,730.00	4.4	
				รวม	516,958	รวม	633,730.00		
งานป้องกันกัดเซาะ									
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
1	งานหินก่อ	98.00	ลบ.ม.	3,127.62	306,507	4,170.00	408,660.00	2.2	
2	งานหินทิ้ง	68.00	ลบ.ม.	1,325.86	90,158	1,765.00	120,020.00	2.2	
3	งานกล่องลาดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x พนา 0.50 ม.	576.00	ลบ.ม.	2,561.96	1,475,689	3,415.00	1,967,040.00	2.2	
4	งานกล่องลาดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x พนา 0.30 ม.	403.00	ลบ.ม.	2,633.42	1,061,268	3,510.00	1,414,530.00	2.2	
5	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	2,700.00	ตร.ม.	71.00	191,700	94.50	255,150.00		
				รวม	3,125,322	รวม	4,165,400.00	บาท	

งานป้าย									
งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา									
1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)		ชุด		9,360.00	รวม	9,360	1,0700	10,015.00
	งานบัดเล็ค						9,360	บาท	10,015.00
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	ไม้เนื้อแข็งขนาด 2" x 6"		ส.พ.		1,200.00		28,800	1,2750	36,000.00
2	เหล็ก L-75 x 75 x 6 mm. พร้อมทาสีกันสนิม		น.		227.96		3,419	1,2750	4,350.00
					รวม		32,219	บาท	40,350.00
					รวมค่างานต้นพุททั้งสิ้น		3,736,084	บาท	4,918,165.00
							รวมราคากลางทั้งสิ้น		

(สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายนักบ เรืองงาม)

ลงชื่อ
(นายอริช จันทระดับ)

ลงชื่อ
(นายธวัช รัตนกิจ)

ลงชื่อ
(นายวัฒนา จมดี)

ลงชื่อ
(นายธวัช รัตนกิจ)

ลงชื่อ
(นายวัฒนา จมดี)