

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระหนองแดง.....
 หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่คะ อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔,๔๑๖,๗๐๐.๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ประเภทโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ.....
 - ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด ๓๐ ซม. (รูปถังแชมเปญ) จำนวน ๑ ถัง.....
 - แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์พร้อมระบบไฟฟ้าและไดอะแกรมไฟฟ้า.....
 - บั้มสูบน้ำผิวดินสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.....
 - วางท่อส่งน้ำ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐ ม.....
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.๔๔ จำนวน ๓ แห่ง.....
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.๑๑ จำนวน ๒ แห่ง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๒ กันยายน ๒๕๖๒.....เป็นเงิน.....๔,๓๕๒,๖๔๔.๐๐.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.๕.....

๖.๒.....แบบประเมินราคากลาง แบบ ปร.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธวัช รัตนกิจ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๒ นายวัฒนา งามดี.....กรรมการ.....

๗.๓ นายณักรบ เรืองงาม.....กรรมการ.....

๗.๔ นายอภิรัช จันทร์ประดับ.....กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร.๑๐๓

ที่ ทส.๐๖๑๑.๓/๑๔๔๙

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ราคากลางงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ผ่าน ผอ.ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ)

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และมอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา ตามคำสั่งที่ สทภ.๑ ๐๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ จัดทำราคากลางงานโครงการตามแผนงานดังกล่าวข้างต้น นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดโครงการตามที่แนบ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๒,๙๓๐,๑๖๐.๐๐ - บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองหลวง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๒๕ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๒,๙๔๑,๔๑๙.๐๐ - บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
๓. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองดินกี้ บ้านท่าตอน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๒,๙๗๘,๐๔๐.๐๐ - บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)
๔. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๒,๙๓๐,๘๖๗.๖๐ - บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่หลักหมื่น บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๑๓๔,๔๓๙.๐๐ - บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๖. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ใจ บ้านหนองพาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๖๕๙,๐๖๔.๐๐ - บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน)
๗. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านเด่นชัยใต้ บ้านเด่นชัยใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๑๑๘,๘๔๗.๐๐ - บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

/ส.โครงการ.....

๘. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๓,๙๕๐,๕๓๔.๐๐ - บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
๙. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๕๕๒,๒๔๔.๐๐ - บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
๑๐. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระหนองแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๓๕๒,๖๔๔.๐๐ - บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
๑๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองท้องธาตุ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๒๘๙,๗๓๓.๐๐ - บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
๑๒. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๓,๐๙๐,๔๑๑.๐๐ - บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๑๓. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๑,๙๐๗,๔๑๗.๐๐ - บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๑๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยงู บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๕๐๙,๔๖๓.๐๐ - บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
๑๕. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่ตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๓๔๐,๙๑๖.๐๐ - บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)
๑๖. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเขตพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก หมู่ที่ ๑,๗,๙,๔,๕ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔,๑๖๖,๐๑๐.๐๐ - บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน)
๑๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านเด่น ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔๘๗,๔๒๙.๐๐ - บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลาง ๔๘๗,๙๔๐.๐๐ - บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในแสบ/๑๒๑๗๗



(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑



(นายธวัช รัตนกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ชื่อ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระหนองแดง

รหัสโครงการ ชม.

หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบล ตำบลแม่คะ อำเภอ อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่

พื้นที่เพาะปลูก 550 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 160 ครัวเรือน

ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง

ท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4 นิ้ว ความยาวรวม 1500 ม.

ถังเก็บน้ำ คสล. แบบ ฝ.99 (99 ลบ.ม.) 3 แห่ง ถังเก็บน้ำ คสล. แบบ ฝ.11 (11 ลบ.ม.) 2 แห่ง

ฝายเสริมระบบนิเวศน์ - แห่ง ความสูงสันฝาย - ม. ความกว้างท้องน้ำ - ม.

แบบเลขที่ สทก.1

วันที่ 12 กันยายน 2562

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
2	งานดิน	42,229	1.3343	56,346	งานชลประทาน (ปกติ)	56,217.00
3	งานโครงสร้าง	1,856,963	1.2750	2,367,627	งานสะพาน FactorF	2,366,375.50
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3343	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	175,170	1.3343	233,729	งานชลประทาน (ปกติ)	233,500.00
6	งานอาคารประกอบ	243,000	1.2750	309,825	งานสะพาน FactorF	309,784.00
7	งานป้ายและอุปกรณ์ระบบ So	781,395	1.0700	836,092	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	836,002.50
8	งานเบ็ดเตล็ด	431,988	1.2750	550,784	งานสะพาน FactorF	550,765.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,354,403		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					4,352,644.00
	ตัวอักษร (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 27.5/25.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิรัช จันทร์ประดับ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายณักรบ เรืองงาม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัช รัตนกิจ)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน กรกฎาคม 2562 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน สิงหาคม 2562 และกันยายน 2562 สำนักงานนี้เสร็จกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

แบบประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกักเก็บน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระหนองแดง

กระ: ห้วยน้ำ

บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแค อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	คำนวณกลางต่อ หน่วย (บาท)	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
งานดิน										
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน										
1	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-								
	- จุดที่ดิน 1	423.00	ลบ.ม.	17.42	7,369	1.3343	23.24	23.00	9,729.00	2.1
	- จุดที่ดิน 2	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 3	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 4	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-	2.1
	- จุดที่ดิน 5	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-	2.1
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3343	-	-	-	2.1
4	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	312.00	ลบ.ม.	111.73	34,860	1.3343	149.08	149.00	46,488.00	2.1
				รวม	42,229	บาท		รวม	56,217.00	บาท
งานโครงสร้าง										
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม										
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	153.00	ลบ.ม.	11,007.86	1,684,203	1.2750	14,035.02	14,035.00	2,147,355.00	4.5
2	งานคอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,601.29	5,203	1.2750	3,316.64	3,316.50	6,633.00	4.5
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6,535.00	กก.	25.64	167,557	1.2750	32.69	32.50	212,387.50	4.4
				รวม	1,856,963			รวม	2,366,375.50	
งานท่อและอุปกรณ์										
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน										
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP BS-M)									
	- ขนาด Dia. 0 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3343	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 0 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3343	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 0 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3343	-	-	-	
2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 8.5									
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	1,000.00	ม.	175.17	175,170	1.3343	233.73	233.50	233,500.00	5.1.3
	- ขนาด Dia. 0 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3343	-	-	-	5.1.3
	- ขนาด Dia. 0 นิ้ว	-	ม.	-	-	1.3343	-	-	-	5.1.3

งานอาคารประกอบ									
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
1	อาคารห่อสะพานอากาศ	4.00	ชุด	10,900.00	175,170	รวม	175,170	รวม	233,500.00
2	อาคารประตูระบายตะกอน	4.00	ชุด	4,300.00	43,600			13,895.00	55,580.00
3	อาคารจุดปล่อยน้ำ	18.00	ชุด	4,300.00	77,400			5,482.50	21,928.00
4	อาคารประตูบังคับน้ำ	8.00	ชุด	13,100.00	104,800			5,482.50	98,676.00
				รวม	243,000			16,702.50	133,600.00
								รวม	309,784.00
งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา									
1	งานป้ายสื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360			10,015.20	10,015.00
2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540			6,997.80	6,995.00
3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 310 วัตต์ต่อแผง	16.00	แผง	8,990.00	143,840			9,619.30	153,840.00
4	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 KW. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	77,000.00	154,000			82,390.00	164,780.00
5	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ อาทิ	2.00	ชุด	35,200.00	70,400			37,664.00	75,320.00
	1. Surge protector								
	2. Float Switch								
	3. Lighting Surge protector ขนาด 1,000 VDC.								
	4. VDC Brecker								
6	เครื่องสูบน้ำหัวเดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30	2.00	ชุด	54,600.00	109,200			58,422.00	116,840.00
7	ชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ชุด	5,950.00	11,900			6,366.50	12,733.00
8	ห้องสูงขนาดแปดเหลี่ยม ขนาดความสูง 20 ซม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	219,950.00	219,950			235,346.50	235,340.50
9	ไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED) ระบบ Solarcell พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	29,205.00	29,205			31,249.35	31,249.00
10	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Standard Penetration Test	2.00	ชุด	13,500.00	27,000			14,445.00	28,890.00
	0	-		-	-			1.0700	-
				รวม	781,395	บาท		รวม	836,002.50
									บาท
งานเบ็ดเตล็ด									
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
1	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-			1.2750	-
2	งานหลักบอกแนว	40.00	ชุด	198.00	7,920			1.2750	10,080.00
3	โครงสร้างรับแรงไถ่เซลล์ 16 แผง	1.00	ชุด	21,133.00	21,133			1.2750	26,944.00
4	งานรั้ว (พื้นที่ กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.)	1.00	ชุด	21,235.00	21,235			1.2750	27,074.00
5	การประสานท่อภายในระบบ	1.00	ชุด	183,700.00	183,700			1.2750	234,217.00
6	อุปกรณ์ประกอบถัง คล. แบบ ผ.99 (99 ลบ.ม.)	3.00	ชุด	56,000.00	168,000			1.2750	214,200.00
7	อุปกรณ์ประกอบถัง คล. แบบ ผ.11 (11 ลบ.ม.)	2.00	ชุด	15,000.00	30,000			1.2750	38,250.00
8	โรงสูบน้ำแบบแพร่สูบลอยน้ำ (แบบที่ 1)	-	ชุด	200,000.00	-			1.2750	-
8	ท่อส่งน้ำริมตลิ่ง (ความยาว 24 ม.)	-	ชุด	25,000.00	-			1.2750	-

9	แท่นยึดท่อส่งน้ำมันดิ่ง			ชุด	2,000.00	-	1.2750	2,550.00	2,550.00	-
10	0			ชุด	-	-	1.2750	-	-	-
				รวม	รวม	431,988	บาท	รวม	รวม	550,765.00 บาท
				รวมค่างานติดตั้ง	รวมค่างานติดตั้ง	3,530,745	บาท	รวมราคากลางทั้งสิ้น	รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,352,644.00 บาท

(สํานามสามแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ จันทน์ประดับ)

ลงชื่อ.....*ชชช.*กรรมการ

(นายนักรบ เรืองงาม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัฒนา นามดี)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัช รัตติก)