

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะเดื่อ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ดอนทอง โดย นายมานพ ลีสุขสาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างทับซ้อนที่ดินของราษฎรและพื้นที่บางส่วนมีสภาพเป็นหินไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราษฎรเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนก่อสร้างใหม่ ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ – ๖๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๗.๐๐ เมตร ความลึกระดับ ๖.๕๐ – ๗.๐๐ เมตร

๒. แก้ไขทางเข้าโครงการ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร
จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๑,๗๔๘ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานจำนวน ๓๒,๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๐,๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๙๖๐.๐๐ บาท

๒. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จากเดิม จำนวน ๔,๖๗๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๖,๕๒๔ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๘๕๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐๑,๙๗๐.๐๐ บาท

๔. งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จากเดิม ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๔๕๕ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๖๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๔,๗๐๐ บาท

๕. งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร จากเดิม จำนวน ๒๐ เมตร เป็น จำนวน ๓๐ เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐ เมตร เป็นเงิน ๘,๘๕๐.๐๐ บาท

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๔๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๒,๗๖๔,๒๙๔.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๒,๗๖๒,๘๑๔.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมานพ ลีสุขสาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะเดื่อ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทก๒/๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๙๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐					๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
๒	งานเดินท่อด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	๓๘.๐๐	๑,๗๘๘.๐๐	๖๖,๔๒๔.๐๐			๓๐,๔๒๐.๐๐	๑,๑๕๕,๙๖๐.๐๐	๓๒,๑๖๘.๐๐	๑,๒๒๒,๓๘๔.๐๐
	- จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐						
	- จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.										
๓	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๔,๖๗๐.๐๐	๒๕๖,๘๕๐.๐๐			๑,๘๘๔.๐๐	๑๐๑,๙๗๐.๐๐	๖,๕๕๔.๐๐	๓๕๘,๘๒๐.๐๐
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑๔๘,๒๐๐.๐๐			๖๕.๐๐	๒๔,๗๐๐.๐๐	๔๔๕.๐๐	๑๗๒,๙๐๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๐๕.๐๐	๑๘๘.๐๐	๖๖๓,๓๒๐.๐๐					๑๘๘.๐๐	๖๖๓,๓๒๐.๐๐
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๐.๐๐	๘,๑๙๕.๐๐	๒๔๕,๘๕๐.๐๐					๘,๑๙๕.๐๐	๒๔๕,๘๕๐.๐๐
๗	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๘๕.๐๐	๔๒.๐๐	๓๒,๙๗๐.๐๐					๔๒.๐๐	๓๒,๙๗๐.๐๐
๘	งานท่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๑๔๐ มม.	ม.	๘๘๕.๐๐	๒๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐			๑๐.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๖,๕๕๐.๐๐
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานหลักแสดงการรับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๒,๗๒๒,๘๔๐.๐๐		๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐		๑,๒๙๐,๘๔๐.๐๐		๒,๗๒๒,๘๔๐.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม

๒,๗๒๒,๘๔๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๑,๒๙๐,๘๔๐-๑,๒๙๐,๐๐๐)

+๑,๘๘๐.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๒,๗๒๔,๖๘๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทัพโยธสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมานพ ลิขิตสาม)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัฏกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ