

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านคลองวังเต๋อ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๒,๓๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ประเภทงานอาคาร
 - ซ่อมแซมระบบประปา
 - ประเภทวัสดุจัดหา
 - วัสดุจัดหา (สารส้ม,ปูนขาว,ผงคลอรีน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๖๒,๓๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔-ปร.๕
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไอยเรศ จันทรานุกรณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวชญาดา สมจิตวรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ



นายยุทธนา ชมวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์		
แบบเลขที่	1141020,2111100,3111045,412003,911001,911003,921006,991002,911006 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ		จำนวน 15	แผ่น
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	841,200	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	21,100	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	862,300	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	862,300	
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)		

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)

อนุมัติ
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ				
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่				
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์				
แบบเลขที่	1141020,2111100,3111045,412003,911001,911003,921006,991002,911006 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน		สำนักบริหารจัดการน้ำ		กรมทรัพยากรน้ำ
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	13	แผ่น		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ แบบเปลลอย จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 2412005	170,448	1.3050	222,435	
	1.2 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	4,070	1.3050	5,311	
	1.3 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	1,120	1.3050	1,462	
	1.4 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	53,390	1.3050	69,674	
	1.5 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	25,240	1.3050	32,938	
	1.6 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	7,300	1.3050	9,527	
	1.7 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด20ลบ./ชม. แบบเลขที่1141020	135,420	1.3050	176,723	
	1.8 ถังน้ำใส ขนาดจ 200 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	12,090	1.3050	15,777	
	1.9 หอดักสูง ขนาดจ 45 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111045	64,640	1.3050	84,355	
	1.10 อื่น ๆ	53,400	1.3050	69,687	
	1.11 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	55,320	1.3050	72,193	
	1.12 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	62,170	1.3050	81,132	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	รวมเป็นเงิน	644,608	1.3050	841,213	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			841,200	
	(ตัวอักษร)	(เงินแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทมนุสรณ์)
.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)

อนุมัติ
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	1141020,2111100,3111045,412003,911001,911003,921006,991002,911006 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 15 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุจัดหา (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน)	19,800	1.07	21,186	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			21,186	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			21,100	
	(ตัวอักษร)	(เงินสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

.....ประธานกรรมการ

(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)

.....กรรมการ

(สายยันต์ บุญรักษา)

.....กรรมการ

(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)

อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบสูบน้ำแบบแพลย (เครื่องสูบน้ำแบบหยด)

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ บ.น.2 412005

หน่วยงานออกแบบ

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักบริหารจัดการน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานตัวแพลย&โครงหลังคา							
1	เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6.00 ม.	37 ท่อน	398.00	14,726.00			14,726.00	
2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	13 ท่อน	498.00	6,474.00			6,474.00	
3	เหล็ก LG 25 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	3 ท่อน	250.00	750.00			750.00	
4	เหล็ก LG 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	6 ท่อน	504.00	3,024.00			3,024.00	
5	เหล็กแบน FB ขนาด 50 x 6 มม. ยาว 6.00 ม.	7 ท่อน	310.00	2,170.00			2,170.00	
6	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	13 แผ่น	2,574.00	33,462.00			33,462.00	
7	แผ่นเหล็กลาย 1.20 x 2.40 ม.หนา 3/16 นิ้ว	11 แผ่น	2,360.00	25,960.00			25,960.00	
8	ตาข่ายถัก @ 2.5มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	31 ตร.ม	120.00	3,720.00		25,225.00	28,945.00	
9	สังกะสีลอนเล็ก(สีเขียว) ยาว 7 ฟุต	22 แผ่น	91.00	2,002.00			2,002.00	
10	น๊อตสกรูติดบานประตู dia. 1 นิ้ว	6 ชุด	95.00	570.00			570.00	
11	กลอนเหล็ก dia. 12 มม.ชนิดมีน๊อตขึงกุญแจในตัว	1 ชุด	50.00	50.00			50.00	
12	กุญแจทองเหลืองขนาด 50 มม.	1 อัน	70.00	70.00			70.00	
13	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.40 ม.หนา 6 มม.	4 แผ่น	220.00	880.00			880.00	
	2. งานสี							
1	ทาสีน้ำมัน	80 ตร.ม	41.27	3,301.60	34.00	2,720.00	6,021.60	
2	ทาสีรองพื้นกันสนิม	100 ตร.ม	20.00	2,000.00	34.00	3,400.00	5,400.00	
3	สีอิมพอร์คซี (กันซึมภายในพื้น)	100 ตร.ม	41.27	4,127.00	34.00	3,400.00	7,527.00	
	3. งานไฟฟ้า							
1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา+สวิตช์	1 ชุด	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	4. งานท่อและอุปกรณ์							
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,107.48	2,214.96	150.00	300.00	2,514.96	
2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00		200.00	2,860.00	
3	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
	5. งานอื่นๆ							
1	ลวดสลึงยึดแพลย ขนาด dai 1/2"	100 เมตร	60.00	6,000.00			6,000.00	
2	ท่ออ่อน PVC (ตัวหนอน) ขนาด dai 3"	2 ท่อน	1,665.00	3,330.00			3,330.00	
3	หัวต่อท่อ พร้อมเข็มขัดรัดท่อ ขนาด dai 3"	2 ชุด	200.00	400.00			400.00	
4	ค่าติดตั้งแพลย	1 แห่ง		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
5	เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	2 ต้น	870.00	1,740.00	190.00	380.00	2,120.00	
	รวมเงิน			119,823.56		50,625.00	170,448.56	
	คิดเป็นเงินค่างาน						170,448.00	



.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....กรรมการ
(นางสาวชญาตา สมจิตรวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	921006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	450.00	135.00	135.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,925.23	1,155.14	600.00	360.00	1,515.14	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1 ท่อน	592.53	592.53	}	700.00	592.53	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต Ø. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			808.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	
	รวมเงิน			2,799.77		1,271.00	4,070.77	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,070.00	
(เงินสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไอยเรศ จันทรานุน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านคลองวังเคื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	991002
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ลูกปิ่น Ø. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
2	ลวดสลิง ขนาด 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
3	เกลลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
4	ทาสีน้ำมันตัวหนังสือป้ายบอกระดับ	1			200.00	200.00	200.00	
	รวมเงิน			925.00		200.00	1,125.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,120.00	
(เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ด.ต. ก. ๖๖.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	911006
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	1 ท่อน	1,107.48	1,107.48	228.00	228.00	1,335.48	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 2"	1 ท่อน	654.21	654.21	168.00	168.00	822.21	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 1 1/2"	2 ท่อน	323.84	647.68	96.00	192.00	839.68	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น Ø 3/4"	1 ท่อน	51.40	51.40	72.00	72.00	123.40	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี Ø. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	4 ตัว	30.53	122.12			122.12	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2 ตัว	22.12	44.24			44.24	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2" - 2"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1 ตัว	1,495.00	1,495.00			1,495.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	11 ตัว	10.00	110.00			110.00	
17	นิปป์เหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8 ตัว	23.00	184.00			184.00	
18	นิปป์เหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	4 ตัว	15.00	60.00			60.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00			928.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ Ø. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
	รวมยอดยกไป			40,967.13		9,484.00	50,451.13	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 911006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			40,967.13		9,484.00	50,451.13	
26	ประเภ็นยาง Ø 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน Ø.	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	15.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน			43,307.13		10,084.00	53,391.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน						53,390.00	

(เงินห้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


ประธานกรรมการ
 (นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเต๋อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 911006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00		1,200.00	12,400.00	
2	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระยะ Ø 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
3	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
4	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00			928.00	
5	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
6	เข็มขัดรัดท่อ Ø. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			1,224.00	
7	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
8	ประเก็นยาง Ø 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
9	น็อตยึดหน้างาน Ø.	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	
	รวมเงิน						25,244.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						25,240.00	

(เงินสองหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ
(นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำดิบ-น้ำดี	1 ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
2	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	
3	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
4	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			5,790.00		1,510.00	7,300.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,300.00	
(เงินเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 20 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	1141020
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	3 ชุด	384.00	1,152.00			1,152.00	
2	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00			928.00	
3	ท่อสแตนเลส Ø 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
4	ก๊อคน้ำทองเหลือง 1"	1 ตัว	310.00	310.00			310.00	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) Ø 4"	3 ชุด	8,400.00	25,200.00			25,200.00	
7	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4" แบบพวงมาลัย	4 ชุด	8,200.00	32,800.00			32,800.00	
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ Ø 6"	1 ชุด	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	18,100.00	
9	ประเก็นยาง Ø 6"	10 แผ่น	50.00	500.00			500.00	
10	ประเก็นยาง Ø 4"	25 แผ่น	50.00	1,250.00			1,250.00	
11	น็อตยึดหน้างาน Ø. 5/8 x 3"	80 ตัว	30.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	2. งานทาสี							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	310 ตร.ม.	62.48	19,368.80	30.00	9,300.00	28,668.80	
2	ทาสีน้ำมัน	20 ตร.ม.	67.05	1,341.00	38.00	760.00	2,101.00	
3	ค่าแรงทำความสะอาดพื้นผิวเดิม (30%)					2,790.00	2,790.00	
	3. งานอื่นๆ							
1	ทรายกรองเร็ว	2.7 ลบ.ม.	1,650.00	4,455.00	99.00	267.30	4,722.30	
2	กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	1.8 ลบ.ม.	1,650.00	2,970.00	400.00	720.00	3,690.00	
	รวมเงิน			121,484.80		13,837.30	135,422.10	
	คิดเป็นเงินค่างาน						135,420.00	
(เงินหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถึงน้ำใสขนาด 200 ม.³

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 2111100

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานท่อและอุปกรณ์</u>							
1	บันไดลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
	<u>2. งานทาสี</u>							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	114 ตร.ม.	62.48	7,122.72	30.00	3,420.00	10,542.72	
2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	67.05	335.25	38.00	190.00	525.25	
3	ค่าแรงทำความสะอาดพื้นผิวเดิม (30%)					1,026.00	1,026.00	
	รวมเงิน			7,457.97		4,636.00	12,093.97	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,090.00	
(เงินหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไอยเรศ จันทรานุกรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 45 ม.³ (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 3111045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	1. งานทาสี							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	295 ตร.ม.	62.48	18,431.60	30.00	8,850.00	27,281.60	
2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	67.05	1,877.40	38.00	1,064.00	2,941.40	
3	ทาสีเมนต์เบส	70 ตร.ม.	115.00	8,050.00	40.00	2,800.00	10,850.00	
4	ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	575 ต้น	32.00	18,400.00	9.00	5,175.00	23,575.00	
	รวมเงิน			46,759.00		17,889.00	64,648.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						64,640.00	
(เงินทอนเงินสี่พันหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)								


ประธานกรรมการ
 (นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวชญาดา สมจิตวีรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

อื่น ๆ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบ ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและประตูน้ำ							
1	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,300.00	13,300.00			13,300.00	
2	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6"	1 ชุด	39,800.00	39,800.00		300.00	40,100.00	
	รวมเงิน			53,100.00		300.00	53,400.00	
	คิดเป็นเงิน						53,400.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมผู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านคลองวังเต๋ หมู่ที่ 2.4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	12,560.00	25,120.00	-	-	25,120.00	
	รวมเงิน (1)			25,120.00		-	25,120.00	
	คิดเป็นเงิน			25,120.00		-	25,120.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์	2 ตัว	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			26,000.00		4,200.00	30,200.00	
	คิดเป็นเงิน			26,000.00		4,200.00	30,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			51,120.00		4,200.00	55,320.00	
(เงินห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมผู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,985.00	31,970.00	-	-	31,970.00	
	รวมเงิน (1)			31,970.00		-	31,970.00	
	คิดเป็นเงิน			31,970.00		-	31,970.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์	2 ตัว	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			26,000.00		4,200.00	30,200.00	
	คิดเป็นเงิน			26,000.00		4,200.00	30,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			57,970.00		4,200.00	62,170.00	
(เงินหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วัสดุจัดหา (สารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านคลองวังเดื่อ หมู่ที่ 2,4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	900 กก.	10.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
3	ปูนขาว	500 กก.	15.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมเงิน			19,800.00		0.00	19,800.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						19,800.00	
(เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)								


ประธานกรรมการ
 (นายโอเลย์เรศ จันทรานุสรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ