

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๐,๗๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ประเภทงานอาคาร
 - ซ่อมแซมระบบประปา
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙๐,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔-ปร.๕
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชญาดา สมจิตวรี	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ



นายยุทธนา ชมวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911005,911007,921006,911006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 14 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	590,700	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	0	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	590,700	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	590,700	
ตัวอักษร	(เงินห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีรี)

อนุมัติ
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ราคาากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	1211010,2111100,3111030,412003,911005,911007,921006,911006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 13 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	7,950	1.3074	10,394	
	1.2 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	4,070	1.3074	5,321	
	1.3 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	1,440	1.3074	1,883	
	1.4 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911058	71,420	1.3074	93,375	
	1.5 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	7,120	1.3074	9,309	
	1.6 ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	25,630	1.3074	33,509	
	1.7 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่1211010	59,290	1.3074	77,516	
	1.8 ถังน้ำใส ขนาดจ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	24,920	1.3074	32,580	
	1.9 หอดักสูง ขนาดจ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	141,520	1.3074	185,023	
	1.10 อื่น ๆ	17,340	1.3074	22,670	
	1.11 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด	45,000	1.3074	58,833	
	1.12 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	46,130	1.3074	60,310	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	รวมเป็นเงิน	451,830	1.3074	590,723	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			590,700	
	(ตัวอักษร)	(เงินห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวร)

อนุมัติ
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนบริหารจัดการน้ำ
จำนวนราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานสี ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	62.48	4,311.12	30.00	2,070.00	6,381.12	
1.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	67.05	1,005.75	38.00	570.00	1,575.75	
	รวมเงิน			5,316.87		2,640.00	7,956.87	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,950.00	
(เงินเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)								

 ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทราอนุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ป้ายการประปา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 921006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	450.00	135.00	135.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,925.23	1,155.14	600.00	360.00	1,515.14	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1 ท่อน	592.53	592.53			592.53	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00	}		550.00	
5	น๊อต Ø. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00		700.00	808.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	
	รวมเงิน			2,799.77		1,271.00	4,070.77	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,070.00	
(เงินสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)								

 ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 991001


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ลวดสลิง ขนาด 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
2	ลูกปิ่น Ø. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
3	เกล็ดลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
4	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	67.05	201.15	38.00	114.00	315.15	
5	ทาสีตัวอักษรป้าย	1 แห่ง			200.00	200.00	200.00	
	รวมเงิน			1,126.15		314.00	1,440.15	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,440.00	

(เงินหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

 ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การประสานท่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	911058
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	3 ท่อน	1,376.64	4,129.92	450.00	1,350.00	5,479.92	
2	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม Ø 4"	6 ตัว	203.00	1,218.00			1,218.00	
3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	6 ตัว	1,850.00	11,100.00			11,100.00	
4	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	2 ตัว	430.00	860.00		9,820.00	10,680.00	
6	หน้างานเหล็กเหนียว Ø 4"	10 ตัว	490.00	4,900.00			4,900.00	
7	ประเก็นยาง Ø 4"	26 แผ่น	50.00	1,300.00			1,300.00	
8	น๊อตยึดหน้างาน	120 ตัว	30.00	3,600.00			3,600.00	
9	ทำเกลียว	15 จุด	15.00	225.00			225.00	
10	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00			8,200.00	
11	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
	รวมเงิน			60,257.92		11,170.00	71,427.92	
	คิดเป็นเงินค่างาน						71,420.00	
(เงินเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	911007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	0.17 ท่อน	592.53	100.73	168.00	28.56	129.29	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	0.17 ท่อน	1107.48	188.27	228.00	38.76	227.03	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1 ตัว	217.00	217.00			217.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	2 ตัว	81.00	162.00			162.00	
5	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3 ตัว	88.00	264.00			264.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2 ตัว	276.00	552.00			552.00	
7	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	1 ตัว	352.00	352.00			352.00	
8	หน้าจานเหล็กหล่อ Ø 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1 ตัว	300.00	300.00			2,050.00	
9	เชือกควาส้วทองเหลือง Ø 2"	1 ชุด	640.00	640.00			640.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1 ชุด	1048.00	1,048.00		1750.00	1,048.00	
11	น๊อตยึดหน้าจาน	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
12	ประเก็นยาง Ø 3"	1 แผ่น	20.00	20.00			20.00	
13	เทปพันเกลียว	1 ม้วน	12.00	12.00		15.00	12.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-			135.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø. 3/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,952.32	7,128.32	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,120.00	

(เงินเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 911006


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00	}	1,200.00	12,400.00	
2	เขี้ยวส่วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย Ø 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
3	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00			528.00	
4	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00			928.00	
5	เข็มขัดรัดท่อ Ø. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			1,224.00	
6	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00	
7	ประเก็นยาง Ø 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
8	น็อตยึดหน้างาน Ø.	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	
9	ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1 ตัว	1,190.00	1,190.00			1,190.00	
	รวมเงิน			24,434.00		0.00	25,634.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						25,630.00	

(เงินสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
(นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 1211010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานอื่น ๆ</u>							
1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	450.00	450.00	1,980.00	
2	กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	1 ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
3	ทรายกรองเร็ว	2.2 ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	200.00	440.00	4,070.00	
4	ค่าแรงรื้อกรวดกรอง-ทรายกรองเดิม	3.2 ลบ.ม.			400.00	1,280.00	1,280.00	
	<u>2. งานทาสี</u>							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	62.48	1,562.00	30.00	750.00	2,312.00	
2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	67.05	670.50	38.00	380.00	1,050.50	
3	ทาสีเมนต์เบส	29 ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
4	ค่าแรงทำความสะอาดผิวเดิม	25 ตร.ม.			10.00	250.00	250.00	
	<u>3. แอร์เรเตอร์</u>							
1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	2,840.00	5,680.00			5,680.00	
2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5 เส้น	370.00	1,850.00			1,850.00	
3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,280.00	15,840.00			15,840.00	
4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	5 เส้น	715.00	3,575.00			3,575.00	
5	อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	5 เส้น	1,590.00	7,950.00			7,950.00	
6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล้อง	310.00	310.00			310.00	
7	ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1 ระบบ				6,600.00	6,600.00	
	รวมเงิน			47,582.50		11,710.00	59,292.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						59,290.00	
(เงินห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 2111100
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	62.48	3,561.36	30.00	1,710.00	5,271.36	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	67.05	335.25	38.00	190.00	525.25	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	<u>8. งานอื่น ๆ</u>							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
	รวมเงิน			19,221.61		5,700.00	24,921.61	
	คิดเป็นเงินค่างาน						24,920.00	

(เงินสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


ประธานกรรมการ
 (นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3 ท่อน	1,376.64	4,129.92	450.00	1,350.00	5,479.92	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	6 ท่อน	1,107.48	6,644.88	350.00	2,100.00	8,744.88	
1.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12 ตัว	425.00	5,100.00			5,100.00	
1.4	ประเก็นยาง Ø 4"	8 แผ่น	50.00	400.00			400.00	
1.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
1.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
1.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00			3,700.00	
1.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26 ตัว	352.00	9,152.00			9,152.00	
1.9	ประเก็นยาง Ø 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
1.10	น๊อตยึดหน้างาน Ø. ยาว 3"	160 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
1.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4 ตัว	1,495.00	5,980.00		14,370.00	20,350.00	
1.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
1.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,200.00	6,200.00			6,200.00	
1.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
1.15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4"x 3"	1 ตัว	290.00	290.00			290.00	
1.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
1.17	น๊อตสกรูยึดท่อ Ø. 3/8 "	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
1.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	268 ตร.ม.	62.48	16,744.64	30.00	8,040.00	24,784.64	
2.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	67.05	1,877.40	38.00	1,064.00	2,941.40	
2.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
2.4	ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	575 ต้น	32.00	18,400.00	9.00	5,175.00	23,575.00	
	รวมเงิน			106,861.84		34,659.00	141,520.84	
	คิดเป็นเงินค่างาน						141,520.00	
(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทราอนุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

อื่น ๆ

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สถานที่ บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ประมาณการโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อAPI.หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2 (ท่อลงบ่อบาดาล)	8 ท่อน	592.53	4,740.24	200.00	1,600.00	6,340.24	
2	พัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล	1 แห่ง	-	-	7,440.00	7,440.00	7,440.00	
3	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	460.00	920.00	3,560.00	
	รวมเงิน			7,380.24		9,960.00	17,340.24	
	คิดเป็นเงิน						17,340.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	รวมเงิน (1)			32,500.00		0.00	32,500.00	
	คิดเป็นเงิน			32,500.00		0.00	32,500.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงิน			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			41,500.00		3,500.00	45,000.00	
(เงินสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านสระเศรษฐี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	11,965.00	23,930.00	-	-	23,930.00	
	รวมเงิน (1)			23,930.00		0.00	23,930.00	
	คิดเป็นเงิน			23,930.00		0.00	23,930.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			41,930.00		4,200.00	46,130.00	
(เงินสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ