

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านแหลมยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๕,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป		
- ประเภทงานอาคาร		
- ซ่อมแซมระบบประปา		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐.- บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ ปร.๔-ปร.๕		
๖.๒ แบบสรุปราคางานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (แบบ ปร.๖)		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ ด.ต.สายยันต์ บุญรักษา	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชญาดา สมจิตวีรี	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ



นายยุทธนา ชมวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005,911007,921006,911006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	445,000	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	0	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	445,000	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	445,000	
ตัวอักษร	(เงินสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)

อนุมัติ



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ราคาากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

เจ้าของอาคาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ 1211010,2111100,3111030,412003,911001,911005,911007,921006,911006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	7,950	1.3074	10,394	
	1.2 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	4,070	1.3074	5,321	
	1.3 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	1,240	1.3074	1,621	
	1.4 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	7,160	1.3074	9,361	
	1.5 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	4,340	1.3074	5,674	
	1.6 ระบบกร่อน้ำบาดาลขนาด10ลบ.ม/ชม.แบบเลขที่1211010	96,550	1.3074	126,229	
	1.7 ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	26,460	1.3074	34,594	
	1.8 หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	86,330	1.3074	112,868	
	1.9 อื่น ๆ	15,392	1.3074	20,124	
	1.10 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด	45,000	1.3074	58,833	
	1.11 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด	46,130	1.3074	60,310	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	รวมเป็นเงิน	340,622	1.3074	445,329	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			445,000	
	(ตัวอักษร)	(เงินสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)


.....อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

ประเภทราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ 412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	1. งานสี ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	62.48	4,311.12	30.00	2,070.00	6,381.12	
2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	67.05	1,005.75	38.00	570.00	1,575.75	
	รวมเงิน			5,316.87		2,640.00	7,956.87	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,950.00	
(เงินเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)								

 ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ป้ายการประปา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 921006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	450.00	135.00	135.00	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,925.23	1,155.14	600.00	360.00	1,515.14	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1 ท่อน	592.53	592.53			592.53	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00	}	700.00	550.00	
5	น๊อต Ø. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			808.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	2 ชุด	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	
	รวมเงิน			2,799.77		1,271.00	4,070.77	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,070.00	
(เงินสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทราอนุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 991001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ลูกปิ่น Ø. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
2	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
3	เกลลอนู 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
4	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	67.05	201.15	38.00	114.00	315.15	
	รวมเงิน			1,126.15		114.00	1,240.15	
	คิดเป็นเงินค่างาน						1,240.00	
(เงินหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่	911007
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	0.17 ท่อน	592.53	100.73	168.00	28.56	129.29	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	0.17 ท่อน	1107.48	188.27	228.00	38.76	227.03	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1 ตัว	217.00	217.00	}	1800.00	217.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	2 ตัว	74.14	148.28			148.28	
5	นippleเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3 ตัว	88.00	264.00			264.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2 ตัว	276.00	552.00			552.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	1 ตัว	352.00	352.00			352.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ Ø 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1 ตัว	300.00	300.00			2,100.00	
9	เห็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1 ชุด	640.00	640.00			640.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1 ชุด	1048.00	1,048.00	}	15.00	1,048.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
12	ประเก็นยาง Ø 3"	1 แผ่น	20.00	20.00			20.00	
13	เทปพันเกลียว	1 ม้วน	12.00	12.00	}	-	12.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-			135.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø. 3/8"	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน			5,162.28		2,002.32	7,164.60	
	คิดเป็นเงินค่างาน						7,160.00	

(เงินเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
2	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			3,240.00		1,100.00	4,340.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,340.00	
(เงินสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)								

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทราสุรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
สถานที่	บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่	1211010
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1 1/2"	3 ท่อน	112.15	336.45	}	0.00	336.45	
2	ประเก็นยาง Ø 6"	2 แผ่น	50.00	100.00			100.00	
3	ประเก็นยาง Ø 4"	12 แผ่น	50.00	600.00			600.00	
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด หน้าจาน Ø 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
5	น็อตสกรูยึดท่อ Ø. 3/8 "	60 ตัว	30.00	1,800.00			4,000.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด หน้าจาน Ø 4"	3 ชุด	8,200.00	24,600.00			24,600.00	
7	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Ø 4"	1 ม.	700.00	700.00			700.00	
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด ปีกผีเสื้อ Ø 4"	1 ตัว	15,184.00	15,184.00			15,184.00	
9	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18 ตัว	11.00	198.00	}	2,200.00	198.00	
10	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	18 ตัว	39.00	702.00			702.00	
11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"	0.5	1,376.64	688.32			853.32	
	2. งานอื่นๆ							
2.1	กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	1 ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
2.2	ทรายกรองเร็ว	2.2 ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	99.00	217.80	3,847.80	
2.3	ค่าแรงรื้อกรวดกรอง-ทรายกรอง	0 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3. งานทาสี							
3.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	62.48	1,562.00	30.00	750.00	2,312.00	
3.2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	67.05	670.50	38.00	380.00	1,050.50	
3.3	ทาสีเมนต์เบส	29 ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
3.4	ค่าแรงทำความสะอาดพื้นผิวเดิม (30 % จากค่าแรงทา)	25 ตร.ม.				670.50	670.50	
	4. แอร์เบเตอร์							
4.1	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,280.00	15,840.00	}	3,740.00	15,840.00	
4.2	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	1 เส้น	1,590.00	1,590.00			5,330.00	
4.3	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล้อง	310.00	310.00			310.00	
	รวมยอดยกไป			86,876.27		9,683.30	96,559.57	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 1211010

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			86,876.27		9,683.30	96,559.57	
	รวมเงิน			86,876.27		9,683.30	96,559.57	
	คิดเป็นเงินค่างาน						96,550.00	
(เงินกำหนดหักพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทราอนุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ 2111100
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1. งานทาสี							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	62.48	3,561.36	30.00	1,710.00	5,271.36	
2	ทาสีน้ำมัน	8 ตร.ม.	67.05	536.40	38.00	304.00	840.40	
3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
4	ค่าแรงทำความสะอาดผิวเดิม 30%					513.00	513.00	
	2. งานอื่นๆ							
1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
	รวมเงิน			20,142.76		6,327.00	26,469.76	
	คิดเป็นเงินค่างาน						26,460.00	

(เงินสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)


ประธานกรรมการ
 (นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ
 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 3111030
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานท่อและอุปกรณ์</u>							
1	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,200.00	6,200.00			6,200.00	
	<u>2. งานทาสี</u>							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	268 ตร.ม.	62.48	16,744.64	30.00	8,040.00	24,784.64	
2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	67.05	1,877.40	38.00	1,064.00	2,941.40	
3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
4	ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.	575 ต้น	32.00	18,400.00	9.00	5,175.00	23,575.00	
	<u>3. งานอื่นๆ</u>							
1	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
2	สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
3	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
	รวมเงิน			66,182.04		20,149.00	86,331.04	
	คิดเป็นเงินค่างาน						86,330.00	
(เงินแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)								


ประธานกรรมการ
 (นายไวยเรศ จันทราอนุสรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นางสาวชญาตา สมจิตวรี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

อื่น ๆ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อAPI.หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2" (ท่อลงบ่อบาดาล)	10 ท่อน	654.21	6,542.10	141.00	1,410.00	7,952.10	
2	พัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล	1 แห่ง	-	-	7,440.00	7,440.00	7,440.00	
	รวมเงิน			6,542.10		8,850.00	15,392.10	
	คิดเป็นเงิน						15,392.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทธานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับพร้อมตู้ควบคุม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	รวมเงิน (1)			32,500.00		0.00	32,500.00	
	คิดเป็นเงิน			32,500.00		0.00	32,500.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงิน			9,000.00		3,500.00	12,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			41,500.00		3,500.00	45,000.00	
(เงินสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไอยเรศ จันทรานุสรณ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมผู้ควบคุม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่ บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำทรง อำเภอพุนพิน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	11,965.00	23,930.00	-	-	23,930.00	
	รวมเงิน (1)			23,930.00		0.00	23,930.00	
	คิดเป็นเงิน			23,930.00		0.00	23,930.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ผู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			41,930.00		4,200.00	46,130.00	
(เงินสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)								


.....ประธานกรรมการ
(นายไวยเรศ จันทราสุรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นางสาวชญาดา สมจิตวีรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ