


๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประมาณราคา ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ		
- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		
- งานดินชุดด้วยเครื่องจักร		
- งานดินถมบดอัดแน่น		
- งานก่อสร้างแพลอยสูบน้ำ		
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗.๕ KW. จำนวน ๒ เครื่อง		
- งานติดตั้งถังพักน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมชุดรวบับันได จำนวน ๒ ถัง		
- งานติดตั้งชุดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๓๓๐ W จำนวน ๖๔ ชุด		
- งานติดตั้งชุดควบคุมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ชุด		
- งานรั้วตาข่ายรอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์		
- งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ชุด		
- งานเดินท่อระบบกระจายน้ำ และอาคารประกอบ		
- งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ		
- งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)		
- งานป้ายแนะนำโครงการ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗,๑๙๐,๖๐๓.๐๐ บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕		
๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานอาคาร		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. นายธนภุต บุญกาญจน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายทวีวัฒน์ แสงผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓. นายบัณฑิต สิงห์ทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นายประโมทย์ ไกรยูรเสน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มน้ำชาวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	คำ K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคา (บาท/หน่วย)	ราคารวมเฉลี่ย
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง		-	ตร.ม.	-	-	1.3330	-	-
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		1,000	ลบ.ม.	0.59	590	1.3330	0.75	750.00
2. งานดิน									
2.3	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร					-	-	-	-
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	2.1	52	ลบ.ม.	30.32	1,577	1.3330	40.25	2,093.00
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 2 กม.	2.1	-	-	-	-	1.3330	-	-
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 3 กม.	2.1	-	-	-	-	1.3330	-	-
2.1	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินจุด	2.1	-	-	-	-	1.3330	-	-
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	2.1	400	ลบ.ม.	72.92	29,168	1.3330	97.00	38,800.00
2.13	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	2.1	1,220	ลบ.ม.	16.64	20,301	1.3330	22.00	26,840.00
	- งานทรายรองพื้น	2.1	109	ลบ.ม.	483.60	52,712	1.3330	644.00	70,196.00
	- ดินถมบดอัดแน่น (ดินถมกลับ)	2.1	1,057	ลบ.ม.	38.80	41,012	1.3330	50.00	52,850.00
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.5	50	ลบ.ม.	3,838.77	191,939	1.2737	4,888.00	244,400.00
3.2	คอนกรีตหยาบ	4.5	26	ลบ.ม.	1,806.32	46,964	1.2737	2,300.00	59,800.00
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4.4	6,170	กก.	24.25	149,623	1.2737	30.00	185,100.00
4. งานป้องกันกัดเซาะ									
4.5	งานหินทิ้ง	2.2	10	ลบ.ม.	575.75	5,758	1.3330	765.00	7,650.00
4.11	งานแผ่นไม้สังเคราะห์แบบที่ 2	2.2	-	-	-	-	1.3330	-	-
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	งานท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					-	-	-	-
	-ขนาดDia. 1.25 นิ้ว	4.1	-	ม.	-	-	-	-	-
	-ขนาด Dia 1.50 นิ้ว	4.1	190	ม.	133.00	25,270	1.3330	177.00	33,630.00
	-ขนาด Dia 2.00 นิ้ว	4.1	60	ม.	188.00	11,280	1.3330	250.00	15,000.00
	-ขนาด Dia 6.00 นิ้ว	4.1	50	ม.	776.00	38,800	1.3330	1,034.00	51,700.00
5.2	งานท่อ พีวีซี ปลายเรียบ ขึ้น 8.5	4.1				-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 2 นิ้ว	4.1	40	ม.	51.00	2,040	1.3330	67.00	2,680.00
	-ขนาด Dia. 4 นิ้ว	4.1	1,350	ม.	184.00	248,400	1.3330	245.00	330,750.00

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มชาวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	ขนาด Dia. 6 นิ้ว	4.1	800	ม.	388.75	311,000	1.3330	518.00	414,400.00
	ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	4.1				-	1.3330	-	-
	ข้อต่อตรง 4 นิ้ว	4.1	325	อัน	72.90	23,693	1.3330	97.00	31,525.00
	ข้อต่อตรง 6 นิ้ว	4.1	200	อัน	163.00	32,600	1.3330	216.00	43,200.00
	ข้อต่อ 90 องศา 4 นิ้ว	4.1	4	อัน	158.00	632	1.3330	210.00	840.00
	ข้อต่อ 90 องศา 6 นิ้ว	4.1	4	อัน	290.00	1,160	1.3330	385.00	1,540.00
	ข้อต่อขนาด 4.00 x 2.00 นิ้ว	4.1	8	อัน	65.00	520	1.3330	85.00	680.00
	ข้อต่อขนาด 6.00 x 2.00 นิ้ว	4.1	1	อัน	172.90	173	1.3330	230.00	230.00
	สามทาง 90 องศา 4.00x2.00 นิ้ว	4.1	12	อัน	105.00	1,260	1.3330	139.00	1,668.00
	สามทาง 90 องศา 6.00x4.00 นิ้ว	4.1	8	อัน	463.00	3,704	1.3330	617.00	4,936.00
	บอลวาล์ว 2 นิ้ว	4.1	20	อัน	60.00	1,200	1.3330	79.00	1,580.00
	ฝาครอบท่อ 4 นิ้ว	4.1	2	อัน	40.00	80	1.3330	53.00	106.00
5.3	งานท่อเหล็กเหนียว ทน 5.6 และ 6					-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 150 มม.	4.1	12	ม.	1,615.00	19,380	1.3330	2,152.00	25,824.00
5.5	งานท่อ HDPE PN4,PN6 PE80					-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 110 มม. ชั้น PN 6	4.1	-		-	-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 160 มม. ชั้น PN 4	4.1	-		-	-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 315 มม. ชั้น PN 4	4.1	10	ม.	1,411.00	14,110	1.3330	1,880.00	18,800.00
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 0.80 ม.	4.1	-		-	-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 0.40 ม.	4.1	-		-	-	1.3330	-	-
	-ขนาด Dia. 1.00 ม.	4.1				-	1.3330	-	-
5.7	งานข้อต่อท่อเหล็กอบสังกะสี					-	1.3330	-	-
	-ข้อต่อตรง 6 นิ้ว	4.1	6	ชุด	796.00	4,776	1.3330	1,061.00	6,366.00
	-ข้อต่อเหล็ก 45 องศา 6.00 นิ้ว	4.1	2	ชุด	2,962.00	5,924	1.3330	3,948.00	7,896.00
	-ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 6.00 นิ้ว	4.1	3	ชุด	1,631.00	4,893	1.3330	2,174.00	6,522.00
	-แหวนยึดปลั๊ก-พีวีซี(ข้อต่อ+ยาง) 6 นิ้ว	4.1	-		-	-	1.3330	-	-
	-หน้างานเกลียวใน	4.1	-		-	-	1.3330	-	-
	-หน้างานดาบอด	4.1	-		-	-	1.3330	-	-

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการสร้างระบบกระจายน้ำ สนิมกลุ่มน้ำข้าวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	คำ K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มชาวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลแม่สอง อำเภอแม่สรวง จังหวัดเชียงราย									
6. งานอาคารประกอบ									
6.3	งานประตูระบอบอกคแบบลูกลอยคู่ (มอก.1368)								
	-ขนาด Dia. 1 นิ้ว	4.3	1.00	ชุด	5,175.00	5,175	1.2737	6,591.00	6,591.00
6.10	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	4.3	1.00	ชุด	11,303.00	11,303	1.2737	14,396.00	14,396.00
6.13	งานอาคารประตูระบายตะกอน	4.3	1.00	ชุด	22,425.00	22,425	1.2737	28,562.00	28,562.00
6.18	อาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	4.3	1.00	ชุด	58,730.00	58,730	1.2737	74,804.00	74,804.00
7. งานเบ็ดเตล็ด									
7.1	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)		1	ชุด	9,360.00	9,360	1.2737	11,921.00	11,921.00
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ		1	ชุด	6,540.00	6,540	1.2737	8,329.00	8,329.00
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ		-	ชุด	-	-	1.2737	-	-
7.12	งานทรายหยาบ		10	ลบ.ม.	483.60	4,836	1.2737	615.00	6,150.00
7.14	งานแผ่นเหล็กหนา 9 มม.		94	กก.	25.00	2,350	1.2737	31.00	2,914.00
7.16	งานลดต้ายแบบเกล็ดสี่เหลี่ยมขอบเปียกปูนรองขนาด 1.5 นิ้วหนา 3 มม.		90	ตร.ม.	126.00	11,340	1.2737	160.00	14,400.00
7.19	งาน check Valve ขนาด 4 นิ้ว		2	ชุด	30,000.00	60,000	1.2737	38,211.00	76,422.00
7.23	งาน Surge valve ขนาด 2 นิ้ว		1	ชุด	65,000.00	65,000	1.2737	82,790.00	82,790.00
7.24	งาน Air Value เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.		1	ชุด	5,980.00	5,980	1.2737	7,616.00	7,616.00
7.25	งาน Butterfly Valve ขนาด 4 นิ้ว		2	ชุด	30,000.00	60,000	1.2737	38,211.00	76,422.00
7.26	งาน Butterfly Valve ขนาด 6 นิ้ว		1	ชุด	45,000.00	45,000	1.2737	57,316.00	57,316.00
7.27	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว		2	ชุด	5,900.00	11,800	1.2737	7,514.00	15,028.00
7.28	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว		1	ชุด	13,130.00	13,130	1.2737	16,723.00	16,723.00
7.31	งานเสาเข็มรับน้ำหนักขนาด 0.30x0.30 ม.รับน้ำหนัก 26 ตัน/ต้น		70	ต้น	11,650.00	815,500	1.2737	14,838.00	1,038,660.00
7.32	งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด 100x100x3.2 มม.		503	กก.	29.00	14,587	1.2737	36.00	18,108.00
7.33	งานเหล็กตั้งรั้วกัลวาไนซ์ ขนาด 75x45x2.3 มม.		1,430	กก.	23.00	32,890	1.2737	29.25	41,828.00
7.39	สลักเกลียว M12x150		10	ชุด	25.00	250	1.2737	31.75	318.00
7.40	สลักเกลียว M20x200		14	ชุด	1,305.00	18,270	1.2737	1,662.00	23,268.00
7.39 j	bole M20x200		128	อัน	50.00	6,400	1.2737	63.50	8,128.00
7.40	หน้างานเหล็กหล่อ 6 นิ้ว		16	กก.	1,170.00	18,720	1.2737	1,490.00	23,840.00
7.41	ข้อต่อ HDPE แบบเชื่อม ขนาด 315x 160 มม.		1	ชุด	3,278.00	3,278	1.2737	4,175.00	4,175.00
7.42	HDPE Syup End ขนาด 160 มม.		1	ชุด	1,250.00	1,250	1.2737	1,592.00	1,592.00

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มน้ำข้าวแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	คำ K สูตรที่	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
7.45	ท่อส้นหน้างาน PVC 6 นิ้ว		4	ชุด	1,050.00	4,200	1.2737	1,337.00	5,348.00
7.46	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/ต้น		-	ต้น	-	-	1.2737	-	-
7.47	ท่อวางส่งน้ำหัวทอนติดหน้าแปลน ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.		1	ชุด	150,000.00	150,000	1.2737	191,055.00	191,055.00
7.48	ชุดท่อส่งรวม 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (2 บังต่อ 1 ชุด)		1	ชุด	30,000.00	30,000	1.2737	38,211.00	38,211.00
7.49	ท่อวางท่อส่งตัวทอน		1	ชุด	25,000.00	25,000	1.2737	31,842.00	31,842.00
7.50	ชุดปั๊มหล่อน้ำเข้าระบบ		1	ชุด	15,000.00	15,000	1.2737	19,105.00	19,105.00
7.51	เสาเข็มอัดแรง รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/ต้น		10	ต้น	431.00	4,310	1.2737	548.00	5,480.00
7.52	สกรูยึดหน้างานพร้อมประเภ็นยาง 4 นิ้ว		2	ชุด	380.00	760	1.2737	484.00	968.00
7.53	หน้างานดาบอด 6 นิ้ว		5	ตัว	1,274.00	6,370	1.2737	1,622.00	8,110.00
7.54	แผ่นเหล็กยึดท่อ 6 นิ้ว ขนาดหนา 6 มม. กว้าง 100 มม.		5	ตัว	550.00	2,750	1.2737	700.00	3,500.00
7.55	Pressur Gauge ขนาด 6 bar		2	ชุด	2,500.00	5,000	1.2737	3,184.00	6,368.00
8. งานอุปกรณ์ประกอบ									
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Cvp Pump 60 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ส่งไม่น้อยกว่า 30 ม.		2	ชุด	105,000.00	210,000	1.0700	112,350.00	224,700.00
8.2	ชุดควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำพร้อมสายเคเบิลขนาด 7.5 kw พร้อมชุดรับแรงบดเคี้ยว		2	ชุด	220,000.00	440,000	1.0700	235,400.00	470,800.00
8.3	งานชุดส่งแรงอัดขนาด 330 w ชนิด crystalline silicon ได้รับมาตรฐาน มอก.		64	ชุด	10,500.00	672,000	1.0700	11,235.00	719,040.00
8.4	งานถังเก็บน้ำตั้งพื้นทรงกระบอก 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์และราวบันได		2	ชุด	945,000.00	1,890,000	1.0700	1,011,150.00	2,022,300.00
8.5	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์		2	ชุด	37,700.00	75,400	1.0700	40,339.00	80,678.00
8.6	ชุดแปดติดตั้งปั๊มน้ำแบบ 2 เครื่องสูบล		-	-	-	-	1.0700	-	-
8.7	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		1	ชุด	13,500.00	13,500	1.0700	14,445.00	14,445.00
รวมเงินทั้งสิ้น						6,138,940.66			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									7,190,603.00

(เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยสามบาทถ้วน)

อนุมัติ

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพริษฐ์ นาสงผล)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ บุญญาญจน์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบัณฑิต สิงห์ทอง)

(นายพิสิทธิ์ ทัพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 รหัสโครงการ นว.10-3-5
 ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2,4,5 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์
 รายละเอียด ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่ พื้นที่เพาะปลูก - ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค - ครบถ้วน
 ประมาณราคามือ วันที่ 10 กันยายน 2563 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	590	1.3330	786	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	144,773	1.3330	192,982	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	388,526	1.2737	494,865	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	5,758	1.3330	7,675	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	750,895	1.3330	1,000,943	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	97,633	1.2737	124,355	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	1,449,871	1.2737	1,846,700	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบ	3,300,900	1.0700	3,531,963	รวม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,200,269	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,200,000	
	ตัวอักษร	(เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)			

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ประมาณการโดย Ds 18w

(นายทวีวัฒน์ แสงผล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ Dr

(นายธนกฤต บุญกาญจน์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

เสนอ Dr 18w

(นายประ โมทย์ ไกรชูเรเสน)

วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ Dr

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์ไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

การประมาณราคาก่อสร้างระบบส่งน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากดิน	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานตากดินและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเข็มที่คเทือก	-	ม.	-	-	
-	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,000.0	ลบ.ม.	0.59	590	
รวมรายการที่ 1					590	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	52.00	ลบ.ม.	30.32	1,577	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 1 กม.				
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	400.00	ลบ.ม.	72.92	29,168	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	1,220.00	ลบ.ม.	16.64	20,301	-
	- งานทรายรองพื้น	109.00	ลบ.ม.	483.60	52,712	
	- งานดินถมบดอัดแน่น (ดินถมกลับ)	1,057.00	ลบ.ม.	38.80	41,015	
รวมรายการที่ 2					144,773	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	50.0	ลบ.ม.	3,838.77	191,939	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	26.0	ลบ.ม.	1,806.32	46,964	
3.3	งานคอนกรีตส่วนพนังินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเยื่อเสริมคอนกรีต	6,170.0	กก.	24.25	149,623	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	จุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 3					388,526	บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขนาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.5	งานหินทิ้ง	10.00	ลบ.ม.	575.75	5,758	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นโพลีเอทิลีนแบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นโพลีเอทิลีนแบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4					5,758	บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อเหล็กกล้าดำสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. 1.25 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.50 นิ้ว	190.00	ม.	133.00	25,270	
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	60.00	ม.	188.00	11,280	
	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	50.00	ม.	776.00	38,800	
	- ขนาด Dia. 8.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	งานท่อ พีวีซี ปลายเรียบ ชั้น 8.5					
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	40.00	ม.	51.00	2,040	
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	1,350.00	ม.	184.00	248,400	
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	800.00	ม.	388.75	311,000	
	- ข้อต่อตรง 2.00 นิ้ว		อัน	-		
	- ข้อต่อตรง 4.00 นิ้ว	325.00	อัน	72.90	23,693	
	- ข้อต่อตรง 6.00 นิ้ว	200.00	อัน	163.00	32,600	
	- ข้อต่อ 90 องศา 4.00 นิ้ว	4.00	อัน	158.00	632	
	- ข้อต่อ 90 องศา 6.00 นิ้ว	4.00	อัน	290.00	1,160	
	- ท่อลดขนาด 4.00x2.00 นิ้ว	8.00	อัน	65.00	520	
	- ท่อลดขนาด 6.00x4.00 นิ้ว	1.00	อัน	172.90	173	
	- สามทาง 90 องศา 4.00x2.00 นิ้ว	12.00	อัน	105.00	1,260	
	- สามทาง 90 องศา 6.00x4.00 นิ้ว	8.00	อัน	463.00	3,704	
	- บอลวาล์ว 2.00 นิ้ว	20.00	อัน	60.00	1,200	
	- ฟลักวอยท้อ 4.00 นิ้ว	2.00	อัน	40.00	80	
5.3	งานท่อเหล็กม้วนเรียบ หนา 5.6 และ 6 มม.					
	- ขนาด Dia. 50.00 มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 100.00 มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 150.00 มม.	12.00	ม.	1,615.00	19,380	
	- ขนาด Dia. 200.00 มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE PN4, PN6 PE80					
	- ขนาด Dia. 110.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN 4	10.00	ม.	1,411.00	14,110	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.7	งานข้อต่อท่อเหล็กอบสังกะสี	-	-	-	-	
	ข้อต่อตรง 2.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	ข้อต่อตรง 3.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	ข้อต่อตรง 6.00 นิ้ว	6.00	ชุด	796.00	4,776	
	ข้อต่อเหล็ก 45 องศา 2.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	ข้อต่อเหล็ก 45 องศา 6.00 นิ้ว	2.00	ชุด	2,962.00	5,924	
	ข้อต่อเหล็ก 45 องศา 8.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 2.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 3.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา 6.00 นิ้ว	3.00	ชุด	1,631.00	4,893	
	ข้อต่อเหล็ก 3.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	สามทาง 90 องศา 1.50 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	สามทาง 90 องศา 2.00 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5					750,895	บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	งานประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.2	งานประตุน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	งานประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. 1.0 นิ้ว	1.0	ชุด	5,175.00	5,175	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	งานฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SQ.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	งานอาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	งานอาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	งานอาคารที่ระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	1.0	ชุด	11,303.00	11,303	
6.11	งานอาคารที่ระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	งานอาคารที่ระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	งานอาคารประตูระบายตะกอน	1.0	ชุด	22,425.00	22,425	
6.14	งานบ่อสังกะสี	-	ชุด	-	-	
6.15	งานอาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	งานประตุน้ำจุดปล่อยน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.18	อาคารติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.0	ชุด	58,730.00	58,730	
รวมรายการที่ 6					97,633	บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายแจ้งเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายแสดงความสูงกับกักน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.9	งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	-	-	
7.10	งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องลม	-	ตร.ม.	-	-	
7.11	งานประตูล็อกม้วนแบบทึบ ดอนตู	-	ชุด	-	-	
7.12	งานทรายหยาบ	10.0	ลบ.ม.	483.60	4,836	
7.13	งานแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 1.20x4.00x0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	
7.14	งานแผ่นเหล็ก หนา 9 มม.	94.0	กก.	25.00	2,350	
7.15	งานแผ่นเหล็กตะแกรงหิน ไข่ หนา 2 มม.	-	กก.	-	-	
7.16	งานลวดตาข่ายแบบถักคาสีเหลี่ยมขนาด 1.5 นิ้ว หนา 3 มม. =	90.0	ตร.ม.	126.00	11,340	
7.17	งานเหล็กแบน (Flat bar)	-	กก.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.18	งานเหล็กฉาก L-60x60x5 ขุดกลัดวไนซ์	-	กก.	-	-	
7.19	งาน Check Valve เหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว	2.0	ชุด	30,000.00	60,000	
7.20	งาน บอลวาล์ว ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.21	งาน Flexible joint ขนาด 2 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.22	งาน Y-Strainer เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.23	งาน Surge Valve ขนาด 2 นิ้ว	1.0	ชุด	65,000.00	65,000	
7.24	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	1.0	ชุด	5,980.00	5,980	
7.25	งาน Butterfly Valve ขนาด 4 นิ้ว	2.0	ชุด	30,000.00	60,000	
7.26	งาน Butterfly Valve ขนาด 6 นิ้ว	1.0	ชุด	45,000.00	45,000	
7.27	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว	2.0	ชุด	5,900.00	11,800	
7.28	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	1.0	ชุด	13,130.00	13,130	
7.29	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.30	งาน Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.31	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.30x0.30 ม. รับน้ำหนัก 26 ตัน/ต้น	70.0	ต้น	11,650.00	815,500	
7.32	งานเหล็กกล่องกลัดวไนซ์ ขนาด 100x100x3.2 มม.	503.0	กก.	29.00	14,587	
7.33	งานเหล็กตัวซีกลัดวไนซ์ ขนาด 75x45x2.3 มม.	1,430.0	กก.	23.00	32,890	
7.34	ท่อแยกลดทอน HDPE ขนาด 110 มม. ลดขนาด 2 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.35	ท่อแยก HDPE 4 ทาง ขนาด 315 มม.	-	ชุด	-	-	
7.36	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 110 มม.	-	ชุด	-	-	
7.37	มิเตอร์น้ำ ขนาด 12 นิ้ว.	-	ชุด	-	-	
7.38	มิเตอร์น้ำ ขนาด 6 นิ้ว.	-	ชุด	-	-	
7.39	สลักเกลียว M12x150	10.0	ตัว	25.00	250	
7.40	สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 6 นิ้ว	14.0	ชุด	1,305.00	18,270	
7.41	J bole M20x200	128.0	ตัว	50.00	6,400	
7.42	หน้างานเหล็กหล่อ 6 นิ้ว	16.0	ตัว	1,170.00	18,720	
7.43	ข้อต่อHDPE เบนเชื่อม ขนาด 315x160 มม.	1.0	ชุด	3,278.00	3,278	
7.44	HDPE Syub End ขนาด 160 มม.	1.0	ชุด	1,250.00	1,250	
7.45	ท่อส้นหน้างาน PVC 6 นิ้ว	4.0	ชุด	1,050.00	4,200	
7.46	เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมคางหมู 0.22x0.22 ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 ตัน/ต้น	-	ต้น	-	-	
7.47	ท่อวางถัง ถังตัวหนอนคอนกรีตหนา 10 ซม. ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	1.0	ชุด	150,000.00	150,000	
7.48	ชุดท่อส่งรวม 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ (2 ปีต่อ 1 ชุด)	1.0	ชุด	30,000.00	30,000	
7.49	หุ่นวางท่อวางตัวหนอน	1.0	ชุด	25,000.00	25,000	
7.50	ชุดปั๊มท่อน้ำเข้าระบบ	1.0	ชุด	15,000.00	15,000	
7.51	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน/ต้น	10.0	ต้น	431.00	4,310	
7.52	สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 4 นิ้ว	2.0	ชุด	380.00	760	
7.53	หน้างานคานยอก 6 นิ้ว	5.0	ตัว	1,274.00	6,370	
7.54	แผ่นเหล็กยึดท่อ 6 นิ้ว ขนาด หนา 6 มม. กว้าง 100 มม.	5.0	ตัว	550.00	2,750	
7.55	Pressure Gauge ขนาด 6 bar	2.0	ชุด	2,500.00	5,000	
รวมรายการที่ 7					1,449,871	บาท

8.งานอุปกรณ์ประกอบ					
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Cwp Pump 60 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ส่ง ไม่น้อยกว่า 30 ม.	2.0	ชุด	105,000.00	210,000
8.2	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.5kw พร้อมชุดรับความปลอดภัย	2.0	ชุด	220,000.00	440,000
8.3	งานชุดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 330 W ชนิด Crystalline Silicon ใ้รับมาตรฐาน นอก.	64.0	ชุด	10,500.00	672,000
8.4	งานถังเก็บน้ำตั้งพื้นทรงกระบอก 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ และราวบันได	2.0	ชุด	945,000.00	1,890,000
8.5	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์	2.0	ชุด	37,700.00	75,400
8.6	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.0	ชุด	13,500.00	13,500
รวมรายการที่ 8					3,300,900 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	237.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	10.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	30.5 / 21.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา		สรุปงานดิน	
เบื้องต้น ประเภท ท่อ ค่าควบคุมงาน	187,200 บาท	ดินจุดทั้งหมด	500 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด			นำไปถมได้	448	ลบม.
	ระยะเวลาก่อสร้าง	120	วัน			เห็ถือคินชนทั้ง	52	ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน
และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง