

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหาดสำราญ ช่วง ๒ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง รหัสโครงการ ดง. ๒๕-๔-๐๒๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙,๔๘๗,๙๔๓.-บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสันติ จาระวรรณ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นางกุสุมา ชูเลื่อน	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสุธรรม เกื้อกุล	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหาคำราษฎร์ ช่วง ๒ รหัสโครงการ ตง.๒๕-๔-๐๒๕

ตำบลหาคำราษฎร์ อำเภอหาคำราษฎร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานผิมน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	F = ๑.๓๓๖๔
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผิมน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๕๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๓.๐๐	๑๐,๐๙๗.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๗,๘๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕.๕๐	๔๓๔,๕๖๕.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๗๘	๓๒๗,๖๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๔,๕๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๘.๗๕	๓๑๔,๑๘๗.๕๐	F = ๑.๓๓๖๔
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๕๑,๕๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๕.๒๕	๒,๘๕๔,๗๕๓.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากดินขุด	๑๓,๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๖.๕๐	๑,๘๑๗,๘๐๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๘๔๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๔๙.๗๕	๔๖๐,๒๘๙.๒๕	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๔,๑๗๗.๒๕	๘๕๖,๓๔๙.๐๐	F = ๑.๒๕๘๔
	- งานคอนกรีตหยาบ	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๙๓.๕๐	๖๔,๗๙๑.๐๐	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๗,๓๔๗.๐๐	กก.	๓๑.๒๕	๒๓๑,๑๕๖.๒๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๑๑๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๗๖.๒๕	๑๖๑,๐๒๓.๒๕	F = ๑.๓๓๖๔
	- งานหินทิ้ง	๖๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๒๐.๐๐	๖๙๓,๖๐๐.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๖๐ ม.	๓๒.๐๐	ม.	๑,๖๖๐.๒๕	๕๓,๓๒๘.๐๐	F = ๑.๓๓๖๔
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๔๒.๐๐	ม.	๒,๙๖๓.๗๕	๑๒๔,๔๗๓.๕๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด					
	- งานหลักบอยแนว	๓๒๘.๐๐	ชุด	๔๙๐.๗๕	๑๖๑,๘๑๖.๐๐	F = ๑.๒๕๘๔
	- งานเหล็กรูปพรรณ L ๖๕.๐๐x๖๕.๐๐x๖.๐๐ มม.	๓.๘๐	ม.	๑๓๓.๗๕	๕๐๘.๒๕	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๑,๒๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๓,๐๔๕.๗๕	๓,๖๘๖,๒๗๓.๕๐	
	- งานทรายหยาบ	๑๓๙.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๖.๕๐	๗๘,๗๔๓.๕๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๔๘๗,๙๔๓.๐๐	
ตัวอักษร (แก้วล้าสนี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน


 ประธานกรรมการ
 (นายธานี จารวรรณ)


 กรรมการ
 (นางกุลมา ชูเลื่อน)


 กรรมการ
 (นายสุธรรม เกื้อกุล)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหาดสำราญ ช่วง ๒ รหัสโครงการ ตง.๒๕-๔-๐๒๔
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๗๗๒,๒๖๒.๐๐	
๒	งานดิน	๕,๑๐๗,๐๑๙.๗๕	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๑๔๘,๐๙๕.๒๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๘๕๔,๖๒๑.๒๕	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๑๗๗,๖๐๕.๕๐	
๖	งานเบ็ดเตล็ด	๑,๔๒๘,๓๔๐.๒๕	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๕๘๗,๙๔๓.๐๐	
ตัวอักษร	เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน		

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน

 ประธานกรรมการ

(นายศานต์ จาระวรรณ)

วันที่ 18 ก.พ. ๖3

 กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ 18 ก.พ. ๖3

 กรรมการ

(นายสุธรรม เกื้อกุล)

วันที่ 18 ก.พ. ๖3

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหาดสำราญ ช่วง 2 (ข้างเหมา)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหาดสำราญ ช่วง 2

รหัสโครงการ ตง.25-4-024

ตำบล หาดสำราญ อำเภอ หาดสำราญ จังหวัด ตรัง

พื้นที่เพาะปลูก 120 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 1600ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 7 กันยายน 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	581,675	1.3364	777,350	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	3,826,147	1.3364	5,113,262	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	912,788	1.2584	1,148,652	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	639,545	1.3364	854,687	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	132,909	1.3364	177,619	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2584	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	1,135,202	1.2584	1,428,538	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,500,108	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,500,000	
	ตัวอักษร (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นางสาวพรกมล รัตนมณี)

เสนอ

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

การประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหาดสำราญ ช่วง 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	439.0	ลบ.ม.	17.31	7,599	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	7,830.0	ลบ.ม.	41.67	326,276	
	- งานเข็มพิคเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	420,000.0	ลบ.ม.	0.59	247,800	

รวมรายการที่ 1 581,675 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	4,570.00	ลบ.ม.	51.57	235,675	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	51,516.00	ลบ.ม.	40.66	2,094,641	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	13,200.00	ลบ.ม.	87.21	1,151,172	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,843.00	ลบ.ม.	187.01	344,659	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 3,826,147 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	204.0	ลบ.ม.	3,319.60	677,198	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	26.0	ลบ.ม.	1,979.97	51,479	
3.3	งานคอนกรีตค้ำยันป็นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,397.0	กก.	24.89	184,111	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 912,788 บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	117.00	ลบ.ม.	1,029.86	120,494	
4.3	งานหินเรียงขนาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	680.00	ลบ.ม.	763.31	519,051	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องทวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องทวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 639,545 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	32.00	ม.	1,242.50	39,760	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	42.00	ม.	2,217.84	93,149	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 132,909 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กต่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารชุดปล่อยน้ำ					
		-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังกะสี	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	128.0	ชุด	390.00	49,920	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินคลุกบดอัดแน่น	1,230.0	ลบ.ม.	831.10	1,022,253	
7.10	งานทรายหยาบ	139.0	ลบ.ม.	450.52	62,622	
7.11	งานเหล็กรูปพรรณ L-65x65x6 มม.	3.8	ม.	107.00	407	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 1,135,202 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	837.00	กม.	คิ่วทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	46.00	กม.	คิ่วทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	34.5 / 21.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	248,040	บาท		ดินขุดทั้งหมด	66,300 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		น้ำไปถมได้	14,784 ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	159	วัน		เหลือดินขนทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง