

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้วยเกาะเป้ง-ท่าจีน ตำบลบ้านนา อำเภอบะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสโครงการ ตง. ๒๕-๔-๐๐๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙,๔๙๐,๓๙๓.-บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายคานต์ จาระวรรณ	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นางกุสุมา ชูเลื่อน	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสุธรรม เกื้อกุล	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้วยเกาะเป้ง - ทำนบ รหัสโครงการ ดง.๒๕-๔-๐๐๒

ตำบลบ้านนา อำเภอบะเหลียน จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานฉั้่นน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				-	F = ๑.๓๓๖๔
	- กรณีเป็นงานขุดคลองฉั้่นน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๒๗๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๓.๐๐	๖,๓๒๕.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๖๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕.๕๐	๓๖,๐๑๕.๐๐	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๗๘	๓๒๗,๖๐๐.๐๐	
๒	งานดิน				-	
	- งานดินขุดเปิดหน้าดิน	๘๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๕.๗๕	๔๘,๒๒๓.๗๕	F = ๑.๓๓๖๔
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๑๓,๔๘๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๑.๒๕	๕๖๖,๔๖๓.๗๕	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๒๒,๐๔๑.๐๐	ลบ.ม.	๑๙๐.๗๕	๔,๒๑๓,๘๕๘.๒๕	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๓,๘๔๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๘.๗๕	๑,๑๑๑,๖๑๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง				-	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๑๘๑.๐๘	ลบ.ม.	๔,๑๒๐.๗๕	๗๔๕,๘๕๕.๗๕	F = ๑.๒๕๘๔
	- งานคอนกรีตหยาบ	๖๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๗๕.๗๕	๑๕๑,๐๒๐.๗๕	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๘,๖๗๓.๐๐	กก.	๓๓.๒๕	๒๘๗,๐๓๓.๒๕	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ				-	
	- งานหินเรียง	๙๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๕๐.๒๕	๑๓๐,๙๗๕.๒๕	F = ๑.๓๓๖๔
	- งานหินทิ้ง	๓๙๙.๐๐	ลบ.ม.	๙๙๗.๗๕	๓๙๘,๑๐๒.๒๕	
๕	งานท่อและอุปกรณ์				-	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๑๐๘.๐๐	ม.	๒,๙๖๓.๗๕	๓๒๐,๐๘๕.๐๐	F = ๑.๓๓๖๔
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๑.๐๐ ม.	๗๘.๐๐	ม.	๓,๘๖๒.๗๕	๓๐๑,๒๙๔.๕๐	
๖	งานเปิดเคล็ด				-	
	- งานป้ายแนะนำโครงการ	๑.๐๐	ชุด	๘,๒๒๙.๒๕	๘,๒๒๙.๒๕	F = ๑.๒๕๘๔
	- งานหลักบอกแนว	๘๘.๐๐	ชุด	๔๙๐.๗๕	๔๓,๑๘๖.๐๐	
	- งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๘๙๓.๐๐	๕๐,๕๘๐.๐๐	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๑,๒๓๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๑๖.๒๕	๑,๒๕๗,๑๐๓.๒๕	
	- งานทรายหยาบ	๑๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๖.๗๕	๗๐,๒๗๗.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคานี้ได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๙,๕๙๐,๓๙๓.๐๐	
ตัวอักษร (แก้วล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน

ประธานกรรมการ
(นายคานต์ จาระวรรณ)

กรรมการ
(นางกมลกร ชูเลื่อน)

กรรมการ
(นายสุธรรม เกื้อกุล)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้วยเกาะเป้ง - ท่าจีน รหัสโครงการ ตง.๒๕-๕-๐๐๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านนา อำเภอยะเขวียน จังหวัดตรัง


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	งานดิน	๕,๓๓๒,๖๕๕.๗๕	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๑๖๗,๙๐๗.๗๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๕๒๙,๐๗๖.๕๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๖๒๑,๓๗๙.๕๐	
๖	งานเปิดเตล็ด	๑,๔๒๙,๓๗๓.๕๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๙,๔๙๐,๓๙๓.๐๐	
ตัวอักษร แก้วล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน



ประธานกรรมการ

(นายศานต์ จารสุวรรณ)

วันที่ ๑๘ กย ๖๓



กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ ๑๘ กย ๖๓



กรรมการ

(นายสุธรรม เกื้อกุล)

วันที่ ๑๘ กย ๖๓

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้วยเกาะเป้ง-ท่าจีน (อ้างเหมา)

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยเกาะเป้ง-ท่าจีน

รหัสโครงการ ดง.25-4-002

ตำบลบ้านนา อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง

พื้นที่เพาะปลูก 270 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100 ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 7 กันยายน 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	279,646	1.3364	373,718	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	4,024,119	1.3364	5,377,832	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	928,624	1.2584	1,168,580	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	395,904	1.3364	529,086	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	464,986	1.3364	621,407	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2584	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	1,135,987	1.2584	1,429,526	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,500,149	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,500,000	
	ตัวอักษร (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)				

เงินไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นางสาวพรกมล รัตนมณี)

เสนอ

(นายณัฐพงศ์ รั้งสินธุชาติ)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

การประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้วยเกาะโป่ง-ทำนุ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมกลาง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานถมกลางและถมคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	275.0	ลบ.ม.	17.31	4,760	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	650.0	ลบ.ม.	41.67	27,086	
	- งานเพิ่มพื้นที่เล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	420,000.0	ลบ.ม.	0.59	247,800	

รวมรายการที่ 1 279,646 บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	865.00	ลบ.ม.	41.89	36,235	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	13,987.00	ลบ.ม.	30.99	433,457	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดขาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 0 กม.				
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	22,091.00	ลบ.ม.	142.82	3,155,037	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	1,848.00	ลบ.ม.	216.12	399,390	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินลูกรังทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 2 4,024,119 บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	181.0	ลบ.ม.	3,274.78	592,735	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	61.0	ลบ.ม.	1,967.51	120,018	
3.3	งานคอนกรีตล้นบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	8,673.0	กก.	24.89	215,871	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 928,624 บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	97.00	ลบ.ม.	1,010.42	98,011	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	399.00	ลบ.ม.	746.60	297,893	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 395,904 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	108.00	ม.	2,217.84	239,527	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	78.00	ม.	2,890.50	225,459	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 464,986 บาท

6.งานอาคารประกอบ

6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารชุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นถูกรองเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 - บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายหลัก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	88.0	ชุด	390.00	34,320	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินคลุกบดอัดแน่น	1,237.0	ลบ.ม.	807.65	999,063	
7.10	งานทรายหยาบ	124.0	ลบ.ม.	450.52	55,864	
7.11	งานซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	60.0	ตร.ม.	670.00	40,200	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 1,135,987 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	837.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	46.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	34.5 / 21.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	120,120	บาท		ดินขุดทั้งหมด	13,987 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	77	วัน		เหลือดินขนทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง