

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด
เลขที่ ๒๘๐ หมู่ที่ ๓ ถนนกฤษวิถิ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ประเภทงานอาคาร
 - ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย
 - ติดตั้งตาข่ายกันนก
 - ก่อสร้างห้องเก็บของ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน
 - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
 - ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จุด ๑
 - ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จุด ๒
 - ก่อสร้างป้อมยาม
 - ก่อสร้างป้ายชื่อ
 - ติดตั้งศาลาพักผ่อนสำเร็จรูป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๗๔,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔-ปร.๕
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานโครงการปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมบุรณ์ ใจมอย	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปฐมพงษ์ จันทษ์ชูโต	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุณิสา จันทร์มูล	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ



นายยุทธนา ขมวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี
 ประเภท ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด
 เจ้าของอาคาร ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
	ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย	๔๑,๘๐๗.๙๐	๑.๓๐๒๗	๕๔,๔๖๓.๑๕	
	ติดตั้งตาข่ายกันนก	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๒๗	๕๓,๙๓๑.๗๘	
	ก่อสร้างห้องเก็บของ	๖๔,๘๐๐.๐๙	๑.๓๐๒๗	๘๔,๔๑๕.๐๘	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๒๗	๒๑,๔๙๔.๕๕	
	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๒๗	๘๓,๓๒๒.๘๐	
	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๑	๖๙,๖๔๔.๕๒	๑.๓๐๒๗	๙๐,๗๒๕.๙๒	
	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๒	๓๕,๕๒๒.๑๙	๑.๓๐๒๗	๔๖,๒๗๔.๗๖	
	ก่อสร้างบ่อมขาม	๑๗๘,๓๔๐.๓๕	๑.๓๐๒๗	๒๓๒,๓๒๓.๙๗	
	ก่อสร้างป้ายชื่อ	๗๑,๓๘๖.๘๖	๑.๓๐๒๗	๙๒,๙๙๕.๖๖	
	ติดตั้งศาลาพักคอยสำเร็จรูป	๘๘,๐๙๑.๗๘	๑.๓๐๒๗	๑๑๔,๗๕๗.๑๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๗๔,๗๕๔.๘๓	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			๘๗๔,๗๐๐	
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการ


 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายชัชโยธนา ชมวงศ์

เห็นชอบ


 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ตรวจ


 (นายชัชโยธนา ชมวงศ์)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี
 ประเภท ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด
 เจ้าของอาคาร ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำ				
	ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย	๔๑,๘๐๗.๙๐	๑.๓๐๒๗	๕๔,๔๖๓.๑๕	
	ติดตั้งตาข่ายกันนก	๔๑,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๒๗	๕๓,๙๓๑.๗๘	
	ก่อสร้างห้องเก็บของ	๖๔,๘๐๐.๐๙	๑.๓๐๒๗	๘๔,๔๑๕.๐๘	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๒๗	๒๑,๔๙๔.๕๕	
	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๒๗	๘๓,๓๗๒.๘๐	
	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๑	๖๙,๖๔๔.๕๒	๑.๓๐๒๗	๙๐,๗๒๕.๙๒	
	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๒	๓๕,๕๒๒.๑๙	๑.๓๐๒๗	๔๖,๒๗๔.๗๖	
	ก่อสร้างป้อมยาม	๑๗๘,๓๔๐.๓๕	๑.๓๐๒๗	๒๓๒,๓๒๓.๙๗	
	ก่อสร้างป้ายชื่อ	๗๑,๓๘๖.๘๖	๑.๓๐๒๗	๙๒,๙๙๕.๖๖	
	ติดตั้งศาลาพักผ่อนสำเร็จรูป	๘๘,๐๙๑.๗๘	๑.๓๐๒๗	๑๑๔,๗๕๗.๑๖	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๗๔,๗๕๔.๘๓	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			๘๗๔,๗๐๐	
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ประมาณการ


 (สายยันต์ บุญรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ


 (นายพิสิทธิ์ ทัพย์โสม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ตรวจ


 (นายยุทธนา ขมวงศ์)
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด งานเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	ค่าแรง	เป็นเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย			
๑	เคาน์เตอร์ห้องครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย								
๑.๑	อิฐมอญ	๑.๕๐	ตร.ม.	๒๑๓	๓๑๙.๕๐	-	-	๓๑๙.๕๐	
๑.๒	ปูน	๖.๐๐	ถุง	๑๑๐	๖๖๐.๐๐	-	-	๖๖๐.๐๐	
๑.๓	ทราย	๐.๕๐	ลบ.ม.	๒๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
๑.๔	หิน	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑๕๐	๗๕.๐๐	-	-	๗๕.๐๐	
๑.๕	เหล็ก RB ๙ มม.	๑๐.๐๐	กก.	๑๘.๕๘	๑๘๕.๘๐	-	-	๑๘๕.๘๐	
๑.๖	เหล็ก RB ๖ มม.	๕.๐๐	กก.	๑๙.๗๒	๙๘.๖๐	-	-	๙๘.๖๐	
๑.๗	กระเบื้องปูพื้น	๑.๘๐	ตร.ม.	๒๕๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
๑.๘	กระเบื้องปูพื้น (ด้านบน)	๑.๘๐	ตร.ม.	๕๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑.๙	กระเบื้องปูผนัง	๕.๘๐	ตร.ม.	๒๘๐	๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๑,๖๘๐.๐๐	
๑.๑๐	คิ้ว PVC	๖.๐๐	เส้น	๑๒๐	๗๒๐.๐๐			๗๒๐.๐๐	
๑.๑๑	ตู้ปีกวงกบมีลิ้นชักสูง ๖๖.๕ cm.	๑.๐๐	ชุด	๙,๓๘๐	๙,๓๘๐.๐๐	-	-	๙,๓๘๐.๐๐	
๑.๑๒	ปีกวงกบใส่ในช่องปูนสูง ๖๖.๕ cm	๑.๐๐	ชุด	๕,๖๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	
๑.๑๓	ตู้แขวนสูง .๘๐ cm.	๒.๐๐	ชุด	๕,๔๙๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	-	-	๑๐,๙๘๐.๐๐	
๑.๑๔	แผ่นปิดข้างตู้ LW สูง .๘๐ cm.	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๑๐	๑,๒๑๐.๐๐	-	-	๑,๒๑๐.๐๐	
๑.๑๕	มือจับ	๑๐.๐๐	ชิ้น	๒๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๖	จิ้งค์พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๕,๒๘๙	๕,๒๘๙.๐๐	-	-	๕,๒๘๙.๐๐	
๑.๑๗	ค่าแรง	๑.๐๐	เหมา	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
	รวมเงิน							๔๑,๘๐๗.๙๐	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๔๑,๘๐๗.๙๐	

หมายเหตุ ๑. ราคาส่งใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ติดตั้งตาข่ายกันนก

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	ตาข่ายกันนก								
๑.๑	กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๑	๑๕	ชุด	๑,๓๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	
๑.๒	กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๒	๔	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	
๑.๓	กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๓	๘	ชุด	๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	
๑.๔	กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๔	๕	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
	รวมเงิน							๔๑,๔๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๔๑,๔๐๐.๐๐	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

ด.ต. กิ

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างห้องเก็บของ
อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

แบบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ห้องเก็บของ								
๑	งานหลังคา								
๑.๑	เหล็ก C ๗๕*๔๕*๑๕*๒.๓ มม.	๓	ท่อน	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
๑.๒	เหล็ก C ๑๒๕*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.	๒	ท่อน	๗๗๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
๑.๓	พุกเหล็ก	๑๒	ตัว	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑.๔	แผ่นเพลาที่ยึดเสา	๒	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
๑.๕	หลังคา Metal Sheet พร้อมแผ่นฉนวนสะท้อนความร้อน	๒๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๖	ครอบข้าง Metal Sheet	๙	ม.	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	
๑.๗	ทาสีน้ำมัน / กันสนิม	๑๕	ตร.ม.	๕๔.๐๐	๘๑๐.๐๐	๓๘.๐๐	๕๗๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	
๑.๘	งานคอนกรีต	๒	ลบ.ม	๑,๘๑๓.๐๘	๒,๗๑๙.๖๒	๔๓๖.๐๐	๖๕๔.๐๐	๓,๓๗๓.๖๒	
๑.๙	เหล็ก DB ๑๒	๑๘	กก.	๑๙.๒๒	๓๔๕.๙๖			๓๔๕.๙๖	
๑.๑๐	เหล็ก RB ๙ มม.	๑๒	กก.	๑๘.๕๙	๒๒๓.๐๘	-	-	๒๒๓.๐๘	
๑.๑๑	ปูนซีเมนต์	๒๕	ถุง	๑๒๘.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
๑.๑๒	ฉาบปูน	๒๔	ตร.ม.	๖๖.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	๘๒.๐๐	๑,๙๖๘.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	
๑.๑๓	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๒๗	ตร.ม.	๒๑๓.๐๐	๕,๗๕๑.๐๐	๘๙.๐๐	๒,๔๐๓.๐๐	๘,๑๕๔.๐๐	
๑.๑๔	ทาสีผนัง	๒๗	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	
๑.๑๕	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒ * ๑๒ นิ้ว	๙	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๑,๔๒๒.๐๐	๓,๔๐๒.๐๐	
๑.๑๖	แผ่นยิปซัมแผ่นเรียบ ธรรมชาติไม่มีลูนีเยียมฟลอยด์ ๑๒๐ * ๒๔๐ ซม.	๑๘	ตร.ม.	๑๓๕.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	
๒	งานประตูลูก - หน้าต่าง								
๒.๑	ประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบ .๘๐*๒.๐๐ ม. พร้อม กรอบบาน ๑ ๑/๒ * ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑	ชุด	๑,๑๘๔.๕๘	๑,๑๘๔.๕๘	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑,๒๘๙.๕๘	
๒.๒	หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม W๑	๒	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
๓	งานไฟฟ้า								
๓.๑	หลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว ๓๖ W	๑	ชุด	๑๖๑.๖๘	๑๖๑.๖๘	-	-	๑๖๑.๖๘	
๓.๒	หลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ ๓๖ W	๑	ชุด	๒๐๘.๔๑	๒๐๘.๔๑	-	-	๒๐๘.๔๑	
๓.๓	สวิตช์	๑	จุด	๓๗.๓๘	๓๗.๓๘	-	-	๓๗.๓๘	
๓.๔	เต้ารับ	๑	จุด	๓๗.๓๘	๓๗.๓๘	-	-	๓๗.๓๘	
๓.๕	เดินสายไฟฟ้าภายใน	๓	จุด	-	-	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	
	รวมเงิน							๖๔,๘๐๐.๐๙	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๖๔,๘๐๐.๐๙	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

แ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน								
๑	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ขนาด ๙๐๐๐ BTU	๑	เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	รวมเงิน							๑๖,๕๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๑๖,๕๐๐.๐๐	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย 


(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ติดตั้งกล้องวงจรปิด
อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	๒	ชุด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐			๖๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน							๖๔,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๖๔,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓
๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร
ประมาณราคาโดย 
(สายยันต์ บุญรักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างโรงจอตระยนต์ จุดที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	เสาตอม่อ								
๑	เหล็ก SD ๑๒ มม.	๗๑	กก.	๑๙.๒๒	๑,๓๖๔.๖๒	๑๐.๐๐	๗๑๐.๐๐	๒,๐๗๔.๖๒	
๒	เหล็ก SR ๖ มม.	๒๐	กก.	๑๙.๗๒	๓๙๔.๔๐	๑๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๙๔.๔๐	
๓	คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๑	ลบ.ม.	๑,๘๑๓.๐๐	๑,๘๑๓.๐๐	๔๓๖.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒,๒๔๙.๐๐	
๔	ลวดผูกเหล็ก	๒	กก.	๓๕.๐๕	๗๐.๑๐	-	-	๗๐.๑๐	
๕	แผ่นเพลที่ยึดเสา	๖	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๖	เหล็กโบลที่ยึดเสา L	๒๔	ตัว	๗๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
๒	งานโครงหลังคา								
๑	ท่อเหล็กกลมอบสังกะสี ๓" BS - M หนา ๓.๒	๖	ท่อน	๘๒๙.๕๐	๕,๕๗๗.๐๐	-	-	๕,๕๗๗.๐๐	
๒	ท่อเหล็กกลมอบสังกะสี ๒" BS - M หนา ๒.๓	๑๐	ท่อน	๔๓๕.๖๐	๔,๓๕๖.๐๐			๔,๓๕๖.๐๐	
๓	เหล็ก C๑๒๕X๕๐X๒๐ หนา ๓.๒ มม.	๙	ท่อน	๗๗๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	-	-	๖,๙๓๐.๐๐	
๔	เหล็ก C๑๐๐X๕๐X๒๐ หนา ๓.๒ มม.	๑๒	ท่อน	๗๑๔.๙๕	๘,๕๗๙.๔๐	-	-	๘,๕๗๙.๔๐	
๕	ค่าแรงประกอบหลังคา	๗๘	ตร.ม.	-	-	๒๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	
๖	หลังคาMetalSheet (สีลูซิงค์) หนา๐.๓๕ มม.	๗๘	ตร.ม.	๑๓๘.๐๐	๑๐,๗๖๔.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	๑๗,๐๐๔.๐๐	
๗	สกรู ๒"	๘๐	ตัว	๒.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
๘	ปิดข้าง	๑๒	ม.	๙๕.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๙	สีกันสนิม / สีจริง	๓๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
	รวมเงิน							๖๙,๖๔๔.๕๒	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๖๙,๖๔๔.๕๒	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

ด.พ. น

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างโรงจวดรณยนต์ จุดที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานฐานราก								
๑.๑	เหล็กโบลท์ยึดเสา L	๑๒	ตัว	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑.๒	แผ่นเพลทยึดเสา	๓	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐	
๒	งานโครงหลังคา								
๒.๑	เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน ๒.๕ มม.ขนาด ๖" x ๖"	๓	ท่อน	๒,๐๒๙.๕๐	๖,๐๘๘.๕๐	-	-	๖,๐๘๘.๕๐	
๒.๒	เหล็ก C๑๒๕X๕๐X๒๐ ทน ๓.๒ มม.	๙	ท่อน	๕๔๐.๑๙	๔,๘๖๑.๗๑	-	-	๔,๘๖๑.๗๑	
๒.๓	เหล็ก C๑๐๐X๕๐X๒๐ ทน ๓.๒ มม.	๖	ท่อน	๔๙๕.๓๓	๒,๙๗๑.๙๘	-	-	๒,๙๗๑.๙๘	
๒.๔	ค่าแรงประกอบหลังคา	๕๐	ตร.ม.	-	-	๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	หลังคา Metal Sheet (สีลูซิงค์) ทน ๐.๓๕ มม.	๕๐	ตร.ม.	๑๓๘.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	-	-	๖,๙๐๐.๐๐	
๒.๖	สกรู ๒"	๘๐	ตัว	๒.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
๒.๗	ปิดข้าง	๑๒	ม.	๙๕.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	
๒.๘	สีกันสนิม / สีจริง	๒๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
	รวมเงิน							๓๕,๕๒๒.๑๙	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๓๕,๕๒๒.๑๙	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

ด.ท. น

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ป้อมยาม								
๑	งานหลังคา								
๑.๑	เหล็ก C ๗๕*๔๕*๑๕*๒.๓ มม.	๙	ท่อน	๔๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	
๑.๒	เหล็ก C ๑๒๕*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.	๖	ท่อน	๗๗๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
๑.๓	ฟูกเหล็ก	๓๖	ตัว	๗๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๑.๔	แผ่นเพทียัดเสา	๙	แผ่น	๑๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	-	-	๑,๐๘๐.๐๐	
๑.๕	หลังคา Metal Sheet พร้อมแผ่นฉนวนสะท้อนความร้อน	๓๗	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐	๑๒,๒๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	
๑.๖	ครอบข้าง Metal Sheet	๒๗	ม.	๒๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	
๑.๗	ทาสีน้ำมัน / กันสนิม	๔๐	ตร.ม.	๕๔.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	
๑.๘	งานคอนกรีต	๑.๒	ตร.ม.	๒,๗๑๙.๐๐	๓,๒๖๒.๘๐	๔๓๖.๐๐	๕๒๓.๒๐	๓,๗๘๖.๐๐	
๑.๙	เหล็ก RB ๙ มม.	๔	เส้น	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐	
๑.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๑	กก	๓๕.๐๕	๓๕.๐๕	-	-	๓๕.๐๕	
๑.๑๑	ปูนซีเมนต์	๕๐	ถุง	๑๒๘.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๖,๔๐๐.๐๐	
๑.๑๒	ฉาบปูน	๔๕	ตร.ม.	๖๖.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๘๒.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	
๑.๑๓	อิฐมอดูยก่อครึ่งแผ่น	๒๘	ตร.ม.	๒๑๓.๐๐	๕,๙๖๔.๐๐	๘๙.๐๐	๒,๔๙๒.๐๐	๘,๔๕๖.๐๐	
๑.๑๔	ทาสีผนัง	๔๗	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	
๑.๑๕	พื้นกระเบื้องเคลือบ ๑๒ *๑๒ นิ้ว	๑๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	
๑.๑๖	พื้นกระเบื้องเคลือบ ๖ * ๖ นิ้ว	๒.๘	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๖๑๖.๐๐	๑๕๘.๐๐	๔๔๒.๔๐	๑,๐๕๘.๔๐	
๑.๑๗	แผ่นอิฐขัดมันเรียบธรรมดาไม่มีลูมึเนียมฟลอยด์ ๑๒๐ * ๒๔๐	๓๘๘	ตร.ม.	๑๓๕.๕๒	๕,๑๔๙.๗๖	๗๕.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๗,๙๙๙.๗๖	
๒	งานประตู - หน้าต่าง								
๒.๑	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวและหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม	๒	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ประตู PVC พร้อมวงกบ	๑	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
๒.๓	หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม W๑	๓	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๓	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล								
๓.๑	ท่อน้ำดี	๔	จุด	๖๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
๓.๒	ท่อน้ำทิ้ง	๓	จุด	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	อุปกรณ์สิ้นเปลืองท่อ (๑๐ % ของวัสดุ)	๑	ชุด	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	-	-	๕๔๐.๐๐	
๓.๔	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๘,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๘,๖๐๐.๐๐	
๓.๕	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็มถังบำบัดน้ำเสีย ๑๕๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๓.๖	โถส้วมนั่งราบพร้อมปลั๊กวาล์ว	๑	ชุด	๓,๖๓๕.๐๐	๓,๖๓๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๐๘๕.๐๐	
๓.๗	สายฉีดชำระพร้อมสตัด็บบวาล์ว	๑	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๓.๘	โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์	๑	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	
๓.๙	อ่างล้างหน้าแบบฝักแคนเตอร์พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐	
๓.๑๐	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	๑	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	
๓.๑๑	ที่ใส่กระดาษชำระ	๑	ชุด	๒๓๘.๐๐	๒๓๘.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๐๘.๐๐	
	ยอดตกไป							๑๖๗,๖๔๘.๒๑	

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างป้อมยาม

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๑๖๗,๖๔๘.๒๑	
๓.๑๒	ก๊อกน้ำล้างพื้น	๑	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๔๕.๐๐	
๓.๑๓	Floor Drain	๑	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	
๓.๑๔	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด - ปิด	๑	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๔	งานไฟฟ้า								
๔.๑	ดวงโคมกลมติดฝ้า ๓๒ W	๒	ชุด	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๔.๒	ดวงโคม Downlight ฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๖ นิ้ว	๓	ชุด	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๔.๓	โคมไฟกิ่ง	๒	ชุด	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
๔.๔	Single Switch ๑ Gang	๔	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐		๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๔.๕	เต้ารับ	๓	ชุด	๓๗.๓๘	๑๑๒.๑๔		๐.๐๐	๑๑๒.๑๔	
๔.๖	เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	๑๔	จุด			๑๑๕.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
๔.๗	เดินสายไฟเมนจากอาคารสำนักงาน พร้อมฝังท่อ PVC	๑	เหมา	-	-	๒๕๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมเงิน							๑๗๘,๓๔๐.๓๕	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๑๗๘,๓๔๐.๓๕	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

ด.ท. 

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ป้ายโครงการอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างป้ายชื่อ

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานป้ายชื่อ								
๑.๑	ดินขุด ถมคัน	๒	ลบ.ม.	-	-	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๑๘๒.๐๐	
๑.๒	งานรื้อคอนกรีตเดิม	๒	ลบ.ม.	-	-	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๒	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๗๘๒.๐๐	
๑.๔	คอนกรีตหยาบรองพื้น	๐.๕	ลบ.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๘๖๙.๑๖	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๖๙.๑๖	
๑.๕	งานคอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๓	ลบ.ม.	๑,๘๑๓.๐๘	๕,๔๓๙.๒๔	๔๓๖.๐๐	๑,๓๐๘.๐๐	๖,๗๔๗.๒๔	
๑.๖	ลวดผูกเหล็ก	๒	กก.	๓๕.๐๕	๗๐.๑๐	-	-	๗๐.๑๐	
๑.๗	อิฐมอญก่อเต็มแผ่น	๑๔	ตรม.	๒๑๓.๐๐	๒,๙๘๒.๐๐	-	-	๒,๙๘๒.๐๐	
๑.๘	ปูนซีเมนต์	๒๐	ถุง	๑๑๕.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	
๑.๙	กระเบื้องแกรนิตพร้อมตัวหนังสือ	๑๒	ตรม.	๔,๕๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๑	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๔๕	กก.	๑๙.๒๒	๘๖๔.๙๐	๑๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๑๔.๙๐	
๑.๑๒	เหล็กเส้น RB ๙ มม.	๑๐	กก.	๑๘.๕๘	๑๘๕.๘๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘๕.๘๐	
๑.๑๓	เหล็กเส้น RB ๖ มม.	๒๓	กก.	๑๙.๗๒	๔๕๓.๕๖	๑๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๖๘๓.๕๖	
๑.๑๔	ลวดผูกเหล็ก	๒	กก.	๓๕.๐๕	๗๐.๑๐	-	-	๗๐.๑๐	
	รวมเงิน							๗๑,๓๘๖.๘๖	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๗๑,๓๘๖.๘๖	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย

ด.ท. 

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ศาลาพักคอยสำเร็จรูป

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ศาลาพักคอยสำเร็จรูป								
	ศาลาพักคอยสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	หลัง	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	
	คอนกรีตพื้น	๑.๓๕	ลบ.ม.	๑,๘๑๓.๐๐	๒,๔๔๗.๕๕	-	-	๒,๔๔๗.๕๕	
	เหล็ก RB ๙	๒๖.๖๔	กก.	๑๘.๕๘	๔๙๔.๒๓	-	-	๔๙๔.๒๓	
	ทรายหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
	รวมเงิน							๘๘,๐๙๑.๗๘	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๘๘,๐๙๑.๗๘	

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๒๐ บาทต่อลิตร

ประมาณราคาโดย ก.ท. 

(สายยันต์ บุญรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน