

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๐๐๐ บาท ประมาณราคา ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
- งานซ่อมแซมผนัง - งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน - งานซ่อมแซมทาสี - งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่าง - งานซ่อมแซมพื้น - งานซ่อมแซมสุขภัณฑ์ - งานรื้อถอน
๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๒. บัญชีประมาณการราคากลาง - แบบ พร.๔ - พร.๕ - แบบสรุปราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
๓. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายคงคา จะชวนรัมย์ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ข ๔ กรรมการ

๔

(นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

แผ่นที่ ๑/๓

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณราคาโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	จำนวน	หน่วย	ราคา (บาทต่อหน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
๑	อาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก								
	๑.๑ งานซ่อมแซมผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ	๑	๑๑.๐๐	ตร.ม.	๑๔๙.๐๐	๑,๖๓๙.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๔๙.๑๙	๒,๑๓๖.๑๑
	๑.๒ งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคาร		๖๔.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๐๐	๑,๒๑๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒๔.๗๖	๑,๕๘๔.๘๑
	๑.๓ งานซ่อมแซมทาสี								
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ชนิดทาภายนอก	๑	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๙๑.๒๓	๑๒,๗๗๒.๓๔
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ชนิดทาภายใน	๑	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๑๗,๔๒๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๗.๓๒	๒๒,๗๐๓.๔๙
	- ทาสีน้ำมัน	๑	๑.๐๐	กระป๋อง	๖๒๗.๐๐	๖๒๗.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๑๗.๑๗	๘๑๗.๑๗
	๑.๔ งานซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า + อินเทอร์เน็ต								
	- (โคม ๒x๓๖ วัตต์ เดิม) หลอด LED T๘	๑	๗.๐๐	จุด	๑,๓๒๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๓๒๐.๓๖	๑๒,๐๔๒.๔๙
	พร้อมสายไฟ+สวิตช์ จุดละ ๒ จุด								
	- โคม ๑x๓๖ วัตต์ หลอด LED T๘	๑	๖.๐๐	จุด	๑,๘๘๕.๐๐	๑๑,๓๑๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒,๔๖๙.๗๕	๑๔,๘๑๙.๕๒
	พร้อมสายไฟ+สวิตช์ จุดละ ๑ จุด								
	- ปลั๊ก + พร้อมสาย		๑๕.๐๐	จุด	๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๕๑.๖๕	๙,๑๕๑.๗๕
	- ตู้รับ-ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดิม)		๑.๐๐	จุด	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (เดิม)		๑.๐๐	จุด	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐
	- ย้ายติดตั้ง แอร์ (เดิม)		๑.๐๐	จุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓,๙๐๙.๙๐	๓,๙๐๙.๙๐
	๑.๕ งานซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง								
	- ซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู - หน้าต่าง		๑๑.๐๐	จุด	๖๑๕.๐๐	๖,๗๖๕.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๐๑.๕๓	๘,๘๘๖.๘๒
	๑.๖ งานรื้อถอน								
	- งานรื้อระบบไฟฟ้า + ตู้ควบคุม + อินเทอร์เน็ต		๑๓.๐๐	จุด	๑๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๙๕.๕๐	๒,๕๙๑.๔๔
	- รื้อถอนพื้นคสล.		๔.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๙๑.๒๓	๓๖๘.๙๒
๒	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๕)								
	๒.๑ งานซ่อมแซมพื้น								
	- ซ่อมแซมพื้นทางเท้า	๑	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๔๗๖.๐๐	๗,๖๑๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๒๐.๓๗	๙,๙๒๕.๙๓
	๒.๒ งานซ่อมแซมผนัง								
	- ซ่อมแซมรอยร้าวผนังบ้าน		๑.๐๐	L/S	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๙๕๕.๙๕	๑,๙๕๕.๙๕
	๒.๓ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
๓	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๖)								
	๓.๑ งานซ่อมแซมสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม แบบนั่งราบสองชั้น พร้อมหม้อน้ำ อุปกรณ์ครบชุด	๑	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๕๑.๐๐	๓,๑๕๑.๐๐	๑.๓๐๓๓	๔,๑๐๖.๗๐	๔,๑๐๖.๗๐
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	๑	๑.๐๐	ชุด	๑,๑๘๘.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๕๔๘.๓๒	๑,๕๔๘.๓๒
	- ผักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	๑.๐๐	ชุด	๕๗๘.๐๐	๕๗๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๗๕๓.๓๑	๗๕๓.๓๑
	- กระบอกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ x ๔๕ ซม.	๑	๑.๐๐	ชุด	๒๕๙.๐๐	๒๕๙.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๓๗.๕๕	๓๓๗.๕๕
	พร้อมหิ้งพลาสติกวางของ								
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	๑	๑.๐๐	ชุด	๔๘๙.๐๐	๔๘๙.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๓๗.๓๑	๖๓๗.๓๑
	- ที่วางสบู่เซรามิก	๑	๑.๐๐	ชุด	๔๖๖.๐๐	๔๖๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๕๘๑.๒๗	๕๘๑.๒๗
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๑	๑.๐๐	ชุด	๓๘๖.๐๐	๓๘๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๕๐๓.๐๗	๕๐๓.๐๗
	รวม					๙๘,๒๖๕.๐๐			๑๒๘,๐๖๘.๗๙

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

แผ่นที่ ๒/๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณราคาโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	จำนวน	หน่วย	ราคา (บาทต่อหน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	ยอดยกมา					๙๘,๒๖๕.๐๐			๑๒๘,๐๖๘.๗๗
	- ราวพาดผ้าชุบโลหะโครเมียม	๑	๑.๐๐	ชุด	๓๓๙.๐๐	๓๓๙.๐๐	๑.๓๐๓๓	๔๔๑.๘๒	๔๔๑.๘๒
	- รั้วน้ำทั้งพื้นที่ดินโลหะกันกลื่น ตะแกรงชุบโครเมียม	๑	๑.๐๐	ชุด	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๓๘.๘๖	๓๓๘.๘๖
๓.๒	งานซ่อมแซมพื้น								
	- ซ่อมแซมพื้นทางเท้า	๑	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๔๗๖.๐๐	๗,๖๑๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๒๐.๓๗	๙,๙๒๕.๙๓
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒" X ๑๒"	๑	๔.๐๐	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๘๘.๓๘	๑,๕๕๓.๕๓
๓.๓	งานซ่อมแซมผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘"X๑๐"	๑	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓๔.๐๐	๒,๐๐๔.๐๐	๑.๓๐๓๓	๔๓๕.๓๐	๒,๖๑๑.๘๑
	- ซ่อมแซมรอยร้าวผนังบ้าน		๑.๐๐	L/S	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๙๕๕.๙๕	๑,๙๕๕.๙๕
๓.๔	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม.คว่ำวอลูมิเนียม ที่ บาร์	๑	๒.๐๐	ตร.ม.	๓๐๓.๐๐	๖๐๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๙๕.๙๐	๗๘๙.๘๐
๓.๕	งานซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง								
	- ลูกบิด เปิด-ปิด ประตู	๑	๕.๐๐	ชุด	๔๙๙.๐๐	๒,๔๙๕.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๕๐.๓๕	๓,๒๕๑.๗๓
	- กลอนหน้าต่าง	๑	๑๘.๐๐	ชุด	๑๓๑.๐๐	๒,๓๕๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๗๐.๗๓	๓,๐๒๒.๔๖
	- กระดาษบานหน้าต่างขนาด ๐.๖๐ X ๐.๘๐ ม.	๑	๑.๐๐	ชุด	๔๖๕.๐๐	๔๖๕.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๐๖.๐๓	๖๐๖.๐๓
	- ติดตั้งเหล็กดัด + มุ้งลวด ประตู	๑	๔.๐๐	ชุด	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๘๒๔.๖๒	๗,๔๒๔.๖๒
	- ติดตั้งเหล็กดัด + มุ้งลวด หน้าต่าง	๑	๑๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๕๖๓.๙๖	๑๗,๒๐๓.๕๖
๓.๖	งานซ่อมแซมทาสี								
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ชนิดทากายนอก	๑	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๙๑.๒๓	๒,๑๘๙.๕๔
	- ทาสีน้ำ ชนิดทากายใน	๑	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๒,๑๔๔.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๗.๓๒	๒,๗๙๔.๒๘
	- ทาสีน้ำมัน	๑	๑.๐๐	กระป๋อง	๖๒๗.๐๐	๖๒๗.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๑๗.๑๗	๘๑๗.๑๗
๓.๗	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
	๔.๗.๑ อุปกรณ์ดวงโคม , สวิตช์ , เตารับ								
	- โคม ๑x๑๘ วัตต์ หลอด LED T๘	๑	๔.๐๐	จุด	๑,๔๖๕.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๙๐๙.๓๓	๗,๖๖๙.๓๓
	- โคม ๑x๓๖ วัตต์ หลอดLED T๘	๑	๓.๐๐	จุด	๑,๘๙๕.๐๐	๕,๖๘๕.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒,๔๖๙.๗๕	๗,๔๐๙.๒๖
	- เตารับคู่	๑	๒.๐๐	จุด	๒๖๙.๐๐	๕๓๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๕๐.๕๙	๗๐๑.๑๘
	- เตารับเดี่ยว	๑	๒.๐๐	จุด	๑๖๓.๐๐	๓๒๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒๑๒.๔๔	๔๒๔.๘๘
๓.๘	งานอื่น								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง + น้ำดี		๑.๐๐	L/S	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๙๕๕.๙๕	๑,๙๕๕.๙๕
๓.๙	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์		๑.๐๐	จุด	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๘๒.๔๖	๑๘๒.๔๖
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม		๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๕.๑๗	๒๖๐.๖๖
	- รื้อถอนพื้นคสล.		๑๖.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๙๑.๒๓	๑,๔๕๙.๗๐
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนอ่างเก็บน้ำ		๒.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๙๑.๒๓	๑๘๒.๔๖
๔	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑๑)								
	๔.๑ งานซ่อมแซมสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม แบบนั่งราบสองชั้น พร้อมหม้อน้ำ อุปกรณ์ครบชุด	๑	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๕๑.๐๐	๓,๑๕๑.๐๐	๑.๓๐๓๓	๔,๑๐๖.๗๐	๔,๑๐๖.๗๐
	- ผักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	๑.๐๐	ชุด	๕๗๘.๐๐	๕๗๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๗๕๓.๓๑	๗๕๓.๓๑
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	๑	๑.๐๐	ชุด	๔๘๙.๐๐	๔๘๙.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๓๗.๓๑	๖๓๗.๓๑
	- ที่วางสบู่เซรามิก	๑	๑.๐๐	ชุด	๔๔๖.๐๐	๔๔๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๕๘๑.๒๗	๕๘๑.๒๗
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๑	๑.๐๐	ชุด	๓๘๖.๐๐	๓๘๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๕๐๓.๐๗	๕๐๓.๐๗
	- ราวพาดผ้าชุบโลหะโครเมียม	๑	๑.๐๐	ชุด	๓๓๙.๐๐	๓๓๙.๐๐	๑.๓๐๓๓	๔๔๑.๘๒	๔๔๑.๘๒
	- รั้วน้ำทั้งพื้นที่ดินโลหะกันกลื่น ตะแกรงชุบโครเมียม	๑	๑.๐๐	ชุด	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๓๘.๘๖	๓๓๘.๘๖
	รวม					๑๖๑,๕๐๙.๐๐			๒๑๐,๔๙๔.๖๘

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

แผ่นที่ ๓/๓

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณราคาโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	จำนวน	หน่วย	ราคา (บาทต่อหน่วย)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคารวมเฉลี่ย	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	ยอดยกมา					๑๖๑,๕๐๙.๐๐			๒๑๐,๔๙๔.๖๘
๔.๒	งานซ่อมแซมพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๑	๔.๐๐	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๘๘.๓๘	๑,๕๕๓.๕๓
๔.๓	งานซ่อมแซมผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘"x๑๐"	๑	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓๔.๐๐	๒,๐๐๔.๐๐	๑.๓๐๓๓	๔๓๕.๓๐	๒,๖๑๑.๘๑
๔.๔	งานซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง								
	- ลูกบิด เปิด-ปิด ประตู	๑	๓.๐๐	ชุด	๔๙๙.๐๐	๑,๔๙๗.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๕๐.๓๕	๑,๙๕๑.๐๕
	- กลอนหน้าต่าง	๑	๑๔.๐๐	ชุด	๑๓๑.๐๐	๑,๘๓๔.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๗๐.๗๓	๒,๐๐๔.๗๓
	- กระงะบานหน้าต่าง ขนาด ๐.๑๘ x ๐.๙๓ ม.	๑	๑.๐๐	ชุด	๑๙๘.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒๕๘.๐๕	๒๕๘.๐๕
	- ติดตั้งเหล็กดัด + มุ้งลวด ประตู	๑	๒.๐๐	ชุด	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๘๒๔.๖๒	๓,๖๒๔.๖๒
	- ติดตั้งเหล็กดัด + มุ้งลวด หน้าต่าง	๑	๗.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๕๖๓.๙๖	๑๐,๙๖๗.๗๒
๔.๕	งานซ่อมแซมทาสี								
	- ทาสีน้ำ ชนิดทากายใน	๑	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๑,๖๐๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๗.๓๒	๒,๐๙๕.๗๑
	- ทาสีน้ำมัน	๑	๑.๐๐	กระป๋อง	๖๒๗.๐๐	๖๒๗.๐๐	๑.๓๐๓๓	๘๑๗.๑๗	๘๑๗.๑๗
๔.๖	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
	- โคม ๑x๑๘ วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘	๑	๔.๐๐	จุด	๑,๔๖๕.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑,๙๐๙.๓๓	๗,๖๖๙.๓๓
	- โคม ๑x๓๖ วัตต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T๘	๑	๒.๐๐	จุด	๑,๘๙๕.๐๐	๓,๗๙๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒,๔๖๙.๗๕	๔,๙๕๙.๕๑
	- เต้ารับคู่		๒.๐๐	จุด	๒๖๙.๐๐	๕๓๘.๐๐	๑.๓๐๓๓	๓๕๐.๕๙	๗๐๑.๑๘
	- เต้ารับเดี่ยว		๒.๐๐	จุด	๑๖๓.๐๐	๓๒๖.๐๐	๑.๓๐๓๓	๒๑๒.๔๔	๔๒๔.๘๘
๔.๗	งานอื่น								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง + น้ำดี		๑.๐๐	L/S	๑,๔๙๗.๒๕	๑,๔๙๗.๒๕	๑.๓๐๓๓	๑,๙๕๑.๓๗	๑,๙๕๑.๓๗
๔.๘	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์		๑.๐๐	จุด	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๘๒.๔๖	๑๘๒.๔๖
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม		๔.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๕.๑๗	๒๖๐.๖๖
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนอ่างเก็บน้ำ		๒.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๙๑.๒๓	๑๘๒.๔๖
๕	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑๓)								
๕.๑	งานซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง								
	- ลูกบิด เปิด-ปิด ประตู	๑	๓.๐๐	ชุด	๔๙๙.๐๐	๑,๔๙๗.๐๐	๑.๓๐๓๓	๖๕๐.๓๕	๑,๙๕๑.๐๕
รวมเงินค่างาน						๑๙๕,๖๕๗.๒๕	รวมเป็นเงิน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๕๕,๐๐๐.๐๙
									๒๕๕,๐๐๐

(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประมาณการโดย.....ประธานกรรมการ

(นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล)

ประมาณการโดย.....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ จันทนวงษ์)

อนุมัติ

ประมาณการโดย.....กรรมการ

(นายคงคา จะชวนรัมย์)

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ จังหวัดลพบุรี (ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก)
 ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง	๑๙๕,๖๕๗.๒๕	๑.๓๐๓๓	๒๕๕,๐๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐ %				
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน	๑๙๕,๖๕๗		๒๕๕,๐๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒๕๕,๐๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ประมาณการ.....

(นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสนอ.....

(นายพัฒนา วิจิตรพงษ์สกุล)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

เห็นชอบ.....

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณราคาโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	อาคารสำนักงานส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก								
	๑.๑ งานซ่อมแซมผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ	๑๑.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๗๓๗.๐๐	๘๒.๐๐	๙๐๒.๐๐	๑,๖๓๙.๐๐	
	๑.๒ งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคาร	๖๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙.๐๐	๑,๒๑๖.๐๐	๑,๒๑๖.๐๐	
	๑.๓ งานซ่อมแซมทาสี								
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ชนิดทากายนอก	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๓๔.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ชนิดทากายใน	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๘,๕๘๐.๐๐	๓๔.๐๐	๘,๘๔๐.๐๐	๑๗,๔๒๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	กระป๋อง	๕๘๙.๐๐	๕๘๙.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐	๖๒๗.๐๐	
	๑.๔ งานซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า + อินเทอร์เน็ต								
	- (โคม ๒x๓๖ วัตต์ (เดิม) หลอด LED T๘ พร้อมสายไฟ+สวิตช์ จุดละ ๒ ชุด	๗.๐๐	จุด	๑,๒๐๕.๐๐	๘,๔๓๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	
	- โคม ๑x๓๖ วัตต์ หลอด LED T๘ พร้อมสายไฟ+สวิตช์ จุดละ ๑ ชุด	๖.๐๐	จุด	๑,๗๘๐.๐๐	๑๐,๖๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑๑,๓๗๐.๐๐	
	- ปลั๊ก + พร้อมสาย	๑๕.๐๐	จุด	๓๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
	- ผู้รับ-ขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดิม)	๑.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	- ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (เดิม)	๑.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
	- ย้ายติดตั้ง แอร์ (เดิม)	๑.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	๑.๕ งานซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง								
	- ซ่อมแซมและปรับปรุง ประตู - หน้าต่าง	๑๑.๐๐	จุด	๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๖,๗๖๕.๐๐	
	๑.๖ งานรื้อถอน								
	- งานรื้อระบบไฟฟ้า + ผู้ควบคุม + อินเทอร์เน็ต	๑๓.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
	- รื้อถอนพื้นคสล.	๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๒	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๕)								
	๒.๑ งานซ่อมแซมพื้น								
	- ซ่อมแซมพื้นทางเท้า	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๑๗๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๘๘๖.๐๐	๗,๖๑๖.๐๐	
	๒.๒ งานซ่อมแซมผนัง								
	- ซ่อมแซมรอยร้าวผนังบ้าน	๑.๐๐	L/S	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	๒.๓ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
	- โคม ๑x๑๘ วัตต์ หลอด LED T๘	๔.๐๐	จุด	๑,๓๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	
	- โคม ๑x๓๖ วัตต์ LED T๘	๓.๐๐	จุด	๑,๗๘๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๕,๖๘๕.๐๐	
๓	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๖)								
	๓.๑ งานซ่อมแซมสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหมอน้ำ อุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๑.๐๐	๒,๗๐๑.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๑๕๑.๐๐	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวงผนังพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๗๓๘.๐๐	๗๓๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๕๐๘.๐๐	๕๐๘.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๗๘.๐๐	
	- กระจกเงา ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๕ x ๔๕ ซม. พร้อมทั้งพลาสติกวางของ	๑.๐๐	ชุด	๑๘๙.๐๐	๑๘๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕๙.๐๐	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	๑.๐๐	ชุด	๔๑๙.๐๐	๔๑๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๘๙.๐๐	
	- ที่วางสบู่เซรามิก	๑.๐๐	ชุด	๓๒๖.๐๐	๓๒๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๔๖.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๑.๐๐	ชุด	๒๖๖.๐๐	๒๖๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๘๖.๐๐	
	รวม							๙๘,๒๖๕.๐๐	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณราคาโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา							๘๘,๒๖๕.๐๐	
	- ราวพาดผ้าชุบโลหะโครเมียม	๑.๐๐	ชุด	๒๖๙.๐๐	๒๖๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓๙.๐๐	
	- รั้วน้ำทั้งพื้นที่โครเมียมกันกรีน ตะแกรงชุบโครเมียม	๑.๐๐	ชุด	๑๘๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	
๓.๒	งานซ่อมแซมพื้น								
	- ซ่อมแซมพื้นทางเท้า	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๑๗๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐	๗,๖๑๖.๐๐	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๔.๐๐	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๖๓๒.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	
๓.๓	งานซ่อมแซมผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘"x๑๐"	๖.๐๐	ตร.ม.	๑๖๘.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	๑๖๖.๐๐	๙๙๖.๐๐	๒,๐๐๔.๐๐	
	- ซ่อมแซมรอยรั่วผนังบ้าน	๑.๐๐	L/S	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓.๔	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๘ มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕๑.๐๐	๕๐๒.๐๐	๕๒.๐๐	๑๐๔.๐๐	๖๐๖.๐๐	
๓.๕	งานซ่อมแซมประตู- หน้าต่าง								
	- ลูกบิด เปิด-ปิด ประตู	๕.๐๐	ชุด	๓๙๕.๐๐	๑,๙๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
	- กลอนหน้าต่าง	๑๘.๐๐	ชุด	๙๖.๐๐	๑,๗๒๘.๐๐	๓๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒,๓๕๘.๐๐	
	- กระจกบานหน้าต่างขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๔๑๓.๐๐	๔๑๓.๐๐	๕๒.๐๐	๕๒.๐๐	๔๖๕.๐๐	
	- ติดตั้งเหล็กดัด + มุ้งลวด ประตู	๔.๐๐	ชุด	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- ติดตั้งเหล็กดัด + มุ้งลวด หน้าต่าง	๑๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	
๓.๖	งานซ่อมแซมทาสี								
	- ทาสีน้ำ อะคริลิก ชนิดทากายนอก	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๘๖๔.๐๐	๓๔.๐๐	๘๑๖.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำ ชนิดทากายใน	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๑,๐๕๖.๐๐	๓๔.๐๐	๑,๐๘๘.๐๐	๒,๑๔๔.๐๐	
	- ทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	กระป๋อง	๕๘๙.๐๐	๕๘๙.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘.๐๐	๖๒๗.๐๐	
๓.๗	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า								
	๔.๗.๑ อุปกรณ์ควบคุม , สวิตช์ , เตารับ								
	- โคม ๑x๑๘ วัตต์ หลอด LED T๘	๔.๐๐	จุด	๑,๓๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	
	- โคม ๑x๓๖ วัตต์ หลอด LED T๘	๓.๐๐	จุด	๑,๗๘๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๕,๖๘๕.๐๐	
	- เตารับคู่	๒.๐๐	จุด	๑๘๙.๐๐	๓๗๘.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๕๓๘.๐๐	
	- เตารับเดี่ยว	๒.๐๐	จุด	๘๓.๐๐	๑๖๖.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๓๒๖.๐๐	
๓.๘	งานอื่น								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง + น้ำดี	๑.๐๐	L/S	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓.๙	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	๑.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	- รื้อถอนพื้นคสล.	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนอย่างเก็บน้ำ	๒.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๔	บ้านพักข้าราชการ (บ้านเลขที่ ๑๐๙/๑๑)								
	๔.๑ งานซ่อมแซมสุขภัณฑ์								
	- โถส้วม แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ อุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๑.๐๐	๒,๗๐๑.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๕๐๑.๐๐	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๕๐๘.๐๐	๕๐๘.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๗๘.๐๐	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	๑.๐๐	ชุด	๔๑๙.๐๐	๔๑๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๘๙.๐๐	
	- ที่วางสบู่เซรามิก	๑.๐๐	ชุด	๓๒๖.๐๐	๓๒๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔๔๖.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๑.๐๐	ชุด	๒๖๖.๐๐	๒๖๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๘๖.๐๐	
	- ราวพาดผ้าชุบโลหะโครเมียม	๑.๐๐	ชุด	๒๖๙.๐๐	๒๖๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓๙.๐๐	
	- รั้วน้ำทั้งพื้นที่โครเมียมกันกรีน ตะแกรงชุบโครเมียม	๑.๐๐	ชุด	๑๘๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	
	รวม							๑๖๑,๕๐๙.๐๐	

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๑ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประมาณราคาโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

[illegible]