

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน

หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๑. ป้ายการประปา

จำนวน ๑ ป้าย

๒. การประสานท่อระหว่างระบบ

จำนวน ๑ ระบบ

๓. การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

จำนวน ๑ ระบบ

๔. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

จำนวน ๑ ระบบ

๕. ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.

จำนวน ๑ ถัง

๖. ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว ๓,๐๐๐ ม.

จำนวน ๑ ระบบ

๔.๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๗ แผ่น

๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายดุลยธรรม ทวีขันธ์ ประธานกรรมการ

นายธเนศ การพร้อม กรรมการ

นายประเสริฐ บัวดำ กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ พร.๔, พร.๕, พร.๖ ที่แบบมีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๑๐ แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๑. ประเภทงานอาคาร									ปริมาณงานตามพร.๔
๑.๑	ป้ายการประปา	๑	ป้าย	๕,๖๗๔.๐๐	๕,๖๗๔.๐๐	๑.๓๐๒๓	๗,๓๘๙.๒๕	๗,๓๘๙.๐๐	
๑.๒	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔	๑	ระบบ	๔๔,๔๒๗.๐๐	๔๔,๔๒๗.๐๐	๑.๓๐๒๓	๕๗,๘๕๗.๒๘	๕๗,๘๕๗.๐๐	
๑.๓	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๑	ระบบ	๑๐,๘๗๒.๐๐	๑๐,๘๗๒.๐๐	๑.๓๐๒๓	๑๔,๑๕๘.๖๑	๑๔,๑๕๘.๐๐	
๑.๔	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑	ระบบ	๒๕,๑๑๗.๐๐	๒๕,๑๑๗.๐๐	๑.๓๐๒๓	๓๒,๗๐๙.๘๗	๓๒,๗๐๙.๐๐	
๑.๕	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗	๑	ถัง	๘๒,๒๐๑.๐๐	๘๒,๒๐๑.๐๐	๑.๓๐๒๓	๑๐๗,๐๕๐.๓๖	๑๐๗,๐๕๐.๐๐	
๑.๖	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว ๓,๐๐๐ ม.	๑	ระบบ	๔๖๙,๓๐๓.๐๐	๔๖๙,๓๐๓.๐๐	๑.๓๐๒๓	๖๑๑,๑๗๓.๓๐	๖๑๑,๑๗๓.๐๐	
๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									ปริมาณงานตามพร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๑	ชุด	๔๖,๔๓๒.๐๐	๔๖,๔๓๒.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๙,๖๘๒.๒๔	๔๙,๖๘๒.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๖๘๔,๐๒๖.๐๐			๘๘๐,๐๑๘.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

กรรมการ

(นายธนศ การพร้อม)

กรรมการ

(นายประเสริฐ บัวดำ)



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างประกอบแบบแปลน
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๙๔๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ..ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.... สบ.๑๐-๑๐๐๗, ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๔๔, ๙๒๑๐๐๑ และรายการฯ

แบบ ปร.๔, ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๗ รายการ รวมเป็น ๙ แผ่น

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๘๓๐,๓๓๘.๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๙,๖๘๒.๐๐	ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
	- สดท้าย -		ช่วงเวลาทำงาน
			ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ -
			๑๖.๓๐ น.
			โดยไม่เกิดผล
			กระทบต่อผู้ใช้น้ำ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๘๘๐,๐๒๐.๐๐	
	ราคากลาง	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	

ประมาณราคาโดย..... ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ บัวดำ)

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เสนอ

เห็นชอบ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

(..นายสาธิต รัตนสิงห์..)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....สบน.๑๐-๑๐๐๗, ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๔๔, ๙๒๑๐๐๑ และรายการฯ

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน ๖ รายการ รวมเป็น ๖ แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย	๕,๖๗๔.๐๐	๑.๓๐๒๓	๗,๓๘๙.๒๕	
	๑.๒ การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔	๔๔,๔๒๗.๐๐	๑.๓๐๒๓	๕๗,๘๕๗.๒๘	
	๑.๓ การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ สบน.๑๐-๑๐๐๗	๑๐,๘๗๒.๐๐	๑.๓๐๒๓	๑๔,๑๕๘.๖๑	
	๑.๔ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๒๕,๑๑๗.๐๐	๑.๓๐๒๓	๓๒,๗๐๙.๘๗	
	๑.๕ ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ สบน.๑๐-๑๐๐๗	๘๒,๒๐๑.๐๐	๑.๓๐๒๓	๑๐๗,๐๕๐.๓๖	
	๑.๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว ๓,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ	๔๖๙,๓๐๓.๐๐	๑.๓๐๒๓	๖๑๑,๑๗๓.๓๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
	รวมเป็นเงิน	๖๓๗,๕๙๔	๑.๓๐๒๓	๘๓๐,๓๓๘.๖๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๘๓๐,๓๓๘.๐๐	
	(ตัวอักษร)				(แปดแสนสามหมื่นสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้ช่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ... ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง... หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... สบ.๑๐-๑๐๐๗, ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๔๔, ๙๒๑๐๐๑ และรายการฯ


เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ รวมเป็น ๑ แผ่น

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด	๔๖,๔๓๒.๐๐	๑.๐๗	๔๙,๖๘๒.๒๔	
	รวมเป็นเงิน	๔๖,๔๓๒.๐๐	๑.๐๗	๔๙,๖๘๒.๒๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๔๙,๖๘๒.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่หมื่นเก้าพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย 

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ 


(นายดุยธรรม ทวีขสังข์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ 

(นายนนต์ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ 

(นายสวัสดิ์ รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง.... ป้ายการประปา

รายการเลขที่ ๑.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑


เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.2 ลบ.ม.	2,196.26	439.25	498.00	99.60	538.85	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56			1,051.56	
4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1 เส้น	212.00	212.00			212.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00		500	1,050.00	
6	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 นิ้ว	4 ตัว	18.00	72.00			72.00	
7	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 นิ้ว	2 ตัว	140.00	280.00			280.00	
8	ทาสีน้ำมัน	2.5 ตร.ม.	58.00	145.00	38.00	95.00	240.00	
9	ตัวอักษร สติกเกอร์	2 ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	รวมเงิน			3,949.81		1,724.20	5,674.01	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,674.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง.....การประสานท่อระหว่างระบบ

รายการเลขที่ ๒.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ๙๑๑๐๔๔

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2 ท่อน	1,685.90	3,371.80	400.00	800.00	4,171.80	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	0.5 ท่อน	339.02	169.51	129.00	64.50	234.01	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	4 ตัว	359.04	1,436.16			1,436.16	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	14.84	14.84			14.84	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	1,495.00	5,980.00			5,980.00	
6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ตัว	303.05	303.05			303.05	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	5 ตัว	352.00	1,760.00		5,630.00	7,390.00	
8	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	1 ชุด	6,200.00	6,200.00			6,200.00	
9	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 3 นิ้ว	1 ชุด	15,620.00	15,620.00			15,620.00	
10	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	177.00	177.00			177.00	
11	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	8 แผ่น	20.00	160.00			160.00	
12	น๊อตยึดหน้างาน	64 ตัว	30.00	1,920.00			1,920.00	
13	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	40.00	360.00	360.00	
14	เทพื้นเกลียว	5 ม้วน	30.00	150.00			150.00	
15	เทพื้น คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.07 ม., 0.4 x 0.4 x 0.20 ม.	0.06 ลบ.ม.	4,138.99	248.34	1,032.00	61.92	310.26	
รวมเงิน				37,510.70		6,916.42	44,427.12	
คิดเป็นเงินทำงาน							44,427.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง.....การประปาที่ปากบ่อบาดาล

รายการเลขที่ ๓.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สป.บ.๑๐-๑๐๐๗

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6.00 ม. dia 1-1/2 นิ้ว	1 ท่อน	747.04	747.04	202.00	202.00	949.04	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6.00 ม. dia 2 นิ้ว	0.2 ท่อน	1,051.56	210.31	202.00	40.40	250.71	
3	ลู่ทางเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2 นิ้ว	1 ตัว	75.40	75.40			75.40	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45,90 ม-ม dia 1-1/2 นิ้ว	3 ตัว	49.00	147.00			147.00	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2 นิ้ว	8 ตัว	44.00	352.00			352.00	
6	ยูนิออนเหล็กอบสังกะสี dia 1-1/2 นิ้ว	3 ตัว	150.00	450.00			450.00	
7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 2 นิ้ว	1 ตัว	352.00	352.00			352.00	
8	เหล็กปิดปากบ่อ dia 6" เจาะรูปด 1-1/2 นิ้ว	1 ตัว	300.00	300.00		1,350.00	1,650.00	
9	เชือกสลัดทองเหลือง dia 1-1/2 นิ้ว	1 ตัว	430.00	430.00			430.00	
10	ประตุน้ำบอกลวาล์ว dia 1-1/2 นิ้ว	3 ชุด	622.00	1,866.00			1,866.00	
11	สวิทช์น้ำไหล dia 1-1/2 นิ้ว	1 ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
12	น็อตยึดหน้างาน	8 ตัว	30.00	240.00			240.00	
13	ประเก็นยาง dia 2 นิ้ว	1 แผ่น	20.00	20.00			20.00	
14	เทปพันเกลียว	4 ม้วน	30.00	120.00			120.00	
15	ทำเกลียว	9 จุด	-	-	30.00	270.00	270.00	
16	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8 นิ้ว หรือ เชือก dia 5/8 นิ้ว	60 ม.	20.00	1,200.00			1,200.00	
	รวมเงิน			9,009.75		1,862.40	10,872.15	
	คิดเป็นเงินทำงาน						10,872.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง.....การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

รายการเลขที่ ๔.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายละเอียดเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	[/] ปีกเสา คอ. ยาว....8.00....ม. (8,9 ม.)	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2	สายเคเบิลดินภายในอาคาร THW แกนเดี่ยว	0 ม.	54.70	0.00	20.00	0.00	0.00	
	พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด							
3	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	1 ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
4	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 รายการ	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
5	โคมไฟชนิดกันฝน 1-36 วัตต์	1 ชุด	2,180.00	2,180.00	268.00	268.00	2,448.00	
6	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	
7	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	
8	เพรชเซอร์วิสซ์ พร้อมเกลียวแรงแค่น	1 ชุด	2,700.00	2,700.00	250.00	250.00	2,950.00	
9	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) dia 3/4 นิ้ว	15 ท่อน	50.00	750.00	15.00	225.00	975.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิทช์ลูกล่อ	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แกนคู่ แรงแค่น 750 โวลต์	10 ม.	15.00	150.00	10.00	100.00	250.00	
	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า							
12	สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แกน แรงแค่น 750 โวลต์	10 ม.	30.00	300.00	10.00	100.00	400.00	
	ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟฟ้า							
13	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	540.00	540.00			540.00	
	<u>ข. งานทาสีโรงสูบน้ำ</u>							
1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	47.00	3,243.00	34.00	2,346.00	5,589.00	
2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	58.00	870.00	35.00	525.00	1,395.00	
3	ล้างทำความสะอาด	1 เหมา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			15,453.00		9,664.00	25,117.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						25,117.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง.....ตั้งกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.

รายการเลขที่ ๕.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบ.๑๐-๑๐๐๗

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน							
1.1	ทรายหยาบอัดแน่น	0.69 ลบ.ม.	841.12	580.37	91.00	62.79	643.16	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	3.00 ตร.ม.	440.56	1,321.68	133.00	399.00	1,720.68	
2.2	ตะปู	5.00 กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ล.)	1.38 ลบ.ม.	2,196.26	3,030.84	498.00	687.24	3,718.08	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	0.034 ตัน	19,200.14	652.80	4,100.00	139.40	792.20	
4.2	ลวดผูกเหล็ก No 18	5 กก.	28.04	140.20	-	-	140.20	
	5. งานอื่นๆ							
5.1	ตั้งกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม./ชม. (30 กก./ชม.)	1 ชุด	70,000.00	70,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00	พร้อมวัสดุ อุปกรณ์
	รวมเงิน			75,912.79		6,288.43	82,201.22	
	คิดเป็นเงินค่างาน						82,201.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง....ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่ ๖.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ ๙๑๑๐๑

เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	ม.
1	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 4 นิ้ว	0 ท่อน	598.13	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 3 นิ้ว	750 ท่อน	369.16	276,870.00	120.00	90,000.00	366,870.00	3,000.00
3	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว	0 ท่อน	168.22	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
4	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	26.0 กระป๋อง	420.00	10,920.00			10,920.00	
5	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่น	1 รายการ	14,389.50	14,389.50			14,389.50	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	0 ท่อน	4,830.02	0.00	276.00	0.00	0.00	
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 5 นิ้ว	0 ท่อน	4,021.67	0.00	220.00	0.00	0.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	0 ท่อน	2,800.13	0.00	192.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0 ท่อน	1,903.62	0.00	150.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0 ท่อน	1,158.47	0.00	100.00	0.00	0.00	
11	ดินลวดถนนลาดยาง	12 ม.	1,496.00	17,952.00	1,500.00	18,000.00	35,952.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	7,085.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	4 ชุด	4,422.00	17,688.00	300.00	1,200.00	18,888.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	1,910.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
15	เทพื้นเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00		0.00	600.00	
16	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแคะ ขนาด 3 นิ้ว	1 ชุด	13,299.00	13,299.00	400.00	400.00	13,699.00	
17	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	0 ชุด	1,900.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำระบายตะกอน ขนาด 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	1 ชุด	7,100.00	7,100.00	400.00	400.00	7,500.00	
20	เสาเหล็ก.รับท่อจ่ายน้ำ	0 ช่วง	3,650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
21	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	1.7 เมตร	185.00	314.50	100.00	170.00	484.50	
รวมเงิน				359,133.00		110,170.00	469,303.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							469,303.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

งานก่อสร้าง.....จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่ ๗.๐๐

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง


เจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) สูบน้ำปริมาณ ได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. ที่ความสูง 40 ม. รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 เครื่อง	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
				21,000.00		0.00	21,000.00	
				21,000.00		0.00	21,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบ 2 ชั้น ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW)	1 ตู้	14,520.00	14,520.00	1,000.00	1,000.00	15,520.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	10 ท่อน	167.29	1,672.90	120.00	1,200.00	2,872.90	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม. หรือเบอร์ 16	50 ม.	56.77	2,838.50	15.00	750.00	3,588.50	
6	อุปกรณ์อื่นๆ ประสานระบบ	1 รายการ	951.57	951.57			951.57	
	รวมเงิน (2-6)			19,982.97		5,450.00	25,432.97	
	รวมเงิน (1-6)			40,982.97		5,450.00	46,432.97	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น						46,432.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ

ที่ EOE

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร./โทรสาร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘

ที่ ทส ๐๖๒๕.๔/๕๕๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ม
รายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน ๗
โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๒.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง
๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๓.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านขุนราษฎร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง
๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๔.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๕๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๕.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่า
ก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

/-๖.โครงการ...

๖.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๗.โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำหนองพ้อ-หนองห้าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุยธรรม ทวีสังข์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธเนศ การพร้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ลงชื่อ.....

(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการ

อนุมัติ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ