

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย

หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

- | | |
|---|--------------|
| ๑. ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ | จำนวน ๑ หลัง |
| ๒. รวางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร | จำนวน ๑ งาน |
| ๓. ป้ายการประปา | จำนวน ๑ ป้าย |
| ๔. ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส | จำนวน ๑ ป้าย |
| ๕. การประสานท่อระหว่างระบบ | จำนวน ๑ ระบบ |
| ๖. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ | จำนวน ๑ ระบบ |
| ๗. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | จำนวน ๑ ระบบ |
| ๘. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | จำนวน ๑ ระบบ |
| ๙. ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. | จำนวน ๑ ระบบ |
| ๑๐. ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม. | จำนวน ๑ ถัง |
| ๑๑. ซ่อมแซมหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. | จำนวน ๑ ถัง |
| ๑๒. ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๑๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ระบบ |

๔.๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

- | | |
|--|--------------|
| ๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ | จำนวน ๒ ชุด |
| ๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ | จำนวน ๒ ชุด |
| ๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก | จำนวน ๑ ระบบ |

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

-๒-

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน	๒๕ แผ่น	✓
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน	๒ แผ่น	✓
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน	๑ แผ่น	✓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายดุลยธรรม ทวิชสังข์	ประธานกรรมการ	✓
นายธเนศ การพร้อม	กรรมการ	✓
นายประเสริฐ บัวดำ	กรรมการ	✓

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๘ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	๑. ประเภทงานอาคาร								ปริมาณงานตามปร.๔
๑.๑	ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๔	๑	หลัง	๔๓,๑๒๔.๐๐	๔๓,๑๒๔.๐๐	๑.๓๐๐๑	๕๖,๐๖๕.๕๑	๕๖,๐๖๕.๐๐	
๑.๒	วางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๑	งาน	๑๗,๔๙๖.๐๐	๑๗,๔๙๖.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒๒,๗๔๖.๕๕	๒๒,๗๔๖.๐๐	
๑.๓	ป้ายการประปา แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๑	ป้าย	๕,๖๑๙.๐๐	๕,๖๑๙.๐๐	๑.๓๐๐๑	๗,๓๐๕.๒๖	๗,๓๐๕.๐๐	
๑.๔	ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๔๑๐๐๒	๑	ป้าย	๒,๒๔๖.๐๐	๒,๒๔๖.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒,๙๒๐.๐๒	๒,๙๒๐.๐๐	
๑.๕	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๑	ระบบ	๑๑๙,๗๘๘.๐๐	๑๑๙,๗๘๘.๐๐	๑.๓๐๐๑	๑๕๕,๗๓๖.๓๘	๑๕๕,๗๓๖.๐๐	
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๕,๙๘๐.๐๐	๕๕,๙๘๐.๐๐	๑.๓๐๐๑	๗๒,๗๗๙.๖๐	๗๒,๗๗๙.๐๐	
๑.๗	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๕,๙๘๐.๐๐	๕๕,๙๘๐.๐๐	๑.๓๐๐๑	๗๒,๗๗๙.๖๐	๗๒,๗๗๙.๐๐	
๑.๘	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑	ระบบ	๔๐,๒๕๓.๐๐	๔๐,๒๕๓.๐๐	๑.๓๐๐๑	๕๒,๓๓๒.๙๓	๕๒,๓๓๒.๐๐	
๑.๙	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๑	ระบบ	๒๒๐,๕๙๙.๐๐	๒๒๐,๕๙๙.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒๘๖,๘๐๐.๗๖	๒๘๖,๘๐๐.๐๐	
๑.๑๐	ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๑	ถัง	๕๓,๗๓๗.๐๐	๕๓,๗๓๗.๐๐	๑.๓๐๐๑	๖๙,๘๖๓.๔๗	๖๙,๘๖๓.๐๐	
๑.๑๑	ซ่อมแซมหอดักสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๑	ถัง	๒๐๑,๐๔๙.๐๐	๒๐๑,๐๔๙.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒๖๑,๓๘๓.๘๐	๒๖๑,๓๘๓.๐๐	
๑.๑๒	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑	ระบบ	๓๖,๔๐๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๐๑	๔๗,๓๒๓.๖๔	๔๗,๓๒๓.๐๐	
	๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								ปริมาณงานตามปร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๒๘,๓๖๐.๐๐	๕๖,๗๒๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๐,๓๔๕.๒๐	๖๐,๖๙๐.๐๐	
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๒๘,๓๖๐.๐๐	๕๖,๗๒๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๐,๓๔๕.๒๐	๖๐,๖๙๐.๐๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑	ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	
๒.๔	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	๑	ชุด	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๐,๙๕๖.๘๐	๑๐,๙๕๖.๐๐	
๒.๕	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	๑	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	


แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๘ แผ่น คำวนราคากลางเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓


หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๒.๖	จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา	๑	ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	
๒.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑	ระบบ	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๖๘,๐๓๕.๐๐	๒๖๘,๐๓๕.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๑,๒๖๕,๓๕๑.๐๐			๑,๕๕๐,๐๒๕.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)


 กรรมการ
 (นายณนศ การพร้อม)

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายดุลยธรรม ทวีขสังข์)


 กรรมการ
 (นายประเสริฐ บัวดำ)



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างประกอบแบบแปลน

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่.....๔๑๒๐๐๔, ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒, ๔๑๑๐๐๖, ๔๒๑๐๐๑,

๔๔๑๐๐๒ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็น ๒๗ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๑๐๘,๐๓๗.๐๐	ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔๔๑,๔๔๕.๐๐	ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
			ช่วงเวลาทำงาน
			ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ -
			๑๖.๓๐ น.
			โดยไม่เกิดผล
			กระทบต่อผู้ใช้น้ำ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๕๕๐,๐๓๒.๐๐	
	ราคากลาง	๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ราคาวัดุดก่อสร้างให้พิจารณาตามสถานที่ก่อสร้างและวันเวลาปัจจุบัน

ประมาณราคาโดย.....

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เสนอ

(นายคุณธรรม ทวีสังข์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๔๒๐๐๔, ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒, ๔๑๑๐๐๖, ๔๒๑๐๐๑,

๔๔๑๐๐๒ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็น ๑๘ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	ขอมแซมโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๔๒๐๐๔	๔๓,๑๒๔.๐๐	๑.๓๐๐๑	๕๖,๐๖๕.๕๑	/
๑.๒	วางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒	๑๗,๔๔๖.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒๒,๗๔๖.๕๕	/
๑.๓	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑	๕,๖๑๔.๐๐	๑.๓๐๐๑	๗,๓๐๕.๒๖	/
๑.๔	ขอมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๔๑๐๐๒	๒,๒๔๖.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒,๙๒๐.๐๒	/
๑.๕	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๒	๑๑๔,๗๘๘.๐๐	๑.๓๐๐๑	๑๕๕,๗๓๖.๓๘	/
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๕,๔๘๐.๐๐	๑.๓๐๐๑	๗๒,๗๗๙.๖๐	/
๑.๗	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๕,๔๘๐.๐๐	๑.๓๐๐๑	๗๒,๗๗๙.๖๐	/
๑.๘	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๔๐,๒๕๓.๐๐	๑.๓๐๐๑	๕๒,๓๓๒.๙๓	/
๑.๙	ขอมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๒๒๐,๕๔๙.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒๘๖,๘๐๐.๗๖	/
๑.๑๐	ขอมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๕๓,๗๓๗.๐๐	๑.๓๐๐๑	๖๙,๘๖๓.๔๗	/
๑.๑๑	ขอมแซมท่อถังสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๓๐	๒๐๑,๐๔๙.๐๐	๑.๓๐๐๑	๒๖๑,๓๘๓.๘๐	/
๑.๑๒	ระบบท่อน้ำดิบ ความยาว ๑๐๐ เมตร	๓๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๐๑	๔๗,๓๒๓.๖๔	/
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๘๕๒,๒๗๑.๐๐	๑.๓๐๐๑	๑,๑๐๘,๐๓๗.๕๒	/
	รวมค่าก่อสร้าง			๑,๑๐๘,๐๓๗.๐๐	/
	(ตัวอักษร)				(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๖๒๕ ตร.ม. เฉลี่ย ๒,๔๘๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวคำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสวัสดิ์ รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๔๑๒๐๐๔, ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒, ๔๑๑๐๐๖, ๔๒๑๐๐๑,

๔๔๑๐๐๒ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๗ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๖,๗๒๐.๐๐	๑.๐๗	๖๐,๖๙๐.๔๐	✓
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๖,๗๒๐.๐๐	๑.๐๗	๖๐,๖๙๐.๔๐	✓
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๐,๘๖๕.๐๐	✓
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๙๕๖.๘๐	✓
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	✓
	๒.๖ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๓,๔๘๒.๐๐	✓
	๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๖๘,๐๓๕.๐๐	✓
สรุป	รวมเป็นเงิน	๔๑๓,๐๘๐.๐๐	๑.๐๗	๔๔๑,๙๔๕.๖๐	✓
	รวมค่าก่อสร้าง			๔๔๑,๙๔๕.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตรวจ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เสนอ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รตินสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 10.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ลาดน้ำเงิน dia 4 นิ้ว	0 ท่อน	2,509.80	0.00	600.00	0.00	0.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ลาดน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,722.55	1,722.55	400.00	400.00	2,122.55	
1.3	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	0 ตัว	1,697.08	0.00			0.00	
1.4	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	0 ตัว	526.64	0.00			0.00	
1.5	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	0 ตัว	1,369.48	0.00			0.00	
1.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00		1,450.00	4,200.00	
1.7	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	0 ตัว	420.00	0.00			0.00	
1.8	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	352.00	1,408.00			1,408.00	
1.90	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
1.10	เทปพันเกลียว	4 ม้วน	30.00	120.00			120.00	
1.11	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	0 ตัว	40.00	0.00			0.00	
1.12	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	
1.13	นอตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
	2. งานตบแต่ง							
2.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	122 ตร.ม.	70.46	8,596.12	100.00	12,200.00	20,796.12	
	3. งานทาสี							
3.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	47.00	2,679.00	34.00	1,938.00	4,617.00	
3.2	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
3.3	ทาสีเมนต์เบส	61 ตร.ม.	115.00	7,015.00	40.00	2,440.00	9,455.00	
	รวมยอดยกไป			28,164.67		18,533.00	46,697.67	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง
 งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 10.00


สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			28,164.67		18,533.00	46,697.67	
	<u>4. งานอื่นๆ</u>							
4.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
4.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
4.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	0 แผ่น	210.00	0.00		1,500.00	1,500.00	
4.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
4.5	ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	0 จุด	270.00	0.00			0.00	
4.6	ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	0 จุด	340.00	0.00			0.00	
4.7	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00		-	280.00	
	รวมเงิน			33,704.67		20,033.00	53,737.67	
	คิดเป็นเงินค่างาน						53,737.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านอ่าวเข้ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง /
 งานก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อถึงสูง ขนาด 30 ซม.ม. รายการเลขที่ 11.00
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / แบบเลขที่ 3111030
 เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 4 นิ้ว	3 ท่อน	2,456.40	7,369.20	1,500.00	4,500.00	11,869.20	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	6 ท่อน	1,685.90	10,115.40	1,050.00	6,300.00	16,415.40	
1.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	10 อัน	425.00	4,250.00			4,250.00	
1.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	20 อัน	352.00	7,040.00			7,040.00	
1.5	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	7 ตัว	40.00	280.00			280.00	
1.6	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	14 ตัว	20.00	280.00			280.00	
1.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ดิน)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
1.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดิน)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
1.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4	2 ตัว	1,850.00	3,700.00		13,000.00	16,700.00	
1.10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3	4 ตัว	1,495.00	5,980.00			5,980.00	
1.11	น๊อตยึดหน้างาน	168 ตัว	30.00	5,040.00			5,040.00	
1.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
1.13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,200.00	6,200.00			6,200.00	
1.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
1.15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	1 ตัว	290.00	290.00			290.00	
1.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
1.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 นิ้ว	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
1.18	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00			720.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	47.00	10,058.00	34.00	7,276.00	17,334.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	58.00	1,624.00	35.00	980.00	2,604.00	
2.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
2.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ครุ	0.6 ตร.ม.	440.56	264.34	154.00	92.40	356.74	
2.5	ค้ำยันเสาไม้ dia.4 นิ้ว x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	45.00	25,875.00	10.00	5,750.00	31,625.00	
2.6	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18	
	รวมยอดยกไป			114,081.12		40,458.40	154,539.52	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง
 งานก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อถึงสูง ขนาด 30 ซม. รายการเลขที่ 11.00


สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			114,081.12		40,458.40	154,539.52	
	<u>3. งานอื่นๆ</u>							
3.1	บันไดเหล็กขึ้นท่อถึงสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
3.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
3.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
3.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
3.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00	-	1,600.00	2,090.00	
3.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	0 แผ่น	210.00	0.00	-	-	0.00	
3.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	รวมเงิน			151,721.12		49,328.40	201,049.52	
	คิดเป็นเงินค่างาน						201,049.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบกรองน้ำผิวดิน							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 6 นิ้ว	0.00 ท่อน	3,965.66	0.00	900.00	0.00	0.00	✓
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1.00 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	✓
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	100 ม.	97.30	9,730.00	50.00	5,000.00	14,730.00	✓
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3 นิ้ว	0 ท่อน	369.16	0.00	120.00	0.00	0.00	✓
1.5	สเทปเอ็น dia 3 นิ้ว	2 ตัว	245.00	490.00			490.00	✓
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	2 อัน	352.00	704.00			704.00	✓
1.7	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2 แผ่น	20.00	40.00			40.00	✓
1.8	น๊อตยึดหน้างาน	16 ตัว	30.00	480.00			480.00	✓
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังเครื่องสูบน้ำ							
2.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1.00 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	✓
2.2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,330.00	2,660.00	}		2,660.00	✓
2.3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,395.00	2,790.00			2,790.00	✓
2.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 อัน	352.00	1,408.00		2,000.00	3,408.00	✓
2.5	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	✓
2.6	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	✓
2.7	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 3.00 - 6.00 ม.	1 ช่วง	3,650.00	3,650.00	1,000.00	1,000.00	4,650.00	✓
2.8	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	1,318.19	1,318.19			1,318.19	✓
	รวมเงิน			27,681.99		8,800.00	36,481.99	✓
	คิดเป็นเงินค่างาน						36,400.00	✓

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แท่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 13.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 32 ม.	2 เครื่อง	14,520.00	29,040.00	-	-	29,040.00	
	รวมเงิน (1)			29,040.00		0.00	29,040.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	10,890.00	21,780.00	1,000.00	2,000.00	23,780.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			23,280.00		4,400.00	27,680.00	
	รวมเงินทั้งหมด			52,320.00		4,400.00	56,720.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						56,720.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 14.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ให้ระบบกรองน้ำผิวดิน เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 18 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	14,520.00	29,040.00	-	-	29,040.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	คูควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW.) 3 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	10,890.00	21,780.00	1,000.00	2,000.00	23,780.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			23,280.00		4,400.00	27,680.00	
	รวมเงินทั้งหมด			52,320.00		4,400.00	56,720.00	
	คิดเป็นเงินทำงาน						56,720.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง
 งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน รายการเลขที่ 15.00
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			17,900.00		0.00	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ขาค้างถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			18,650.00		850.00	19,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						19,500.00	

ลงชื่อ.....2.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอนแก่นระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประปา

รายการเลขที่

16.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคม้าขาเดียว ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
5	ไขควงลงไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	-	-	270.00	
9	ด้ามเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวด้ามทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5" x 16" x 34.5" (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ ตู้เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			10,240.00		0.00	10,240.00	
	คิดเป็นเงิน						10,240.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
งานก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัด รายการเลขที่ 17.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง วัสดุจัดหา รายการเลขที่ 18.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.....แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1000 กก.	12.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2	ปูนขาว	200 กก.	3.00	600.00			600.00	
	รวมเงิน			12,600.00		0.00	12,600.00	
	คิดเป็นเงิน						12,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก รายการเลขที่ 19.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก(การไฟฟ้าดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] ปีกเสา คอร. ยาว....8.00...ม. (8, 9 ม.) จำนวน....00....ต้น [/] พาดสาย ยาว...100....ม.	0 ต้น 100 ม.	2,500.00 380.00	0.00 38,000.00	1,000.00 200.00	0.00 20,000.00	0.00 58,000.00	
2	ขยายเขตแรงสูง [/] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00...ม.(12, 14 ม.) จำนวน...1.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....0...ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA. [/] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA. [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 100 KVA. [] มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์	1 ต้น 0 ม. 0 ชุด 1 ชุด 0 ชุด	3,500.00 500.00 120,000.00 180,000.00 300,000.00	3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,500.00 500.00 0.00 0.00 500.00	1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าตรวจสอบ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ	3,500.00 500.00 500.00 3,000.00	3,500.00 500.00 500.00 3,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	3,500.00 500.00 500.00 3,000.00	
	รวมเป็นเงิน คิดเป็นเงิน			229,000.00		21,500.00	250,500.00 250,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ / รายการเลขที่ 1.00 /

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 412004

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานโครงหลังคา							
1.1	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หหนา 5 มม	10 แผ่น	51.40	514.00	20.00	200.00	714.00	✓
1.2	กรอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	5 ชุด	104.00	520.00			520.00	✓
1.3	ขอยึดกระเบื้อง	15 ตัว	4.00	60.00			60.00	✓
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25.6 ตร.ม.	47.00	1,203.20	34.00	870.40	2,073.60	✓
2.2	ทาสีน้ำมัน	64 ตร.ม.	58.00	3,712.00	35.00	2,240.00	5,952.00	✓
	3. งานอื่นๆ							
3.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	20 ตร.ม.	370.00	7,400.00	92.00	1,840.00	9,240.00	✓
3.2	ไม้เนื้อแข็ง 1-1/2 x 3 นิ้ว	2.2 ลบ.ฟ.	940.00	2,068.00	72.00	158.40	2,226.40	✓
3.3	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00	94.00	188.00	2,068.00	✓
3.4	สายยูพร้อมมุกยูแฉ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	✓
3.5	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00		1,340.00	2,870.00	✓
3.6	ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 1.90 ม.	1 ชุด	10,400.00	10,400.00	3,000.00	3,000.00	13,400.00	✓
3.7	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หหนา 3.0 มม.	0 แผ่น	26.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
3.8	น็อตเกลียวตลอด dia 1/2" x 2-1/2 นิ้ว	0 ตัว	5.00	0.00	}		0.00	
3.9	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว	0 ท่อน	154.80	0.00		100.00	0.00	0.00
	4. งานไฟฟ้า							
4.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์	2 ชุด	1,024.00	2,048.00	450.00	900.00	2,948.00	✓
4.2	เคำรับแบบติดผนัง	1 ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	✓
	รวมเงิน			32,087.20		11,036.80	43,124.00	✓
	คิดเป็นเงินค่างาน						43,124.00	✓

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ รายการเลขที่ 2.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911001

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	18 ม.	611.00	10,998.00	361.00	6,498.00	17,496.00	✓
	รวมเงิน			10,998.00		6,498.00	17,496.00	✓
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,496.00	✓

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ป้ายการประปา รายการเลขที่ 3.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 921001

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.2 ลบ.ม.	1,962.62	392.52	498.00	99.60	492.12	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56			1,051.56	
4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1 เส้น	212.00	212.00			212.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
6	น๊อต dia. 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	4 ตัว	18.00	72.00		500	572.00	
7	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 นิ้ว	2 ตัว	140.00	280.00			280.00	
8	ทาสีน้ำมัน	2.5 ตร.ม.	58.00	145.00	35.00	87.50	232.50	
9	ตัวอักษร สติกเกอร์	2 ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	รวมเงิน			3,903.08		1,716.70	5,619.78	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,619.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคบ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 4.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	0 แผ่น	2,510.00	0.00	}	1,000.00	0.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	165.00	0.00			0.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	205.00	0.00			0.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	190.00	0.00			0.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	306.55	0.00			1,000.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	0 ชุด	220.00	0.00			0.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	12 ม.	21.00	252.00			252.00	
9	เกลลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
รวมเงิน				1,141.00		1,105.00	2,246.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							2,246.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 5.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911002

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี คัดน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	6.5 ท่อน	1,685.90	10,958.35	400.00	2,600.00	13,558.35	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	4 ท่อน	2,456.40	9,825.60	653.00	2,612.00	12,437.60	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	0.2 ท่อน	339.02	67.80	129.00	25.80	93.60	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
9	สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ตัว	316.39	316.39			316.39	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	18 ตัว	425.00	7,650.00			7,650.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	22 ตัว	352.00	7,744.00			7,744.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00		15,300.00	23,500.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4 นิ้ว	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1 อัน	168.00	168.00			168.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1 ตัว	216.92	216.92			216.92	
17	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	19.00	19.00			19.00	
18	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	17 แผ่น	40.00	680.00			680.00	
20	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00			600.00	
22	ทำเกลียว	25 จุด	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	
23	คอนกรีต	1 จุด	296.26	296.26	63.10	63.10	359.36	
รวมเงิน				98,187.32		21,600.90	119,788.22	
คิดเป็นเงินค่างาน							119,788.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง			แบบเลขที่ 911006
เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10			เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	✓
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56	255.00	255.00	1,306.56	✓
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	263.58	527.16	129.00	258.00	785.16	✓
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	✓
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	24.36	97.44			97.44	✓
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	15.37	30.74			30.74	✓
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	✓
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	✓
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	✓
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	✓
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	✓
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	✓
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	✓
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	✓
15	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	10.08	110.88			110.88	✓
16	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	✓
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	✓
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	✓
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	✓
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	231.00	462.00			462.00	✓
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	163.00	652.00			652.00	✓
22	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	✓
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	✓
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	✓
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	✓
26	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	✓
27	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	135.00	135.00			135.00	✓
รวมยอดยกไป				46,567.68		7,813.00	54,380.68	✓

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ รายการเลขที่ 6.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
28	รวมยอดยกมา	40 จุด	-	46,567.68	40.00	7,813.00	54,380.68	
	ทำเกลียว		-	-		1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			46,567.68		9,413.00	55,980.68	
	คิดเป็นเงินทำงาน						55,980.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รายการเลขที่ 7.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56	255.00	255.00	1,306.56	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	263.58	527.16	129.00	258.00	785.16	
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	24.36	97.44			97.44	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	15.37	30.74			30.74	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
15	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	10.08	110.88			110.88	
16	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	231.00	462.00			462.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	163.00	652.00			652.00	
22	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
27	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	135.00	135.00			135.00	
รวมยอดยกไป				46,567.68		7,813.00	54,380.68	

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รายการเลขที่ 7.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
28	รวมยอดยกมา	40 จุด		46,567.68		7,813.00	54,380.68	
	ทำเกลียว		-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			46,567.68		9,413.00	55,980.68	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,980.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเกษ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน รายการเลขที่ 8.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] ปีกเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...2...ต้น	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แขนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	160 ม.	54.70	8,752.00	20.00	3,200.00	11,952.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
6	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่อง) มอก.216-2524 dia 3/4"	25 ท่อน	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	2,250.00	
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN. 6	0 ม.	50.50	0.00	15.00	0.00	0.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกกลอย	140 ม.	13.30	1,862.00	10.00	1,400.00	3,262.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	40 ม.	13.30	532.00	12.00	480.00	1,012.00	
12	สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แกน แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟฟ้า	50 ม.	30.00	1,500.00	13.00	650.00	2,150.00	
13	สายไฟฟ้า ส่งกำลัง NYY แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	50 ม.	80.16	4,008.00	22.00	1,100.00	5,108.00	
14	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	1,439.20	1,439.20	-	-	1,439.20	
	รวมเงิน			30,223.20		10,030.00	40,253.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						40,253.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 9.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	<u>5. งานท่อและอุปกรณ์</u>							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 4 นิ้ว	1 ท่อน	2,456.40	2,456.40	600.00	600.00	3,056.40	✓
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	✓
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขาว 6 ม. Dia 1 1/2 นิ้ว	0 ท่อน	747.04	0.00	252.00	0.00	0.00	✓
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	4 ท่อน	504.62	2,018.48	192.00	768.00	2,786.48	✓
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขาว 6 ม. Dia 3/4 นิ้ว	2 ท่อน	339.02	678.04	129.00	258.00	936.04	✓
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	263.58	263.58	129.00	129.00	392.58	✓
5.7	ท่อ PVC. ขาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	106.54	213.08	80.00	160.00	373.08	✓
5.8	ท่อ PVC. ขาว 4.00 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 นิ้ว	2 ท่อน	65.42	130.84	80.00	160.00	290.84	✓
5.9	ท่อแอสตันเลส Dia 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	920.00	920.00	120.00	120.00	1,040.00	✓
5.10	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	✓
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8 ตัว	9.80	78.40			78.40	✓
5.12	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	✓
5.13	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	✓
5.14	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1 นิ้ว	3 ตัว	38.57	115.71			115.71	✓
5.15	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	3 ตัว	10.08	30.24			30.24	✓
5.16	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	14.84	59.36			59.36	✓
5.17	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 นิ้ว	7 ตัว	25.48	178.36			178.36	✓
5.18	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	3 ตัว	259.04	777.12			777.12	✓
5.19	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 นิ้ว	8 ตัว	369.04	2,952.32			2,952.32	✓
5.20	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	1 ตัว	1,369.48	1,369.48			1,369.48	✓
5.21	ข้อต่อ 90 ° แอสตันเลส dia. 1/2 นิ้ว	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	✓
5.22	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	3,190.00	3,190.00			3,190.00	✓
5.23	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2 ตัว	11.60	23.20			23.20	✓
5.24	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4 นิ้ว	1 ชุด	700.00	700.00			700.00	✓
5.25	น๊อตเกลียวเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	✓
5.26	รัดแยกอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	220.00	220.00		14,700.00	14,920.00	✓
	รวมยอดยกไป			19,411.88		17,295.00	36,706.88	✓

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 9.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			19,411.88 ✓		17,295.00 ✓	36,706.88 ✓	
5.27	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	0 อัน	700.00	0.00 ✓			0.00 ✓	
5.28	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	4 อัน	425.00	1,700.00 ✓			1,700.00 ✓	
5.29	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 อัน	352.00	1,408.00 ✓			1,408.00 ✓	
5.30	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00 ✓			80.00 ✓	
5.31	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	13 ตัว	40.00	520.00 ✓			520.00 ✓	
5.32	ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	2 ตัว	50.00	100.00 ✓			100.00 ✓	
5.33	น็อตยึดหน้าจาน	144 ตัว	30.00	4,320.00 ✓			4,320.00 ✓	
5.34	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00 ✓			12,400.00 ✓	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	3 ชุด	8,200.00	24,600.00 ✓			24,600.00 ✓	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00 ✓			13,200.00 ✓	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4 นิ้ว	3 ชุด	8,400.00	25,200.00 ✓			25,200.00 ✓	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว	0 ชุด	15,184.00	0.00 ✓			0.00 ✓	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	2 ตัว	330.00	660.00 ✓			660.00 ✓	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	8 ตัว	163.00	1,304.00 ✓			1,304.00 ✓	
5.41	ก๊อคน้ำทองเหลือง (แบบ โกล์บวาล์ว) dia 1 นิ้ว	3 อัน	310.00	930.00 ✓			930.00 ✓	
5.42	ท่อตันแอสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00 ✓			380.00 ✓	
5.43	ท่อพลาสติก dia 1 นิ้ว	10 ม.	25.00	250.00 ✓			250.00 ✓	
<u>8. งานทาสี</u>								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	198 ตร.ม.	47.00	9,306.00 ✓	34.00	6,732.00 ✓	16,038.00 ✓	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	58.00	1,334.00 ✓	35.00	805.00 ✓	2,139.00 ✓	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	125 ตร.ม.	115.00	14,375.00 ✓	40.00	5,000.00 ✓	19,375.00 ✓	
<u>9.งานอื่น ๆ</u>								
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00 ✓	110.00	297.00 ✓	2,835.00 ✓	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00 ✓	110.00	132.00 ✓	1,260.00 ✓	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	2,200.00	8,800.00 ✓	200.00	800.00 ✓	9,600.00 ✓	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00 ✓	130.00	1,040.00 ✓	4,400.00 ✓	
	รวมยอดยกไป			147,304.88 ✓		32,101.00 ✓	179,405.88 ✓	

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 9.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			147,304.88 ✓		32,101.00 ✓	179,405.88 ✓	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	46.00	368.00 ✓			368.00 ✓	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	41.00	656.00 ✓			656.00 ✓	
9.9	ข้อสับเหล็กชุบขาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00 ✓			120.00 ✓	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00 ✓			840.00 ✓	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00 ✓			280.00 ✓	
9.12	สายชูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00 ✓			560.00 ✓	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	1,500.00	1,500.00 ✓		1,500.00	3,000.00 ✓	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2 แผ่น	100.00	200.00 ✓			200.00 ✓	
9.15	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 มม.	2 แผ่น	55.00	110.00 ✓			110.00 ✓	
9.16	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	405.00	405.00 ✓			405.00 ✓	
9.17	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	759.00	759.00 ✓			759.00 ✓	
9.18	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	0 แผ่น	210.00	0.00			0.00	
9.19	พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00 ✓			90.00 ✓	
9.20	น็อตสแตนเลส dia. 3/8 " ยาว 5 นิ้ว	9 ตัว	30.00	270.00 ✓			270.00 ✓	
9.21	ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	1.2 ลบ.ม.	5,300.00	6,360.00 ✓	500.00	600.00 ✓	6,960.00 ✓	
9.22	กรวดกรองน้ำ dia 1/16 - 2 1/4 นิ้ว	0.8 ลบ.ม.	5,300.00	4,240.00 ✓	500.00	400.00 ✓	4,640.00 ✓	
9.23	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00 ✓	1,030.00	1,030.00 ✓	3,970.00 ✓	
9.24	ค่าแรงล้างทำความสะอาด เฉลี่ยพื้นที่	1 เหมา	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00 ✓	12,000.00 ✓	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	1,024.00	3,072.00 ✓	450.00	1,350.00 ✓	4,422.00 ✓	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	472.00	944.00 ✓	300.00	600.00 ✓	1,544.00 ✓	
	รวมเงิน			171,018.88		49,581.00	220,599.88 ✓	
	คิดเป็นเงินค่างาน						220,599.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ ๕๐๕

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร./โทรสาร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘

ที่ ทส ๐๖๒๕.๔/ ๕๕๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้

รายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน ๗ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๒.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๓.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านขุนราษฎร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๔.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๕.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

/-๖.โครงการ...

๖.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๗.โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำหนองพ้อ-หนองห้าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอลี้สงวน จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายดุยธรรม ทวีสังข์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธเนศ การพร้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเสริฐ บัวดำ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)

วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

อนุมัติ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ