

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๑. โรงสูบน้ำดิบ แบบแพลอย	จำนวน ๑ หลัง
๒. ป้ายการประปา	จำนวน ๑ ป้าย
๓. ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	จำนวน ๑ ป้าย
๔. ซ่อมแซมการประสานท่อระหว่างระบบ	จำนวน ๑ ระบบ
๕. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	จำนวน ๑ ระบบ
๖. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	จำนวน ๑ ระบบ
๗. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	จำนวน ๑ ระบบ
๘. ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม	จำนวน ๑ ระบบ
๙. ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๑๐. ซ่อมแซมหอถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๑๑. ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบ	จำนวน ๑ ระบบ

๔.๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๒ ชุด
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๒ ชุด
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน ๑๘ แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายดุลยธรรม ทวีขันธ์	ประธานกรรมการ
นายธเนศ การพร้อม	กรรมการ
นายประเสริฐ บัวดำ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ พร.๔, พร.๕, พร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็น ๒๑ แผ่น จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									ปริมาณงานตามพร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๒	ชุด	๒๖,๔๕๐.๐๐	๕๒,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๘,๓๐๑.๕๐	๕๖,๖๐๓.๐๐	
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๒	ชุด	๒๖,๔๕๐.๐๐	๕๒,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๘,๓๐๑.๕๐	๕๖,๖๐๓.๐๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑	ชุด	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๖,๕๘๕.๐๐	๑๖,๕๘๕.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๗๑๒,๘๗๘.๐๐			๙๐๐,๐๗๙.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								(เก้าแสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและอุปกรณ์แล้ว)



 (นายดุลยธรรม ทวีสังข์)
 กรรมการ
 (นายธนศ การพร้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 กรรมการ
 (นายประเสริฐ บัวดำ)



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างประกอบแบบแปลน

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๒๑๑๐๐๑, ๕๔๑๑๐๐๒, สบจ.๑๐-๐๑๗ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็น ๒๐ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๗๗๐,๒๙๓.๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑๒๙,๗๙๑.๐๐	ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
			ช่วงเวลาทำงาน
			ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ -
			๑๖.๓๐ น.
			โดยไม่เกิดผล
			กระทบต่อผู้ใช้น้ำ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ราคากลาง (ตัวอักษร) (เก้าแสนบาทถ้วน)	๕๐๐,๐๘๔.๐๐	
		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

หมายเหตุ ราคาวัดุดก่อสร้างให้พิจารณาตามสถานที่ก่อสร้างและวันเวลาปัจจุบัน

ประมาณราคาโดย.....

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายคุณธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจสอบ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายทศพร รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ข้อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๒, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๒๑๑๐๐๑, ๕๕๑๑๐๐๒,

สพจ.๑๐-๐๑๗ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ รายการ คิดเป็น ๓ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด	๕๒,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๖,๖๐๓.๐๗	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด	๕๒,๙๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๖,๖๐๓.๐๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๖,๕๕๕.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๑๒๑,๓๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๒๙,๗๕๑.๐๗	
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๒๙,๗๕๑.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๒, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๐๐๒,

สบจ.๑๐-๐๑๗ และรายการรายละเอียด

เจ้าของโครงการ... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็น ๑๕ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	โรงสูบน้ำดิบ แบบแพลอย จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๑๗	๑๘๙,๓๘๗.๐๐	๑.๓๐๒๑	๒๔๖,๖๐๐.๘๑	
๑.๒	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๒๑๐๐๑	๕,๖๖๖.๐๐	๑.๓๐๒๑	๗,๓๗๗.๗๐	
๑.๓	ข้อมแมมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๔๑๐๐๒	๒,๒๔๖.๐๐	๑.๓๐๒๑	๒,๙๒๔.๕๒	
๑.๔	ข้อมแมมการประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๒	๕๕,๒๕๖.๐๐	๑.๓๐๒๑	๗๑,๙๔๘.๘๔	
๑.๕	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๖	๕๖,๔๘๓.๐๐	๑.๓๐๒๑	๗๓,๕๔๖.๕๑	
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๖	๕๕,๙๘๐.๐๐	๑.๓๐๒๑	๗๒,๘๙๑.๕๖	
๑.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๒๖,๓๗๖.๐๐	๑.๓๐๒๑	๓๔,๓๔๔.๑๙	
๑.๘	ข้อมแมมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๑๐๑,๘๗๗.๐๐	๑.๓๐๒๑	๑๓๒,๖๕๕.๐๔	
๑.๙	ข้อมแมมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๑๐	๑๖,๓๙๙.๐๐	๑.๓๐๒๑	๒๑,๓๕๓.๑๔	
๑.๑๐	ข้อมแมมท่อถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๑๕,๐๑๐.๐๐	๑.๓๐๒๑	๑๙,๕๔๔.๕๒	
๑.๑๑	ข้อมแมมระบบท่อส่งน้ำดิบ	๖๖,๘๙๘.๐๐	๑.๓๐๒๑	๘๗,๑๐๗.๘๙	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๕๕๑,๕๗๘.๐๐	๑.๓๐๒๑	๗๗๐,๒๙๓.๗๑	
	รวมค่าก่อสร้าง			๗๗๐,๒๙๓.๐๐	
	(ตัวอักษร)				(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๖๒๕ ตร.ม. เฉลี่ย ๒,๔๔๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวคำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายคุณธรรม ทวีขลังษ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสวัสดิ์ รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง

โรงสูบน้ำดิบ แบบแพลอย

รายการเลขที่

1.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สบจ.10-017

เจ้าของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.69 ลบ.ม.	-	-	148.00	398.12	398.12	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.10 ลบ.ม.	841.12	84.11	91.00	9.10	93.21	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	6.88 ตร.ม.	462.99	3,185.37	133.00	915.04	4,100.41	
2.2	ตะปู	1.514 กก.	37.38	56.59	-	-	56.59	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.10 ลบ.ม.	1,750.00	175.00	306.00	30.60	205.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.88 ลบ.ม.	2,196.26	1,932.71	498.00	438.24	2,370.95	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.011 ตัน	18,814.25	206.96	4,100.00	45.10	252.06	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.106 ตัน	17,258.32	1,829.38	3,300.00	349.80	2,179.18	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	2.925 กก.	28.04	82.02	-	-	82.02	
	5. งานทั่วไป							
5.1	เฟือง dia.0.30 ม.	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	}	5,000.00	2,500.00	
5.2	เฟือง dia.0.15 ม.	1 ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
5.3	ชุดลูกปืน	3 ชุด	650.00	1,950.00			1,950.00	
5.4	พวงมาลัย dia.0.85 ม.	1 ชุด	800.00	800.00			800.00	
5.5	แผ่นเหล็กรองชุดลูกปืน พร้อมเจาะรู	2 แผ่น	150.00	300.00			5,300.00	
5.6	สลักเกลียว dia.1/2 x 8 นิ้ว	18 ชุด	35.00	630.00			630.00	
5.7	ท่อเหล็ก dia 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	0.13 ท่อน	1,051.56	136.70			136.70	
5.8	ท่อเหล็ก dia 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	1.33 ท่อน	504.62	671.14			671.14	
5.9	แผ่นเหล็กฝาครอบกวน	2 ชุด	2,250.00	4,500.00			4,500.00	
5.10	ลวดสลิงยึดแพ หรือเชือกในล่อน ขนาด 5/8 นิ้ว	50 เมตร	25.00	1,250.00			1,250.00	
	6. งานติดตั้งอุปกรณ์							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.27 ตร.ม.	80.00	261.60	115.00	376.05	637.65	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	3.27 ตร.ม.	44.00	143.88	34.00	111.18	255.06	
7.2	ทาสีน้ำมัน	60 ตร.ม.	58.00	3,480.00	35.00	2,100.00	5,580.00	
	รวมยอดยกไป			25,675.46		9,773.23	35,448.69	

ชื่อโครงการ: ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง: โรงสูบน้ำดิบ แบบแพลอย

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย: ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

รายการเลขที่: 1.00

แบบเลขที่: สบจ.10-017

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			25,675.46		9,773.23	35,448.69	
	8. งานแพลอย							
8.1	สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 8 ฟุต	24 แผ่น	385.50	9,252.00			9,252.00	
8.2	เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	26 ท่อน	327.11	8,504.86			8,504.86	
8.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	22 ท่อน	504.62	11,101.64			11,101.64	
8.4	หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1 นิ้ว	9 อัน	50.00	450.00			450.00	
8.5	เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	5 แผ่น	2,900.00	14,500.00			14,500.00	
8.6	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	10 แผ่น	3,214.95	32,149.50			32,149.50	
8.7	ชุดแผ่นเหล็กยึดเสา	9 ชุด	150.00	1,350.00			1,350.00	
8.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	10 ท่อน	545.00	5,450.00		48,700.00	54,150.00	
8.9	ลวดด้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส dia 2.5 มม. ขนาด	18.45 ตร.ม.	110.00	2,029.50			2,029.50	
	dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.						0.00	
8.10	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00	1 ช่วง	3,650.00	3,650.00			3,650.00	
8.11	ปั๊มลัดคียบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	3 ตัว	95.00	285.00			285.00	
8.12	แท่นเครื่องสูบน้ำ	2 ชุด	500.00	1,000.00			1,000.00	
8.13	น็อตยึดหน้างาน	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
8.14	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,860.00	3,720.00			3,720.00	
8.15	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	2 ตัว	230.00	460.00			460.00	
8.16	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	6 ตัว	352.00	2,112.00			2,112.00	
8.17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
8.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,495.00	1,495.00			1,495.00	
8.19	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	11 ตัว	20.00	220.00			220.00	
8.20	เหล็กปะกับริดท่อ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมน็อต 4 - 1/2" x 6	2 ชุด	232.00	464.00			464.00	
	9. งานไฟฟ้า							
9.1	หลอดฟลูออโรสเซสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	1 ชุด	1,343.00	1,343.00	500.00	500.00	1,843.00	
9.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	รวมเงิน			130,113.96		59,273.23	189,387.19	
	คิดเป็นเงินค่างาน						189,387.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง **ป้ายการประปา** รายการเลขที่ **2.00**

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ **921001**

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.2 ลบ.ม.	2,196.26	439.25	498.00	99.60	538.85	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56	35.00	500	1,051.56	
4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1 เส้น	212.00	212.00			212.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
6	น๊อต dia. 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	4 ตัว	18.00	72.00			572.00	
7	หัวเสา อลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2 ตัว	140.00	280.00	35.00	87.50	280.00	
8	ทาสีน้ำมัน	2.5 ตร.ม.	58.00	145.00			232.50	
9	ตัวอักษร สติ๊กเกอร์	2 ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	รวมเงิน			3,949.81		1,716.70	5,666.51	
	คิดเป็นเงินทำงาน						5,666.00	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข้อมูลแบบแปลนบ่อระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 3.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	0 แผ่น	2,510.00	0.00	}	1,000.00	0.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	165.00	0.00			0.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	205.00	0.00			0.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	190.00	0.00			0.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	306.55	0.00			1,000.00	1,000.00
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	0 ชุด	220.00	0.00			0.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	12 ม.	21.00	252.00			252.00	
9	แก๊สลงจุก 5 ลิตร	1 จุก	15.00	15.00	}	35.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00			105.00	279.00
	รวมเงิน			1,141.00		1,105.00	2,246.00	
	คิดเป็นเงินทำงาน						2,246.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมการประสานท่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 4.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911002

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ท่อน	2,456.40	2,456.40	653.00	653.00	3,109.40	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	0.2 ท่อน	339.02	67.80	129.00	25.80	93.60	
3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	6 ตัว	425.00	2,550.00			2,550.00	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00			8,200.00	
6	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4 นิ้ว	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
7	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4 นิ้ว	1 ชุด	700.00	700.00		7,000.00	7,700.00	
8	รัดแยก dia 4 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	1 ชุด	600.00	600.00			600.00	
9	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1 อัน	168.00	168.00			168.00	
10	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9 แผ่น	40.00	360.00			360.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
12	เทปพันเกลียว	6 ม้วน	30.00	180.00			180.00	
13	ทำเกลียว	6 จุด	-	-	60.00	360.00	360.00	
	รวมเงิน			47,217.20		8,038.80	55,256.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,256.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง**

งานก่อสร้าง **การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ** รายการเลขที่ **5.00**

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ **911006**

เจ้าของโครงการ **สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

คำนวณราคากลางโดย **ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10** เมื่อวันที่ **5 ตุลาคม 2563**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	0.5 ท่อน	1,051.56	525.78	255.00	127.50	653.28	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	0.2 ท่อน	263.58	52.72	129.00	25.80	78.52	
4	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2 ตัว	24.36	48.72			48.72	
6	ข้อลดเหล็กอบสังกะสี dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
15	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	10.08	10.08			10.08	
16	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	32.00	64.00			64.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	231.00	462.00			462.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	2 ชุด	163.00	326.00			326.00	
22	เก็ววัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	0 ตัว	6.00	0.00			0.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
27	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	0 อัน	135.00	0.00			0.00	
รวมยอดยกไป				47,430.20		7,453.30	54,883.50	

ชื่อโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้างการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบรายการเลขที่5.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดยส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
28	รวมยอดยกมา	40 จุด		47,430.20		7,453.30	54,883.50	
	ทำเกลียว		-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			47,430.20		9,053.30	56,483.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						56,483.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี			แบบเลขที่ 911006
เจ้าของโครงการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56	255.00	255.00	1,306.56	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	263.58	527.16	129.00	258.00	785.16	
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	24.36	97.44			97.44	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	15.37	30.74			30.74	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
15	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	10.08	110.88			110.88	
16	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	231.00	462.00			462.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	163.00	652.00			652.00	
22	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
27	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	135.00	135.00			135.00	
รวมยอดยกไป				46,567.68		7,813.00	54,380.68	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประปาภายในโรงสูบน้ำดี รายการเลขที่ 6.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
28	รวมยอดยกมา	40 จุด		46,567.68		7,813.00	54,380.68	
	ทำเกลียว		-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			46,567.68		9,413.00	55,980.68	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,980.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแผนระบบประปาหมู่บ้านก่อนลงมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน รายการเลขที่ 7.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] บิ๊กเส้า คอร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...0...คืบ	0 คืบ	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แขนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	40 ม.	54.70	2,188.00	20.00	800.00	2,988.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,320.00	1,320.00	450.00	450.00	1,770.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-2524 dia 3/4 นิ้ว	25 ท่อน	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	2,250.00	
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN. 6	20 ม.	50.50	1,010.00	15.00	300.00	1,310.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	50 ม.	13.30	665.00	10.00	500.00	1,165.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	40 ม.	13.30	532.00	12.00	480.00	1,012.00	
12	สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แกน แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟฟ้า	30 ม.	30.00	900.00	13.00	390.00	1,290.00	
13	สายไฟฟ้า ส่งกำลัง NYY แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	40 ม.	80.16	3,206.40	22.00	880.00	4,086.40	
14	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	965.57	965.57	-	-	965.57	
	รวมเงิน			20,276.97		6,100.00	26,376.97	
	คิดเป็นเงินค่างาน			20,200.00		6,100.00	26,376.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		
งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 1141010		
เจ้าของโครงการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ท่อน	2,456.40	2,456.40	653.00	653.00	3,109.40	
1.2	ท่อ PVC. ขนาด 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	114.00	228.00	120.00	240.00	468.00	
1.3	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
1.4	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8 ตัว	10.90	87.20			87.20	
1.5	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
1.6	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4 นิ้ว	1 ชุด	700.00	700.00			700.00	
1.7	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	0 ตัว	20.00	0.00			0.00	
1.8	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	7 ตัว	30.00	210.00			210.00	
1.9	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	425.00	425.00			425.00	
1.10	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	3,190.00	3,190.00		5,440.00	8,630.00	
1.11	น๊อตยึดหน้างาน	48 ตัว	30.00	1,440.00			1,440.00	
1.12	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	0 ชุด	6,200.00	0.00			0.00	
1.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว พวงมาลัย	3 ชุด	8,200.00	24,600.00			24,600.00	
1.14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	2 ตัว	330.00	660.00			660.00	
1.15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	8 ตัว	163.00	1,304.00			1,304.00	
1.16	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1 นิ้ว	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
1.17	ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	1.2 ลบ.ม.	4,300.00	5,160.00	400.00	480.00	5,640.00	
1.18	กรวดกรองน้ำ dia 1/16" - 2 1/4 นิ้ว	0.8 ลบ.ม.	4,300.00	3,440.00	400.00	320.00	3,760.00	
1.19	ค่าแรงเปลี่ยนวัสดุ ล้างทำความสะอาด	1 เหมะ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	2.งานอื่นๆ							
2.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00	110.00	297.00	2,835.00	
2.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00	110.00	132.00	1,260.00	
2.3	สายชูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
	รวมยอดยกไป			49,326.60		19,562.00	68,888.60	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 8.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			49,326.60		19,562.00	68,888.60	
	<u>3. งานไฟฟ้า</u>							
3.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	1,024.00	3,072.00	450.00	1,350.00	4,422.00	
3.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	472.00	944.00	300.00	600.00	1,544.00	
	<u>4. งานทาสี</u>							
4.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	47.00	8,460.00	34.00	6,120.00	14,580.00	
4.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	58.00	1,334.00	35.00	805.00	2,139.00	
4.3	ก๊อซีเมนต์บล็อกรัดกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2 ตร.ม.	206.00	412.00	86.00	172.00	584.00	
4.4	ประตูเหล็กคัต ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	3,600.00	7,200.00	1,260.00	2,520.00	9,720.00	
	รวมเงิน			70,748.60		31,129.00	101,877.60	
	คิดเป็นเงินค่างาน						101,877.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. รายการเลขที่ 9.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
1.2	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าที่งาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00	}	1,440.00	2,750.00	
1.3	หน้าที่งานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	352.00	1,408.00			2,848.00	
1.4	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
1.5	เทปพันเกลียว	4 ม้วน	30.00	120.00			120.00	
1.6	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00	}		80.00	
1.7	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	47.00	2,679.00	34.00	1,938.00	4,617.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
	รวมเงิน			12,516.90		3,883.00	16,399.90	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,399.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบ รายการเลขที่ 11.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบกรองน้ำผิวดิน							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"	1.00 ท่อน	3,965.66	3,965.66	900.00	900.00	4,865.66	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	1.00 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	490 ม.	97.30	47,677.00	25.00	12,250.00	59,927.00	
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	0 ท่อน	395.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
1.5	สแตปเอิน dia 3"	0 ตัว	245.00	0.00			0.00	
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	0 อัน	352.00	0.00			0.00	
1.7	ประเก็นยาง dia 3"	0 แผ่น	20.00	0.00			0.00	
1.8	น๊อตยึดหน้างาน	0 ตัว	30.00	0.00			0.00	
1.9	ซ่อมแซมส่วนที่รั่ว	1 เหมะ	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	
	รวมเงิน			53,328.56		13,570.00	66,898.56	
	คิดเป็นเงินค่างาน						66,898.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 12.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 32 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			48,500.00		4,400.00	52,900.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						52,900.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 13.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ได้ระบบกรองน้ำผิวดิน เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 18 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			48,500.00		4,400.00	52,900.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						52,900.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข้อเสนอแนะระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน รายการเลขที่ 14.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			13,900.00		0.00	13,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ขาค้ำถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			14,650.00		850.00	15,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						15,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ

ที่ EOE

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร./โทรสาร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘

ที่ ทส ๐๖๒๕.๔/ ๕๕๔

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน ๗ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๒.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๓.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านขุนราษฎร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๔.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๕.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

/-๖.โครงการ...

๖.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านคลองควน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๗.โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำหนองพ้อ-หนองห้าง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายดุยธรรม ทวีสังข์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธเนศ การพร้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประเสริฐ บัวดำ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)
.....วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติ

.....
(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ