

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด  
เลขที่ ๒๘๐ หมู่ที่ ๓ ถนนกฤษวิถี ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ประเภทงานอาคาร
  - ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย
  - ติดตั้งตาข่ายกันนก
  - ก่อสร้างห้องเก็บของ
  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน
  - ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
  - ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จุด ๑
  - ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด จุด ๒
  - ก่อสร้างป้อมยาม
  - ก่อสร้างป้ายชื่อ
  - ติดตั้งศาลาพักคอยสำเร็จรูป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๗๒,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔-ปร.๕
  - ๖.๒ แบบสรุปราคางานโครงการปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                            |                                         |               |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสมบุญ ใจมอย         | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายปฐมพงษ์ จันทษ์ชูโต  | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน              | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวสุณิสา จันทร์มูล | ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ       |



นายยุทธนา ชมวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี  
 ประเภท ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด  
 เจ้าของอาคาร ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ , ปร.๕ จำนวน ๑๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รายการ                                                               | ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|          | ประเภทงานอาคาร                                                       |                           |          |
|          | ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย                             | ๕๖,๗๑๒.๕๘                 |          |
|          | ติดตั้งตาข่ายกันนก                                                   | ๕๖,๘๙๕.๔๒                 |          |
|          | ก่อสร้างห้องเก็บของ                                                  | ๘๖,๑๒๔.๘๔                 |          |
|          | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน                                     | ๒๑,๔๙๔.๕๕                 |          |
|          | ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย                             | ๘๓,๓๗๒.๘๐                 |          |
|          | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๑ | ๗๖,๔๓๔.๘๓                 |          |
|          | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๒ | ๔๙,๙๔๕.๔๐                 |          |
|          | ก่อสร้างป้อมยาม                                                      | ๒๓๐,๔๙๙.๗๖                |          |
|          | ก่อสร้างป้ายชื่อแกรนิต                                               | ๙๖,๔๗๑.๓๖                 |          |
|          | ติดตั้งศาลาพักผ่อนหย่อนใจสำเร็จรูป                                   | ๑๑๔,๗๙๘.๑๖                |          |
|          |                                                                      |                           |          |
|          |                                                                      |                           |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                       | ๘๗๒,๗๕๐                   |          |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                          | ๘๗๒,๗๐๐                   |          |
| ตัวอักษร | (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                           |                           |          |

.....ประธานกรรมการ  
 (นายสมบุรณ์ ใจมอย)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ  
 (นางสาวสุณิสา จันทน์มูล)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ  
 (นายปฐมพงษ์ จันทษ์โต)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สระบุรี  
 ประเภท ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด  
 เจ้าของอาคาร ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
 แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รายการ                                                               | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงานรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | FACTOR<br>F | ค่าก่อสร้าง<br>ทั้งหมดรวมเป็น<br>เงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| ๑        | ประเภทงานอาคาร                                                       |                                               |             |                                             |          |
|          | ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำ                                              |                                               |             |                                             |          |
|          | ก่อสร้างเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย                             | ๔๓,๕๓๔.๖๔                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๕๖,๗๑๒.๕๘                                   |          |
|          | ติดตั้งตาข่ายกันนก                                                   | ๔๓,๖๗๕.๐๐                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๕๖,๘๙๕.๔๒                                   |          |
|          | ก่อสร้างห้องเก็บของ                                                  | ๖๖,๑๑๒.๕๗                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๘๖,๑๒๔.๘๔                                   |          |
|          | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน                                     | ๑๖,๕๐๐.๐๐                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๒๑,๔๙๔.๕๕                                   |          |
|          | ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย                             | ๖๔,๐๐๐.๐๐                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๘๓,๓๗๒.๘๐                                   |          |
|          | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๑ | ๕๘,๖๗๕.๑๖                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๗๖,๔๓๔.๘๓                                   |          |
|          | ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จุด ๒ | ๓๘,๓๓๙.๙๑                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๔๙,๙๔๕.๔๐                                   |          |
|          | ก่อสร้างป้อมยาม                                                      | ๑๗๖,๙๔๐.๐๒                                    | ๑.๓๐๒๗      | ๒๓๐,๔๙๙.๗๖                                  |          |
|          | ก่อสร้างป้ายชื่อ                                                     | ๗๔,๐๕๔.๙๓                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๙๖,๔๗๑.๓๖                                   |          |
|          | ติดตั้งศาลาพักผ่อนสำเร็จรูป                                          | ๘๘,๑๒๓.๒๕                                     | ๑.๓๐๒๗      | ๑๑๔,๗๙๘.๑๖                                  |          |
|          | เงื่อนไข                                                             |                                               |             |                                             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕%                                                 |                                               |             |                                             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก ๐%                                                |                                               |             |                                             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%                                                   |                                               |             |                                             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat ) ๗%                                        |                                               |             |                                             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                       |                                               |             | ๘๗๒,๗๔๙.๗๐                                  |          |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น                                          |                                               |             | ๘๗๒,๗๐๐                                     |          |
| ตัวอักษร | (เงินแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                           |                                               |             |                                             |          |

.....ประธานกรรมการ  
 (นายสมบุญ ใจมอย)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ  
 (นางสาวสุณิสา จันทร์มูล)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....กรรมการ  
 (นายปฐมพงษ์ จันทษ์ชูโต)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด งานเคาน์เตอร์ครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|          |                                      |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ค่าแรงงาน   |          |
| ๑        | เคาน์เตอร์ห้องครัวพร้อมติดตั้งตู้ลอย |            |       |              |           |              |          |             |          |
| ๑.๑      | ก่อกำหนดตู้ครัว                      | ๑.๕๐       | ตร.ม. | ๑๕๐          | ๒๒๕.๐๐    | ๘๙.๐๐        | ๑๓๓.๕๐   | ๓๕๘.๕๐      |          |
| ๑.๒      | ปูนซีเมนต์                           | ๗          | ถุง   | ๑๒๔          | ๘๖๘.๐๐    | -            | -        | ๘๖๘.๐๐      |          |
| ๑.๓      | ปูนขาวปูกระเบื้อง                    | ๔          | ถุง   | ๑๑๐          | ๔๔๐.๐๐    | -            | -        | ๔๔๐.๐๐      |          |
| ๑.๔      | ปูนยาแนว                             | ๔          | ถุง   | ๘๐           | ๓๒๐.๐๐    | -            | -        | ๓๒๐.๐๐      |          |
| ๑.๕      | ทราย                                 | ๐.๕๐       | ลบ.ม. | ๓๗๔.๗๗       | ๑๘๗.๓๘    | -            | -        | ๑๘๗.๓๘      |          |
| ๑.๖      | หิน                                  | ๐.๕๐       | ลบ.ม. | ๔๔๐          | ๒๒๐.๐๐    | -            | -        | ๒๒๐.๐๐      |          |
| ๑.๗      | เหล็ก RB ๙ มม.                       | ๑๐.๐๐      | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๑๘๓.๓๐    | ๑๐.๐๐        | ๑๐๐.๐๐   | ๒๘๓.๓๐      |          |
| ๑.๘      | เหล็ก RB ๖ มม.                       | ๕.๐๐       | กก.   | ๑๙.๖๙        | ๙๘.๔๕     | ๑๐.๐๐        | ๕๐       | ๑๔๘.๔๕      |          |
| ๑.๙      | กระเบื้องปูพื้น                      | ๑.๘๐       | ตร.ม. | ๒๕๐          | ๔๕๐.๐๐    | -            | -        | ๔๕๐.๐๐      |          |
| ๑.๑๐     | กระเบื้องปูพื้น (ด้านบน)             | ๑.๘๐       | ตร.ม. | ๕๐๐          | ๙๐๐.๐๐    | -            | -        | ๙๐๐.๐๐      |          |
| ๑.๑๑     | กระเบื้องปูผนัง                      | ๕.๘๐       | ตร.ม. | ๒๘๐          | ๑,๖๒๔.๐๐  | -            | -        | ๑,๖๒๔.๐๐    |          |
| ๑.๑๒     | คิ้ว PVC                             | ๖.๐๐       | เส้น  | ๑๒๐          | ๗๒๐.๐๐    |              |          | ๗๒๐.๐๐      |          |
| ๑.๑๓     | ตู้ปิดกบมีลิ้นชักสูง ๖๖.๕ cm.        | ๑.๐๐       | ชุด   | ๙,๓๘๐        | ๙,๓๘๐.๐๐  | -            | -        | ๙,๓๘๐.๐๐    |          |
| ๑.๑๔     | ตู้ปิดกบมีลิ้นชักสูง ๖๖.๕ cm         | ๑.๐๐       | ชุด   | ๕,๖๐๐        | ๕,๖๐๐.๐๐  | -            | -        | ๕,๖๐๐.๐๐    |          |
| ๑.๑๕     | ตู้แขวนสูง .๘๐ cm.                   | ๒.๐๐       | ชุด   | ๕,๔๙๐        | ๑๐,๙๘๐.๐๐ | -            | -        | ๑๐,๙๘๐.๐๐   |          |
| ๑.๑๖     | แผ่นปิดข้างตู้ LW สูง .๘๐ cm.        | ๑.๐๐       | ชุด   | ๑,๒๑๐        | ๑,๒๑๐.๐๐  | -            | -        | ๑,๒๑๐.๐๐    |          |
| ๑.๑๗     | มือจับ                               | ๑๐.๐๐      | ชิ้น  | ๒๐๐          | ๒,๐๐๐.๐๐  | -            | -        | ๒,๐๐๐.๐๐    |          |
| ๑.๑๘     | ซิงค์พร้อมอุปกรณ์                    | ๑.๐๐       | ชุด   | ๕,๒๘๙        | ๕,๒๘๙.๐๐  | -            | -        | ๕,๒๘๙.๐๐    |          |
| ๑.๑๙     | ค่าแรง                               | ๑.๐๐       | เหมา  | -            | -         | ๒,๕๐๐.๐๐     | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐    |          |
|          | รวมเงิน                              |            |       |              |           |              |          | ๔๓,๔๗๘.๖๔   |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                    |            |       |              |           |              |          | ๔๓,๕๓๔.๖๔   |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุญ ใจมอย)

.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทะชูโต)

.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทะชูโต)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ติดตั้งตาข่ายกันนก

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวนหน่วย |      | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                                        |            |      | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
| ๑        | ตาข่ายกันนก                                            |            |      |              |           |              |          |                          |          |
| ๑.๑      | กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๑ | ๑๕         | ชุด  | ๑,๓๐๐.๐๐     | ๑๙,๕๐๐.๐๐ | -            | -        | ๑๙,๕๐๐.๐๐                |          |
| ๑.๒      | กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๒ | ๔          | ชุด  | ๑,๘๐๐.๐๐     | ๗,๒๐๐.๐๐  | -            | -        | ๗,๒๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๓      | กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๓ | ๘          | ชุด  | ๙๐๐.๐๐       | ๗,๒๐๐.๐๐  | -            | -        | ๗,๒๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๔      | กรอบและตาข่ายกันนก ๒ มม.พร้อมอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้ง ๔ | ๕          | ชุด  | ๑,๕๐๐.๐๐     | ๗,๕๐๐.๐๐  | -            | -        | ๗,๕๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๕      | สีน้ำมัน/กันสนิม                                       | ๓๕         | ตร.ม | ๓๐.๐๐        | ๑,๐๕๐.๐๐  | ๓๕.๐๐        | ๑,๒๒๕.๐๐ | ๒,๒๗๕.๐๐                 |          |
|          | รวมเงิน                                                |            |      |              |           |              |          | ๔๓,๖๗๕.๐๐                |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                      |            |      |              |           |              |          | ๔๓,๖๗๕.๐๐                |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุญ ใจมอย)

.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทะชูโต)

.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทะมูล)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างห้องเก็บของ

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

รายการเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                                           | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                  |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
|          | ห้องเก็บของ                                                                      |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๑        | งานหลังคา                                                                        |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๑.๑      | เหล็ก C ๗๕*๔๕*๑๕*๒.๓ มม.                                                         | ๓          | ท่อน  | ๔๒๙.๙๑       | ๑,๒๘๙.๗๓  | -            | -        | ๑,๒๘๙.๗๓                 |          |
| ๑.๒      | เหล็ก C ๑๒๕*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.                                                        | ๒          | ท่อน  | ๗๒๙.๙๑       | ๑,๔๕๙.๘๒  | -            | -        | ๑,๔๕๙.๘๒                 |          |
| ๑.๓      | ฟูกเหล็ก                                                                         | ๑๒         | ตัว   | ๗๕.๐๐        | ๙๐๐.๐๐    | -            | -        | ๙๐๐.๐๐                   |          |
| ๑.๔      | แผ่นเพทียึดเสา                                                                   | ๒          | แผ่น  | ๑๒๐.๐๐       | ๒๔๐.๐๐    | -            | -        | ๒๔๐.๐๐                   |          |
| ๑.๕      | หลังคา Metal Sheet พร้อมแผ่นฉนวนสะท้อนความร้อน                                   | ๒๐         | ตร.ม. | ๑๘๐.๐๐       | ๓,๖๐๐.๐๐  | ๗๐.๐๐        | ๑,๔๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๖      | ครอบข้าง Metal Sheet                                                             | ๙          | ม.    | ๒๐๐.๐๐       | ๑,๘๐๐.๐๐  | ๖๐.๐๐        | ๕๔๐.๐๐   | ๒,๓๔๐.๐๐                 |          |
| ๑.๗      | ทาสีน้ำมัน / กันสนิม                                                             | ๑๕         | ตร.ม. | ๕๔.๐๐        | ๘๑๐.๐๐    | ๓๘.๐๐        | ๕๗๐.๐๐   | ๑,๓๘๐.๐๐                 |          |
| ๑.๘      | งานคอนกรีต                                                                       | ๓          | ลบ.ม. | ๑,๘๑๓.๐๘     | ๕,๔๓๙.๒๔  | ๔๓๖.๐๐       | ๑,๓๐๘.๐๐ | ๖,๗๔๗.๒๔                 |          |
| ๑.๙      | เหล็ก DB ๑๒                                                                      | ๑๘         | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๓๒๙.๙๔    | ๑๐.๐๐        | ๑๘๐.๐๐   | ๕๐๙.๙๔                   |          |
| ๑.๑๐     | เหล็ก RB ๙ มม.                                                                   | ๑๒         | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๒๑๙.๙๖    | ๑๐.๐๐        | ๑๒๐.๐๐   | ๓๓๙.๙๖                   |          |
| ๑.๑๑     | เหล็ก RB ๖ มม.                                                                   | ๕          | กก.   | ๑๙.๖๙        | ๙๘.๔๕     | ๑๐.๐๐        | ๕๐.๐๐    | ๑๔๘.๔๕                   |          |
| ๑.๑๒     | ปูนซีเมนต์                                                                       | ๒๕         | ถุง   | ๑๒๘.๐๐       | ๓,๒๐๐.๐๐  | -            | -        | ๓,๒๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๑๓     | ทรายหยาบ                                                                         | ๑          | ลบ.ม. | ๓๗๕.๐๐       | ๓๗๕.๐๐    | -            | -        | ๓๗๕.๐๐                   |          |
| ๑.๑๔     | ทรายละเอียด                                                                      | ๑          | ลบ.ม. | ๕๒๐.๐๐       | ๕๒๐.๐๐    | -            | -        | ๕๒๐.๐๐                   |          |
| ๑.๑๕     | ฉาบปูน                                                                           | ๒๔         | ตร.ม. | ๐.๐๐         | ๐.๐๐      | ๘๒.๐๐        | ๑,๙๖๘.๐๐ | ๑,๙๖๘.๐๐                 |          |
| ๑.๑๖     | ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น                                                            | ๒๗         | ตร.ม. | ๑๕๐.๐๐       | ๔,๐๕๐.๐๐  | ๘๙.๐๐        | ๒,๔๐๓.๐๐ | ๖,๔๕๓.๐๐                 |          |
| ๑.๑๗     | ทาสีผนัง                                                                         | ๒๗         | ตร.ม. | ๔๐.๐๐        | ๑,๐๘๐.๐๐  | ๓๐.๐๐        | ๘๑๐.๐๐   | ๑,๘๙๐.๐๐                 |          |
| ๑.๑๘     | พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๑๒ * ๑๒ นิ้ว                                               | ๙          | ตร.ม. | ๒๒๐.๐๐       | ๑,๙๘๐.๐๐  | ๑๕๘.๐๐       | ๑,๔๒๒.๐๐ | ๓,๔๐๒.๐๐                 |          |
| ๑.๑๙     | แผ่นยิปซัมแผ่นเรียบธรรมดา ๑๒๐ * ๒๔๐ ซม.หนา ๙ มม.                                 | ๙          | ตร.ม. | ๑๓๕.๐๐       | ๑,๒๑๕.๐๐  | ๗๕.๐๐        | ๖๗๕.๐๐   | ๑,๘๙๐.๐๐                 |          |
| ๑.๒๐     | แผ่นยิปซัมแผ่นเรียบกันชื้น ๑๒๐ * ๒๔๐ ซม.หนา ๙ มม.                                | ๙          | ตร.ม. | ๑๔๕.๐๐       | ๑,๓๐๕.๐๐  | ๗๕.๐๐        | ๖๗๕.๐๐   | ๑,๙๘๐.๐๐                 |          |
| ๒        | งานประตู - หน้าต่าง                                                              |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๒.๑      | ประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบ .๘๐*๒.๐๐ ม. พร้อม<br>กรอบบาน ๑ ๑/๒ * ๔ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ | ๑          | ชุด   | ๑,๑๘๔.๕๘     | ๑,๑๘๔.๕๘  | ๑๐๕.๐๐       | ๑๐๕.๐๐   | ๑,๒๘๙.๕๘                 |          |
| ๒.๒      | หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม W๑                                               | ๒          | ชุด   | ๑๑,๐๐๐.๐๐    | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | -            | -        | ๒๒,๐๐๐.๐๐                |          |
| ๓        | งานไฟฟ้า                                                                         |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๓.๑      | หลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว ๓๖ W                                                     | ๑          | ชุด   | ๑๖๑.๖๘       | ๑๖๑.๖๘    | -            | -        | ๑๖๑.๖๘                   |          |
| ๓.๒      | หลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ ๓๖ W                                                        | ๑          | ชุด   | ๒๐๘.๔๑       | ๒๐๘.๔๑    | -            | -        | ๒๐๘.๔๑                   |          |
| ๓.๓      | สวิตช์                                                                           | ๑          | จุด   | ๓๗.๓๘        | ๓๗.๓๘     | -            | -        | ๓๗.๓๘                    |          |
| ๓.๔      | เต้ารับ                                                                          | ๑          | จุด   | ๓๗.๓๘        | ๓๗.๓๘     | -            | -        | ๓๗.๓๘                    |          |
| ๓.๕      | เดินสายไฟฟ้าภายใน                                                                | ๓          | จุด   | -            | -         | ๑๑๕.๐๐       | ๓๔๕.๐๐   | ๓๔๕.๐๐                   |          |
|          | รวมเงิน                                                                          |            |       |              |           |              |          | ๖๖,๑๑๒.๕๗                |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                                                |            |       |              |           |              |          | ๖๖,๑๑๒.๕๗                |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๔ บาทต่อลิตร



.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุญ ใจมอย)



.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทน์ชูโต)



.....กรรมการ  
(นางสาวสุนิสา จันทน์มูล)


ประมาณราคาก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  
ประมาณการโดย


แน


ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน  
อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่                      รายการเลขที่  
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวนหน่วย |         | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                                |            |         | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
|          | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน               |            |         |              |           |              |          |                          |          |
| ๑        | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน ขนาด ๙๐๐๐ Btu | ๑          | เครื่อง | ๑๕,๐๐๐.๐๐    | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐     | ๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๖,๕๐๐.๐๐                |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                                |            |         |              |           |              |          |                          |          |
|          | รวมเงิน                                        |            |         |              |           |              |          | ๑๖,๕๐๐.๐๐                |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                              |            |         |              |           |              |          | ๑๖,๕๐๐.๐๐                |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓  
๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุญ ใจมอย)

  
.....กรรมการ  
(นายปรุมพงษ์ จันทษ์ชูโต)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทร์มูล)

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

รายการเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวนหน่วย |     | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-----------|--------------|----------|----------------------|----------|
|          |                                                      |            |     | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                      |          |
|          | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด                          |            |     |              |           |              |          |                      |          |
| ๑        | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง | ๒          | ชุด | ๓๒,๐๐๐.๐๐    | ๖๔,๐๐๐.๐๐ | -            | -        | ๖๔,๐๐๐.๐๐            |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          |                                                      |            |     |              |           |              |          |                      |          |
|          | รวมเงิน                                              |            |     |              |           |              |          | ๖๔,๐๐๐.๐๐            |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                    |            |     |              |           |              |          | ๖๔,๐๐๐.๐๐            |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร




.....ประธานกรรมการ

(นายสมบุญณ์ ใจมอย)



.....กรรมการ

(นายปฐมพงษ์ จันทษ์ชูโต)



.....กรรมการ

(นางสาวสุณิสา จันทร์มูล)



ประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างโรงจวดรณนต จุดที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                          |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
| ๑        | เสาตอม่อ                                 |            |       |              |           |              |           |                      |          |
| ๑        | เหล็ก SD ๑๒ มม.                          | ๗๑         | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๑,๓๐๑.๔๓  | ๑๐.๐๐        | ๗๑๐.๐๐    | ๒,๐๑๑.๔๓             |          |
| ๒        | เหล็ก SR ๙ มม.                           | ๒๐         | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๓๖๖.๖๐    | ๑๐.๐๐        | ๒๐๐.๐๐    | ๕๖๖.๖๐               |          |
| ๓        | เหล็ก SR ๖ มม.                           | ๒๐         | กก.   | ๑๙.๗๒        | ๓๙๔.๔๐    | ๑๐.๐๐        | ๒๐๐.๐๐    | ๕๙๔.๔๐               |          |
| ๔        | คอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ชม.                   | ๑          | ลบ.ม. | ๑,๘๑๓.๐๐     | ๑,๘๑๓.๐๐  | ๔๓๖.๐๐       | ๔๓๖.๐๐    | ๒,๒๔๙.๐๐             |          |
| ๕        | ลวดผูกเหล็ก                              | ๒          | กก.   | ๓๕.๐๕        | ๗๐.๑๐     | -            | -         | ๗๐.๑๐                |          |
| ๖        | แผ่นเพลท์ยัดเสา                          | ๖          | แผ่น  | ๑๒๐.๐๐       | ๗๒๐.๐๐    | -            | -         | ๗๒๐.๐๐               |          |
| ๗        | เหล็กโบลท์ยัดเสา L                       | ๒๔         | ตัว   | ๗๕.๐๐        | ๑,๘๐๐.๐๐  | -            | -         | ๑,๘๐๐.๐๐             |          |
| ๒        | งานโครงหลังคา                            |            |       |              |           |              |           |                      |          |
| ๑        | ท่อเหล็กกลมอบสังกะสี ๓" BS - M ทน ๓.๒    | ๖          | ท่อน  | ๙๒๙.๕๐       | ๕,๕๗๗.๐๐  | -            | -         | ๕,๕๗๗.๐๐             |          |
| ๒        | ท่อเหล็กกลมอบสังกะสี ๒" BS - M ทน ๒.๓    | ๑๐         | ท่อน  | ๔๓๕.๖๐       | ๔,๓๕๖.๐๐  |              |           | ๔,๓๕๖.๐๐             |          |
| ๓        | เหล็ก C๑๒๕X๕๐X๒๐ ทน ๓.๒ มม.              | ๙          | ท่อน  | ๕๑๔.๙๕       | ๔,๖๓๔.๕๕  | -            | -         | ๔,๖๓๔.๕๕             |          |
| ๔        | เหล็ก C๑๐๐X๕๐X๒๐ ทน ๓.๒ มม.              | ๑๒         | ท่อน  | ๔๗๐.๐๙       | ๕,๖๔๑.๐๘  | -            | -         | ๕,๖๔๑.๐๘             |          |
| ๕        | ค่าแรงประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา     | ๗๘         | ตร.ม. | -            | -         | ๒๐๐.๐๐       | ๑๕,๖๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐            |          |
| ๖        | หลังคาMetalSheet (สีลูซิงค์) ทน ๐.๓๕ มม. | ๗๘         | ตร.ม. | ๑๓๘.๐๐       | ๑๐,๗๖๔.๐๐ | -            |           | ๑๐,๗๖๔.๐๐            |          |
| ๗        | สกรู ๒"                                  | ๘๐         | ตัว   | ๒.๐๐         | ๑๖๐.๐๐    | -            | -         | ๑๖๐.๐๐               |          |
| ๘        | ปิดข้าง                                  | ๑๒         | ม.    | ๙๕.๐๐        | ๑,๑๔๐.๐๐  | ๗๐.๐๐        | ๘๔๐.๐๐    | ๑,๙๘๐.๐๐             |          |
| ๙        | สีกันสนิม / สีจริง                       | ๓๐         | ตร.ม. | ๓๐.๐๐        | ๙๐๐.๐๐    | ๓๕.๐๐        | ๑,๐๕๐.๐๐  | ๑,๙๕๐.๐๐             |          |
|          | รวมเงิน                                  |            |       |              |           |              |           | ๕๘,๖๗๔.๑๖            |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                        |            |       |              |           |              |           | ๕๘,๖๗๔.๑๖            |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบูรณ์ ใจมอย)

.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทษ์ชูโต)

.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทร์มูล)

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างโรงจวดรณนค์ จุดที่ ๒

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด

แบบเลขที่

รายการเลขที่


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


| ลำดับที่ | รายการ                                             | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------|------------|-------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                    |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                          |          |
| ๑        | งานฐานราก                                          |            |       |              |          |              |           |                          |          |
| ๑.๑      | เหล็กโบลที่ยึดเสา L                                | ๑๒         | ตัว   | ๗๕.๐๐        | ๙๐๐.๐๐   | -            | -         | ๙๐๐.๐๐                   |          |
| ๑.๒      | แผ่นเพลที่ยึดเสา                                   | ๓          | แผ่น  | ๑๒๐.๐๐       | ๓๖๐.๐๐   | -            | -         | ๓๖๐.๐๐                   |          |
| ๒        | งานโครงหลังคา                                      |            |       |              |          |              |           |                          |          |
| ๒.๑      | เหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา ๒.๕ มม.ขนาด ๖" x ๖" | ๓          | ท่อน  | ๒,๐๒๘.๕๐     | ๖,๐๘๘.๕๐ | -            | -         | ๖,๐๘๘.๕๐                 |          |
| ๒.๒      | เหล็ก C๑๒๕X๕๐X๒๐ หนา ๓.๒ มม.                       | ๙          | ท่อน  | ๗๒๙.๙๑       | ๖,๕๖๙.๑๙ | -            | -         | ๖,๕๖๙.๑๙                 |          |
| ๒.๓      | เหล็ก C๑๐๐X๕๐X๒๐ หนา ๓.๒ มม.                       | ๖          | ท่อน  | ๖๘๐.๓๗       | ๔,๐๘๒.๒๒ | -            | -         | ๔,๐๘๒.๒๒                 |          |
| ๒.๔      | ค่าแรงประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา               | ๕๐         | ตร.ม. | -            | -        | ๒๐๐.๐๐       | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐                |          |
| ๒.๕      | หลังคา Metal Sheet (สีลูซิงค์) หนา ๐.๓๕ มม.        | ๕๐         | ตร.ม. | ๑๓๘.๐๐       | ๖,๙๐๐.๐๐ | -            | -         | ๖,๙๐๐.๐๐                 |          |
| ๒.๖      | สกรู ๒"                                            | ๘๐         | ตัว   | ๒.๐๐         | ๑๖๐.๐๐   | -            | -         | ๑๖๐.๐๐                   |          |
| ๒.๗      | ปิดข้าง                                            | ๑๒         | ม.    | ๙๕.๐๐        | ๑,๑๔๐.๐๐ | ๗๐.๐๐        | ๘๔๐.๐๐    | ๑,๙๘๐.๐๐                 |          |
| ๒.๘      | สีกันสนิม / สีจริง                                 | ๒๐         | ตร.ม. | ๓๐.๐๐        | ๖๐๐.๐๐   | ๓๕.๐๐        | ๗๐๐.๐๐    | ๑,๓๐๐.๐๐                 |          |
|          | รวมเงิน                                            |            |       |              |          |              |           | ๓๘,๓๓๙.๙๑                |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                  |            |       |              |          |              |           | ๓๘,๓๓๙.๙๑                |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบูรณ์ ใจมอย)

  
.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทชูโต)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทมูล)

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

รายการเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                                            |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
|          | ป้อมยาม                                                    |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๑        | งานหลังคา                                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๑.๑      | เหล็ก C ๗๕*๔๕*๑๕*๒.๓ มม.                                   | ๙          | ท่อน  | ๔๒๙.๙๑       | ๓,๘๖๙.๑๙  | -            |          | ๓,๘๖๙.๑๙                 |          |
| ๑.๒      | เหล็ก C ๑๒๕*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.                                  | ๖          | ท่อน  | ๗๒๙.๙๑       | ๔,๓๗๙.๕๖  | -            |          | ๔,๓๗๙.๕๖                 |          |
| ๑.๓      | ฟูกเหล็ก                                                   | ๓๖         | ตัว   | ๗๕.๐๐        | ๒,๗๐๐.๐๐  | -            | -        | ๒,๗๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๔      | แผ่นเพทียึดเสา                                             | ๙          | แผ่น  | ๑๒๐.๐๐       | ๑,๐๘๐.๐๐  | -            | -        | ๑,๐๘๐.๐๐                 |          |
| ๑.๕      | หลังคา Metal Sheet พร้อมแผ่นฉนวนสะท้อนความร้อน             | ๓๗         | ตร.ม. | ๓๓๐.๐๐       | ๑๒,๒๑๐.๐๐ | ๗๐.๐๐        | ๒,๕๙๐.๐๐ | ๑๔,๘๐๐.๐๐                |          |
| ๑.๖      | ครอบข้าง Metal Sheet                                       | ๒๗         | ม.    | ๒๐๐.๐๐       | ๕,๔๐๐.๐๐  | ๖๐.๐๐        | ๑,๖๒๐.๐๐ | ๗,๐๒๐.๐๐                 |          |
| ๑.๗      | ทาสีน้ำมัน / กันสนิม                                       | ๔๐         | ตร.ม. | ๕๔.๐๐        | ๒,๑๖๐.๐๐  | ๓๘.๐๐        | ๑,๕๒๐.๐๐ | ๓,๖๘๐.๐๐                 |          |
| ๑.๘      | งานคอนกรีต                                                 | ๑.๒        | ตร.ม. | ๒,๗๑๙.๐๐     | ๓,๒๖๒.๘๐  | ๔๓๖.๐๐       | ๕๒๓.๒๐   | ๓,๗๘๖.๐๐                 |          |
| ๑.๙      | เหล็ก RB ๙ มม.                                             | ๔          | เส้น  | ๙๐.๐๐        | ๓๖๐.๐๐    | ๑๐.๐๐        | ๔๐.๐๐    | ๔๐๐.๐๐                   |          |
| ๑.๑๐     | ลวดผูกเหล็ก                                                | ๑          | กก    | ๓๕.๐๕        | ๓๕.๐๕     | -            | -        | ๓๕.๐๕                    |          |
| ๑.๑๑     | ปูนซีเมนต์                                                 | ๕๐         | ถุง   | ๑๒๘.๐๐       | ๖,๔๐๐.๐๐  | -            | -        | ๖,๔๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๑๒     | ทรายหยาบ                                                   | ๑          | ลบ.ม. | ๓๗๔.๗๗       | ๓๗๔.๗๗    | -            | -        | ๓๗๔.๗๗                   |          |
| ๑.๑๓     | ทรายละเอียด                                                | ๑          | ลบ.ม. | ๕๒๐.๒๕       | ๕๒๐.๒๕    | -            | -        | ๕๒๐.๒๕                   |          |
| ๑.๑๔     | ฉาบปูน                                                     | ๔๕         | ตร.ม. | ๖๖.๐๐        | ๒,๙๗๐.๐๐  | ๘๒.๐๐        | ๓,๖๙๐.๐๐ | ๖,๖๖๐.๐๐                 |          |
| ๑.๑๕     | อิฐมอญก่อครึ่งแผ่น                                         | ๒๘         | ตร.ม. | ๑๕๐.๐๐       | ๔,๒๐๐.๐๐  | ๘๙.๐๐        | ๒,๔๙๒.๐๐ | ๖,๖๙๒.๐๐                 |          |
| ๑.๑๖     | ทาสีผนัง                                                   | ๔๗         | ตร.ม. | ๔๐.๐๐        | ๑,๘๘๐.๐๐  | ๓๐.๐๐        | ๑,๔๑๐.๐๐ | ๓,๒๙๐.๐๐                 |          |
| ๑.๑๗     | พื้นกระเบื้องเคลือบ ๑๒ *๑๒ นิ้ว                            | ๑๐         | ตร.ม. | ๒๒๐.๐๐       | ๒,๒๐๐.๐๐  | ๑๕๘.๐๐       | ๑,๕๘๐.๐๐ | ๓,๗๘๐.๐๐                 |          |
| ๑.๑๘     | พื้นกระเบื้องเคลือบ ๖ * ๖ นิ้ว                             | ๒.๘        | ตร.ม. | ๒๒๐.๐๐       | ๖๑๖.๐๐    | ๑๕๘.๐๐       | ๔๔๒.๔๐   | ๑,๐๕๘.๔๐                 |          |
| ๑.๑๙     | แผ่นยิบซัมแผ่นเรียบธรรมดา ๑๒๐ * ๒๔๐ ซม.                    | ๓๘         | ตร.ม. | ๑๓๕.๕๒       | ๕,๑๔๙.๗๖  | ๗๕.๐๐        | ๒,๘๕๐.๐๐ | ๗,๙๙๙.๗๖                 |          |
| ๒        | งานประตู - หน้าต่าง                                        |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๒.๑      | ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวและหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม  | ๒          | ชุด   | ๑๒,๐๐๐.๐๐    | ๒๔,๐๐๐.๐๐ | -            | -        | ๒๔,๐๐๐.๐๐                |          |
| ๒.๒      | ประตู PVC พร้อมวงกบ                                        | ๑          | ชุด   | ๓,๒๐๐.๐๐     | ๓,๒๐๐.๐๐  | -            | -        | ๓,๒๐๐.๐๐                 |          |
| ๒.๓      | หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม W๑                         | ๓          | ชุด   | ๑๑,๐๐๐.๐๐    | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | -            | -        | ๓๓,๐๐๐.๐๐                |          |
| ๓        | งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล                                    |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๓.๑      | ท่อน้ำดี                                                   | ๔          | จุด   | ๖๐๐.๐๐       | ๒,๔๐๐.๐๐  | -            | -        | ๒,๔๐๐.๐๐                 |          |
| ๓.๒      | ท่อน้ำทิ้ง                                                 | ๓          | จุด   | ๑,๐๐๐.๐๐     | ๓,๐๐๐.๐๐  | -            | -        | ๓,๐๐๐.๐๐                 |          |
| ๓.๓      | อุปกรณ์สิ้นเปลืองท่อ ( ๑๐ % ของวัสดุ)                      | ๑          | ชุด   | ๕๔๐.๐๐       | ๕๔๐.๐๐    | -            | -        | ๕๔๐.๐๐                   |          |
| ๓.๔      | ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ลิตร       | ๑          | ชุด   | ๘,๖๐๐.๐๐     | ๘,๖๐๐.๐๐  | -            | -        | ๘,๖๐๐.๐๐                 |          |
| ๓.๕      | ฐานรองถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็มถังบำบัดน้ำเสีย ๑๕๐๐ ลิตร | ๑          | ชุด   | ๒,๐๐๐.๐๐     | ๒,๐๐๐.๐๐  | -            | -        | ๒,๐๐๐.๐๐                 |          |
| ๓.๖      | โถส้วมนั่งราบพร้อมฝัลัขวาล์                                | ๑          | ชุด   | ๓,๖๓๕.๐๐     | ๓,๖๓๕.๐๐  | ๔๕๐.๐๐       | ๔๕๐.๐๐   | ๔,๐๘๕.๐๐                 |          |
| ๓.๗      | สายฉีดชำระพร้อมส่ต้อบวาล์                                  | ๑          | ชุด   | ๓๕๐.๐๐       | ๓๕๐.๐๐    | ๗๐.๐๐        | ๗๐.๐๐    | ๔๒๐.๐๐                   |          |
| ๓.๘      | โถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์                                      | ๑          | ชุด   | ๒,๒๐๐.๐๐     | ๒,๒๐๐.๐๐  | ๔๕๐.๐๐       | ๔๕๐.๐๐   | ๒,๖๕๐.๐๐                 |          |
| ๓.๙      | อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์         | ๑          | ชุด   | ๒,๕๐๐.๐๐     | ๒,๕๐๐.๐๐  | ๔๕๐.๐๐       | ๔๕๐.๐๐   | ๒,๙๕๐.๐๐                 |          |
|          | ยอดยกไป                                                    |            |       |              |           |              |          | ๑๖๕,๓๖๙.๘๘               |          |


ประมาณราคาก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  
ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างป้อมยาม  
อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่                      รายการเลขที่  
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวนหน่วย |      | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|------------|------|--------------|----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                              |            |      | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
|          | ยอดยกมา                                      |            |      |              |          |              |          | ๑๖๕,๓๖๙.๘๘               |          |
| ๓.๑๐     | กระเบื้องสำเร็จรูป                           | ๑          | ชุด  | ๕๐๐.๐๐       | ๕๐๐.๐๐   | ๗๐.๐๐        | ๗๐.๐๐    | ๕๗๐.๐๐                   |          |
| ๓.๑๑     | ที่ใส่กระดาษชำระ                             | ๑          | ชุด  | ๒๓๘.๐๐       | ๒๓๘.๐๐   | ๗๐.๐๐        | ๗๐.๐๐    | ๓๐๘.๐๐                   |          |
| ๓.๑๒     | ก๊อกน้ำล้างพื้น                              | ๑          | ชุด  | ๑๒๐.๐๐       | ๑๒๐.๐๐   | ๒๕.๐๐        | ๒๕.๐๐    | ๑๔๕.๐๐                   |          |
| ๓.๑๓     | Floor Drain                                  | ๑          | ชุด  | ๓๕๐.๐๐       | ๓๕๐.๐๐   | ๗๕.๐๐        | ๗๕.๐๐    | ๔๒๕.๐๐                   |          |
| ๓.๑๔     | ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด - ปิด            | ๑          | ชุด  | ๓๕๐.๐๐       | ๓๕๐.๐๐   | ๗๐.๐๐        | ๗๐.๐๐    | ๔๒๐.๐๐                   |          |
| ๔        | งานไฟฟ้า                                     |            |      |              |          |              |          |                          |          |
| ๔.๑      | ดวงโคมกลมติดฝ้า ๓๒ W                         | ๒          | ชุด  | ๘๐๐.๐๐       | ๑,๖๐๐.๐๐ | -            |          | ๑,๖๐๐.๐๐                 |          |
| ๔.๒      | ดวงโคม Downlight ฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๖ นิ้ว     | ๓          | ชุด  | ๖๐๐.๐๐       | ๑,๘๐๐.๐๐ | -            |          | ๑,๘๐๐.๐๐                 |          |
| ๔.๓      | โคมไฟกิ่ง                                    | ๒          | ชุด  | ๘๐๐.๐๐       | ๑,๖๐๐.๐๐ | -            |          | ๑,๖๐๐.๐๐                 |          |
| ๔.๔      | Single Switch ๑ Gang                         | ๔          | ชุด  | ๑๒๐.๐๐       | ๔๘๐.๐๐   | -            |          | ๔๘๐.๐๐                   |          |
| ๔.๕      | เต้ารับ                                      | ๓          | ชุด  | ๓๗.๓๘        | ๑๑๒.๑๔   | -            |          | ๑๑๒.๑๔                   |          |
| ๔.๖      | เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร                       | ๑๔         | จุด  | -            |          | ๑๑๕.๐๐       | ๑,๖๑๐.๐๐ | ๑,๖๓๐.๐๐                 |          |
| ๔.๗      | เดินสายไฟเมนจากอาคารสำนักงาน พร้อมฝังท่อ PVC | ๑          | เหมา | -            | -        | ๒๕๐๐         | ๒,๕๐๐.๐๐ | ๒,๕๐๐.๐๐                 |          |
|          | รวมเงิน                                      |            |      |              |          |              |          | ๑๗๖,๙๔๐.๐๒               |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                            |            |      |              |          |              |          | ๑๗๖,๙๔๐.๐๒               |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

  
.....กรรมการ  
(นายสมบุรณ์ ใจมอย)

  
.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันท์ชูโต)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวสุนิสา จันท์มูล)

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป้ายโครงการอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ก่อสร้างป้ายชื่อแกรนิต

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่ รายการเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

ประมาณการโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

| ลำดับที่ | รายการ                         | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
| ๑        | งานป้ายชื่อแกรนิต              |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๑.๑      | ดินขุด ถมคืน                   | ๒          | ลบ.ม. | -            | -         | ๙๑.๐๐        | ๑๘๒.๐๐   | ๑๘๒.๐๐                   |          |
| ๑.๒      | งานรื้อคอนกรีตเดิม             | ๒          | ลบ.ม. | -            | -         | ๕๐๐.๐๐       | ๑,๐๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐                 |          |
| ๑.๓      | ทรายหยาบรองพื้น                | ๒          | ลบ.ม. | ๓๐๐.๐๐       | ๖๐๐.๐๐    | ๙๑.๐๐        | ๑๘๒.๐๐   | ๗๘๒.๐๐                   |          |
| ๑.๔      | คอนกรีตหยาบรองพื้น             | ๐.๕        | ลบ.ม. | ๑,๗๓๘.๓๒     | ๘๖๙.๑๖    | ๒๐๐.๐๐       | ๑๐๐.๐๐   | ๙๖๙.๑๖                   |          |
| ๑.๕      | งานคอนกรีต ๒๔๐ กก./ตร.ซม.      | ๓          | ลบ.ม. | ๑,๘๑๓.๐๘     | ๕,๔๓๙.๒๔  | ๔๓๖.๐๐       | ๑,๓๐๘.๐๐ | ๖,๗๔๗.๒๔                 |          |
| ๑.๖      | ลวดผูกเหล็ก                    | ๒          | กก.   | ๓๕.๐๕        | ๗๐.๑๐     | -            | -        | ๗๐.๑๐                    |          |
| ๑.๗      | อิฐมอญก่อเต็มแผ่น              | ๑๔         | ตร.ม. | ๑๕๐.๐๐       | ๒,๑๐๐.๐๐  | ๘๙.๐๐        | ๑,๒๔๖.๐๐ | ๓,๓๔๖.๐๐                 |          |
| ๑.๘      | ปูนซีเมนต์                     | ๒๐         | ถุง   | ๑๒๔.๐๐       | ๒,๔๘๐.๐๐  | -            | -        | ๒,๔๘๐.๐๐                 |          |
| ๑.๙      | ทรายหยาบ                       | ๓          | ลบ.ม. | ๓๗๔.๗๗       | ๑,๑๒๔.๓๑  | -            | -        | ๑,๑๒๔.๓๑                 |          |
| ๑.๑๐     | ทรายละเอียด                    | ๒          | ลบ.ม. | ๕๒๐.๒๕       | ๑,๐๔๐.๕๐  | -            | -        | ๑,๐๔๐.๕๐                 |          |
| ๑.๑๑     | กระเบื้องแกรนิตพร้อมตัวหนังสือ | ๑๒         | ตร.ม. | ๔,๕๐๐.๐๐     | ๕๔,๐๐๐.๐๐ | -            | -        | ๕๔,๐๐๐.๐๐                |          |
| ๑.๑๒     | เหล็ก DB ๑๒ มม.                | ๔๕         | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๘๒๔.๘๕    | ๑๐.๐๐        | ๔๕๐.๐๐   | ๑,๒๗๔.๘๕                 |          |
| ๑.๑๓     | เหล็กเส้น RB ๙ มม.             | ๑๐         | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๑๘๕.๘๐    | ๑๐.๐๐        | ๑๐๐.๐๐   | ๒๘๕.๘๐                   |          |
| ๑.๑๔     | เหล็กเส้น RB ๖ มม.             | ๒๓         | กก.   | ๑๘.๖๙        | ๔๒๖.๘๗    | ๑๐.๐๐        | ๒๓๐.๐๐   | ๖๕๖.๘๗                   |          |
| ๑.๑๕     | ลวดผูกเหล็ก                    | ๒          | กก.   | ๓๕.๐๕        | ๗๐.๑๐     | -            | -        | ๗๐.๑๐                    |          |
|          | รวมเงิน                        |            |       |              |           |              |          | ๗๔,๐๕๔.๙๓                |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน              |            |       |              |           |              |          | ๗๔,๐๕๔.๙๓                |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๙ บาทต่อลิตร

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบูรณ์ ใจมอย)

.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทร์ชูโต)

.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทร์มูล)

ประมาณราคาก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  
ประมาณการโดย

ปรับปรุงอาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด ศาลาพักผ่อนสำเร็จรูป  
อาคารระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด แบบเลขที่                      รายการเลขที่  
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์  
ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์


| ลำดับที่ | รายการ                           | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|----------|
|          |                                  |            |       | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                          |          |
|          | ศาลาพักผ่อนสำเร็จรูป             |            |       |              |           |              |          |                          |          |
| ๑        | ศาลาพักผ่อนสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง | ๑.๐๐       | หลัง  | ๘๕,๐๐๐.๐๐    | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | -            | -        | ๘๕,๐๐๐.๐๐                |          |
| ๒        | คอนกรีตพื้น                      | ๑.๓๕       | ลบ.ม. | ๑,๘๑๓.๐๐     | ๒,๔๔๗.๕๕  | -            | -        | ๒,๔๔๗.๕๕                 |          |
| ๓        | เหล็ก RB ๘                       | ๒๖.๖๔      | กก.   | ๑๘.๓๓        | ๔๘๘.๓๑    | -            | -        | ๔๘๘.๓๑                   |          |
| ๔        | ทรายหยาบ                         | ๐.๕๐       | ลบ.ม. | ๓๗๔.๗๗       | ๑๘๗.๓๘    | -            | -        | ๑๘๗.๓๘                   |          |
|          |                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
|          |                                  |            |       |              |           |              |          |                          |          |
|          | รวมเงิน                          |            |       |              |           |              |          | ๘๘,๑๒๓.๒๕                |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                |            |       |              |           |              |          | ๘๘,๑๒๓.๒๕                |          |

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

๒. ราคาน้ำมันดีเซล ราคา ๒๑.๔๔ บาทต่อลิตร

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายสมบุรณ์ ใจมอย)

  
.....กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ จันทชูโต)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวสุณิสา จันทรมูล)