

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง  
เลขที่ ๓ ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๓,๒๐๐.๐๐ บาท ประมาณราคา ๑,๒๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง

- งานรื้อถอน
- งานหลังคา
- งานฝ้าเพดาน
- งานพื้น
- งานประปา-สุขภัณฑ์
- งานประตู
- งานทาสี
- งานไฟฟ้า
- งานปรับปรุงบริเวณ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                                          |               |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|
| ๑. นายบุรุษรัตน์ นาวิก   | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนเรศ บุญอินทร์     | ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ข๔                 | กรรมการ       |
| ๓. นายสมพงษ์ เอี่ยมรักษา | ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ข๔                 | กรรมการ       |

  
(นายบุรุษรัตน์ นาวิก)



นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง

ราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 3 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัดตั้งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่า Factor F | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม    |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|------------|
|          |                                                             |          |       | ราคาต่อหน่วย   | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |              |                    |            |
| 1        | งานรื้อถอน                                                  |          |       |                |            |              |           |              |                    |            |
| 1.1      | รื้อฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้                                    | 128.00   | ตร.ม. | -              | -          | 25.00        | 3,200.00  | 1.3011       | 32.53              | 4,163.52   |
| 1.2      | รื้อฝ้าเพดานโครงคร่าวซีลาย                                  | 284.00   | ตร.ม. | -              | -          | 20.00        | 5,680.00  | 1.3011       | 26.02              | 7,390.25   |
| 1.3      | รื้อกระเบื้องเซรามิก(ห้องน้ำ)                               | 78.00    | ตร.ม. | -              | -          | 50.00        | 3,900.00  | 1.3011       | 65.06              | 5,074.29   |
| 1.4      | ลอกฝ้าความสะอาดสีเดิม                                       | 1,054.00 | ตร.ม. | -              | -          | 20.00        | 21,080.00 | 1.3011       | 26.02              | 27,427.19  |
| 1.5      | รื้อถอนชุดโคมไฟ                                             | 38.00    | ลบ.ม. | -              | -          | 35.00        | 1,330.00  | 1.3011       | 45.54              | 1,730.46   |
| 1.6      | รื้อถอนบานประตู                                             | 22.00    | ตร.ม. | -              | -          | 65.00        | 1,430.00  | 1.3011       | 84.57              | 1,860.57   |
| 2        | งานหลังคา                                                   |          |       |                |            |              |           |              |                    |            |
| 2.1      | งานผูกหลังคากระเบื้องลอนคู่                                 | 432.00   | แผ่น  | 190.00         | 82,080.00  | 30.00        | 12,960.00 | 1.3011       | 286.24             | 123,656.54 |
| 2.2      | ครอบสันหลังคา                                               | 24.00    | แผ่น  | 80.00          | 1,920.00   | 30.00        | 720.00    | 1.3011       | 143.12             | 3,434.90   |
| 2.3      | ครอบสันหลังคาชนิดปริมม                                      | 120.00   | แผ่น  | 100.00         | 12,000.00  | 30.00        | 3,600.00  | 1.3011       | 169.14             | 20,297.16  |
| 2.4      | ครอบสันหลังคาชนิดสามทาง                                     | 4.00     | แผ่น  | 150.00         | 600.00     | 30.00        | 120.00    | 1.3011       | 234.20             | 936.79     |
| 2.5      | งานติดตั้งเชิงขาไม้สังเคราะห์พร้อมทาสี                      | 120.00   | เมตร  | 300.00         | 36,000.00  | 50.00        | 6,000.00  | 1.3011       | 455.39             | 54,646.20  |
| 3        | งานฝ้าเพดาน                                                 |          |       |                |            |              |           |              |                    |            |
| 3.1      | งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวซีลายแผ่นยิปซัมหนา 9มม.  | 284.00   | ตร.ม. | 240.00         | 68,160.00  | 70.00        | 19,880.00 | 1.3011       | 403.34             | 114,548.84 |
| 3.2      | ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.พร้อมโครงคร่าวไม้ | 128.00   | ตร.ม. | 290.00         | 37,120.00  | 90.00        | 11,520.00 | 1.3011       | 494.42             | 63,285.50  |
| 4        | งานพื้น                                                     |          |       |                |            |              |           |              |                    |            |
| 4.1      | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16*16 นิ้ว (พื้น)                | 414.00   | ตร.ม. | 250.00         | 103,500.00 | 160.00       | 66,240.00 | 1.3011       | 533.45             | 220,848.71 |
| 4.2      | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8*8 นิ้ว (ห้องน้ำ)               | 94.00    | ตร.ม. | 250.00         | 23,500.00  | 160.00       | 15,040.00 | 1.3011       | 533.45             | 50,144.39  |
| 4.3      | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8*8 นิ้ว (ระเบียง)               | 39.00    | ตร.ม. | 250.00         | 9,750.00   | 160.00       | 6,240.00  | 1.3011       | 533.45             | 20,804.59  |
| 5        | งานประปา-สุขภัณฑ์                                           |          |       |                |            |              |           |              |                    |            |
| 5.1      | โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์                                   | 9.00     | ชุด   | 3,500.00       | 31,500.00  | 450.00       | 4,050.00  | 1.3011       | 5,139.35           | 46,254.11  |
| 5.2      | อ่างล้างหน้า                                                | 2.00     | ชุด   | 1,800.00       | 3,600.00   | 400.00       | 800.00    | 1.3011       | 2,862.42           | 5,724.84   |

| ลำดับที่                                   | รายการ                                                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่า<br>Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ราคารวม      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|
|                                            |                                                             |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                 |                       |              |
| 6                                          | งานประตู่                                                   |        |       |                  |           |              |           |                 |                       |              |
| 6.1                                        | ติดตั้งวงประตูไม้เนื้อแข็งทึบ 0.90*2.00 ม.                  | 10.00  | ชุด   | 3,500.00         | 35,000.00 | 300.00       | 3,000.00  | 1.3011          | 4,944.18              | 49,441.80    |
| 6.2                                        | ติดตั้งบานประตูไม้อัดสัก 0.80*2.00 ม.                       | 8.00   | ชุด   | 2,800.00         | 22,400.00 | 300.00       | 2,400.00  | 1.3011          | 4,033.41              | 32,267.28    |
| 6.3                                        | ติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70*2.00ม.                        | 4.00   | ชุด   | 2,350.00         | 9,400.00  | 150.00       | 600.00    | 1.3011          | 3,252.75              | 13,011.00    |
| 7                                          | งานทาสี                                                     |        |       |                  |           |              |           |                 |                       |              |
| 7.1                                        | งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายใน)                                    | 774.00 | ตร.ม. | 50.00            | 38,700.00 | 35.00        | 27,090.00 | 1.3011          | 110.59                | 85,599.37    |
| 7.2                                        | งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายนอก)                                   | 280.00 | ตร.ม. | 60.00            | 16,800.00 | 35.00        | 9,800.00  | 1.3011          | 123.60                | 34,609.26    |
| 7.3                                        | งานทาสีฝ้าเพดาน                                             | 284.00 | ตร.ม. | 50.00            | 14,200.00 | 35.00        | 9,940.00  | 1.3011          | 110.59                | 31,408.55    |
| 8                                          | งานไฟฟ้า                                                    |        |       |                  |           |              |           |                 |                       |              |
| 8.1                                        | งานเดินสายปลั๊กไฟ                                           | 16.00  | ชุด   | 200.00           | 3,200.00  | 100.00       | 1,600.00  | 1.3011          | 390.33                | 6,245.28     |
| 8.2                                        | งานเดินสายไฟและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว ขนาด 36 วัตต์ | 32.00  | ชุด   | 500.00           | 16,000.00 | 120.00       | 3,840.00  | 1.3011          | 806.68                | 25,813.82    |
| 8.3                                        | งานเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน             | 2.00   | ชุด   | 3,000.00         | 6,000.00  | 600.00       | 1,200.00  | 1.3011          | 4,683.96              | 9,367.92     |
| 8.4                                        | งานเดินสายไฟภายนอก(3 เฟส) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า                 | 1.00   | ชุด   | 18,000.00        | 18,000.00 | 3,000.00     | 3,000.00  | 1.3011          | 27,323.10             | 27,323.10    |
| 9                                          | งานปรับปรุงบริเวณ                                           |        |       |                  |           |              |           |                 |                       |              |
| 9.1                                        | งานถมทรายหยาบและปรับแต่ง                                    | 20.00  | ลบ.ม. | 350.00           | 7,000.00  | 50.00        | 1,000.00  | 1.3011          | 520.44                | 10,408.80    |
| 9.2                                        | งานปรับแต่ง ทาสี ประตูและหน้าต่าง                           | 4.00   | หลัง  | -                | -         | 4,500.00     | 18,000.00 | 1.3011          | 5,854.95              | 23,419.80    |
| 9.3                                        | จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและตัดแต่งต้นไม้                   | 5.00   | หลัง  | -                | -         | 4,500.00     | 22,500.00 | 1.3011          | 5,854.95              | 29,274.75    |
| 9.4                                        | งานถมหินคลุกและปรับแต่งบริเวณ                               | 120.00 | ลบ.ม. | 350.00           | 42,000.00 | 50.00        | 6,000.00  | 1.3011          | 520.44                | 62,452.80    |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น                        |                                                             |        |       |                  |           |              |           |                 |                       | 1,212,872.41 |
| ( หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ) |                                                             |        |       |                  |           |              |           |                 |                       | 1,212,000.00 |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายบุญรัตน์ นววิก)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายเรศ บุญอินทร์)  
 ช่างฝีมือสนาม ซ๔  
 ลงชื่อ..........กรรมการฯ  
 (นายสมพงษ์ เอี่ยมรักษา)  
 ช่างฝีมือสนาม ซ๔

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 จังหวัดสระบุรี(ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง)

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 3 ตำบลหนองพังค้ำ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสะแกกรัง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | ค่าวัสดุและค่าแรง<br>รวมเป็นเงิน           | FACTOR F | ค่าก่อสร้างรวมเป็น<br>เงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I        | ประเภทงานอาคาร                                                   |                                            |          |                                  |          |
|          | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน<br>และบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง | 931,750.00                                 | 1.3011   | 1,212,299.93                     |          |
|          |                                                                  |                                            |          |                                  |          |
|          |                                                                  |                                            |          |                                  |          |
|          | เงื่อนไข                                                         |                                            |          |                                  |          |
|          | เงินล่วงหน้า จ่าย 15%                                            |                                            |          |                                  |          |
|          | เงินประกันผลงาน หัก 0.00 %                                       |                                            |          |                                  |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%                                            |                                            |          |                                  |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%                                    |                                            |          |                                  |          |
|          | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน                                       |                                            |          | 1,212,299.93                     |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณการ                                             |                                            |          | 1,212,200.00                     |          |
|          | (ตัวอักษร)                                                       | (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยยี่บาทถ้วน) |          |                                  |          |

ประมาณการ .....  
(นายทวีวัฒน์ แสงผล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ.....  
(นายชนกฤต บุญกาญจน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เสนอ .....  
(นายประโมทย์ ไกรบุตรเสน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็นชอบ.....  
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 3 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการโดย นายทวีวัฒน์ แสงผล ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | จำนวน          | ค่าวัสดุ (1)     |           | ค่าแรงงาน (2)    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                  |                | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | งานรื้อถอน                                                       |                |                  |           |                  |           |                             |          |
| 1.1      | รื้อฝ้าเพดาน โครงสร้างไม้                                        | 128.00 ตร.ม.   |                  |           | 25.00            | 3,200.00  | 3,200.00                    |          |
| 1.2      | รื้อฝ้าเพดาน โครงสร้างซีเมนต์                                    | 284.00 ตร.ม.   |                  |           | 20.00            | 5,680.00  | 5,680.00                    |          |
| 1.3      | รื้อกระเบื้องเซรามิก(ห้องน้ำ)                                    | 78.00 ตร.ม.    |                  |           | 50.00            | 3,900.00  | 3,900.00                    |          |
| 1.4      | ลอกทำความสะอาดสีเดิม                                             | 1,054.00 ตร.ม. |                  |           | 20.00            | 21,080.00 | 21,080.00                   |          |
| 1.5      | รื้อถอนชุดโครงมไฟ                                                | 38.00 ชุด      |                  |           | 35.00            | 1,330.00  | 1,330.00                    |          |
| 1.6      | รื้อถอนบานประตู                                                  | 22.00 ชุด      |                  |           | 65.00            | 1,430.00  | 1,430.00                    |          |
| 2        | งานหลังคา                                                        |                |                  |           |                  |           |                             |          |
| 2.1      | งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่                                      | 432.00 แผ่น    |                  |           | 190.00           | 82,080.00 | 95,040.00                   |          |
| 2.2      | ครอบสันหลังคา                                                    | 24.00 แผ่น     |                  |           | 80.00            | 1,920.00  | 2,640.00                    |          |
| 2.3      | ครอบสันหลังคาชนิดปรับมุม                                         | 120.00 แผ่น    |                  |           | 90.00            | 10,800.00 | 14,400.00                   |          |
| 2.4      | ครอบสันหลังคาสามทาง                                              | 4.00 แผ่น      |                  |           | 150.00           | 600.00    | 720.00                      |          |
| 2.5      | งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ พร้อมทาสี                         | 120.00 เมตร    |                  |           | 300.00           | 36,000.00 | 42,000.00                   |          |
| 3        | งานฝ้าเพดาน                                                      |                |                  |           |                  |           |                             |          |
| 3.1      | งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ โครงสร้างซีเมนต์ฉาบเรียบขึ้นหนา 9 มม. | 284.00 ตร.ม.   |                  |           | 230.00           | 65,320.00 | 85,200.00                   |          |

|     |                                                             |        |       |          |            |        |           |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 3.2 | ติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.พร้อมโครงคร่าวไม้ | 128.00 | ตร.ม. | 290.00   | 37,120.00  | 90.00  | 11,520.00 | 48,640.00  |  |
| 4   | <u>งานพื้น</u>                                              |        |       |          | -          |        | -         | -          |  |
| 4.1 | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16*16 นิ้ว(พื้น)                 | 414.00 | ตร.ม. | 250.00   | 103,500.00 | 160.00 | 66,240.00 | 169,740.00 |  |
| 4.2 | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8*8 นิ้ว (ห้องน้ำ)               | 94.00  | ตร.ม. | 250.00   | 23,500.00  | 160.00 | 15,040.00 | 38,540.00  |  |
| 4.3 | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8*8 นิ้ว (ระเบียง)               | 39.00  | ตร.ม. | 250.00   | 9,750.00   | 160.00 | 6,240.00  | 15,990.00  |  |
| 5   | <u>งานประปา- สุขภัณฑ์</u>                                   |        |       |          |            |        |           |            |  |
| 5.1 | โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์                                   | 9.00   | ชุด   | 3,500.00 | 31,500.00  | 450.00 | 4,050.00  | 35,550.00  |  |
| 5.2 | อ่างล้างหน้า                                                | 2.00   | ชุด   | 1,800.00 | 3,600.00   | 400.00 | 800.00    | 4,400.00   |  |
| 5.3 | หัวฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์                                      | 9.00   | ชุด   | 200.00   | 1,800.00   | 200.00 | 1,800.00  | 3,600.00   |  |
| 6   | <u>งานประตุ</u>                                             |        |       |          |            |        |           |            |  |
| 6.1 | ติดตั้งวงกบบานประตูไม้เนื้อแข็งทึบ 0.90*2.00 ม.             | 10.00  | ชุด   | 3,500.00 | 35,000.00  | 300.00 | 3,000.00  | 38,000.00  |  |
| 6.2 | ติดตั้งบานประตูไม้อัดสัก 0.80*2.00 ม.                       | 8.00   | ชุด   | 2,800.00 | 22,400.00  | 300.00 | 2,400.00  | 24,800.00  |  |
| 6.3 | ติดตั้งบานประตู PVC ขนาด 0.70*2.00 ม.                       | 4.00   | ชุด   | 2,350.00 | 9,400.00   | 150.00 | 600.00    | 10,000.00  |  |
| 7   | <u>งานทาสี</u>                                              |        |       |          |            |        |           |            |  |
| 7.1 | งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายใน)                                    | 774.00 | ตร.ม. | 50.00    | 38,700.00  | 35.00  | 27,090.00 | 65,790.00  |  |
| 7.2 | งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายนอก)                                   | 280.00 | ตร.ม. | 60.00    | 16,800.00  | 35.00  | 9,800.00  | 26,600.00  |  |
| 7.3 | งานทาสีฝ้าเพดาน                                             | 284.00 | ตร.ม. | 50.00    | 14,200.00  | 35.00  | 9,940.00  | 24,140.00  |  |
| 8   | <u>งานไฟฟ้า</u>                                             |        |       |          |            |        |           |            |  |
| 8.1 | งานเดินสายไฟและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว ขนาด 36 วัตต์ | 16.00  | ชุด   | 200.00   | 3,200.00   | 100.00 | 1,600.00  | 4,800.00   |  |
| 8.2 | งานเดินสายไฟและติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว ขนาด 36 วัตต์ | 32.00  | ชุด   | 500.00   | 16,000.00  | 120.00 | 3,840.00  | 19,840.00  |  |

[illegible]