

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน

หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๑. ป้ายการประปา	จำนวน ๑ ป้าย
๒. ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	จำนวน ๑ ป้าย
๓. การประสานท่อระหว่างระบบ	จำนวน ๑ ระบบ
๔. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	จำนวน ๑ ระบบ
๕. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	จำนวน ๑ ระบบ
๖. ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม.	จำนวน ๑ ระบบ
๗. ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๒๐๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๘. ซ่อมแซมหอถังสูง ขนาด ๔๕ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง

๔.๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๒ ชุด
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๒ ชุด
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	จำนวน ๑ ชุด
๔. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน ๑๗ แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายดุสิตธรรม ทวีขลังษ์	ประธานกรรมการ
นายธเนศ การพร้อม	กรรมการ
นายประเสริฐ บัวดำ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็น ๒๐ แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๒.๔	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	๑	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๘๓๓,๙๗๖.๐๐			๑,๐๒๐,๐๔๓.๕๕	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								(หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดุยธรรม ทวีขันธ์)

กรรมการ

(นายธเนศ การพร้อม)

กรรมการ

(นายประเสริฐ บัวดำ)



รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างประกอบแบบแปลน
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านปากทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๒๐, ๒๑๑๑๒๐๐, ๓๑๑๑๐๔๕, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๓, ๔๑๑๐๐๖, ๔๒๑๐๐๑, ๔๔๑๐๐๓, /

และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็น ๑๔ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๘๔๔,๔๑๓.๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑๗๐,๑๓๐.๐๐	ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
			ช่วงเวลาทำงาน
			ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ -
			๑๖.๓๐ น.
			โดยไม่เกิดผล
			กระทบต่อผู้ใช้น้ำ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๒๐,๐๔๓.๐๐	
	ราคากลาง	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)	

ประมาณราคาโดย.....

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ.....

(นายดุยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจสอบ.....

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ.....

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากพนา หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๒๐, ๒๑๑๑๒๐๐, ๓๑๑๑๐๔๕, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๓, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๕๑๐๐๓,

และรายการรายละเอียด

เจ้าของโครงการ... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ รายการ คิดเป็น ๑๓ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๒๑๐๐๑	๕,๖๖๖.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗,๓๗๔.๘๗	
	๑.๒ ขอมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำ จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๕๑๐๐๓	๒,๒๕๖.๐๐	๑.๓๐๑๖	๒,๙๒๓.๓๕	
	๑.๓ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๓, ๕๑๑๐๐๑	๑๘๔,๕๖๘.๐๐	๑.๓๐๑๖	๒๔๐,๒๓๓.๗๑	
	๑.๔ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๖	๕๕,๘๕๗.๐๐	๑.๓๐๑๖	๗๒,๗๐๓.๔๗	
	๑.๕ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๒๖,๕๓๔.๐๐	๑.๓๐๑๖	๓๔,๕๐๖.๔๕	
	๑.๖ ขอมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ	๒๐๐,๐๖๕.๐๐	๑.๓๐๑๖	๒๖๐,๕๐๔.๖๐	
	๑.๗ ขอมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง	๓๗,๖๘๔.๐๐	๑.๓๐๑๖	๔๙,๐๔๙.๔๔	
	๑.๘ ขอมแซมท่อถังสูง ขนาด ๔๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง	๑๔๐,๔๕๖.๐๐	๑.๓๐๑๖	๑๘๒,๘๑๗.๕๓	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๖๕๒,๙๗๖.๐๐	๑.๓๐๑๖	๘๔๙,๕๑๓.๕๕	
	รวมค่าก่อสร้าง			๘๔๙,๕๑๓.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวคำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายศุภยธรรม ทวีสังข์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๒๐, ๒๑๑๑๒๐๐, ๓๑๑๑๐๔๕, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๓, ๖๑๑๑๐๐๖, ๗๑๑๑๐๐๑, ๘๑๑๑๐๐๓,

และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ รายการ คิดเป็น ๔ / แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๖๔,๑๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗๓,๕๓๗.๐๐	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๖๐,๓๐๐.๐๐	๑.๐๗	๖๔,๕๒๑.๐๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๒๒,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๔,๓๕๖.๐๐	
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๗๐,๑๓๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๗๐,๑๓๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)			

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหวาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ป้ายการประปา รายการเลขที่ 1.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 921001

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.2 ลบ.ม.	2,196.26	439.25	498.00	99.60	538.85	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56			1,051.56	
4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1 เส้น	212.00	212.00			212.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
6	น๊อต dia. 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	4 ตัว	18.00	72.00		500	572.00	
7	หัวเสา อลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2 ตัว	140.00	280.00			280.00	
8	ทาสีน้ำมัน	2.5 ตร.ม.	58.00	145.00	35.00	87.50	232.50	
9	ตัวอักษร สติกเกอร์	2 ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	รวมเงิน			3,949.81		1,716.70	5,666.51	
	คิดเป็นเงินทำงาน						5,666.00	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปั๊บบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 200 ลบ.ม. รายการเลขที่ 2.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 991003

ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	0 แผ่น	2,510.00	0.00	}	1,000.00	0.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	165.00	0.00			0.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	205.00	0.00			0.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	190.00	0.00			0.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	327.11	0.00			1,000.00	1,000.00
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00	}	105.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	0 ชุด	220.00	0.00			0.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	12 ม.	21.00	252.00			252.00	
9	แก๊สลงจุก 5 ลิตร	1 จุก	15.00	15.00	}	35.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00			279.00	
	รวมเงิน			1,141.00		1,105.00	2,246.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						2,246.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหาม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่งงานก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 3.00สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911003เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำคำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	5.5 ท่อน	1,685.90	9,272.45	400.00	2,200.00	11,472.45	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.5 ท่อน	2,456.40	8,597.40	600.00	2,100.00	10,697.40	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	4.5 ท่อน	3,965.66	17,845.47	900.00	4,050.00	21,895.47	
4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	0.17 ท่อน	339.02	57.63	84.00	14.28	71.91	
5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4 นิ้ว	0.5 ท่อน	49.53	24.77			24.77	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	3 ตัว	1,700.00	5,100.00			5,100.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	1 ตัว	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	4 ตัว	3,400.00	13,600.00			13,600.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6 นิ้ว	1 ตัว	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
13	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	1,720.00	3,440.00			3,440.00	
14	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	1 ตัว	460.00	460.00			460.00	
15	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	16 ตัว	700.00	11,200.00			11,200.00	
16	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	9 ตัว	425.00	3,825.00			3,825.00	
17	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	352.00	1,408.00			1,408.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
19	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 6 นิ้ว	1 ชุด	41,895.00	41,895.00		22,980.00	64,875.00	
20	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1 อัน	168.00	168.00			168.00	
21	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1 ตัว	216.92	216.92			216.92	
22	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
23	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	9.28	9.28			9.28	
24	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	4.00	4.00			4.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	6 แผ่น	20.00	120.00			120.00	
	รวมยอดยกไป			144,174.29		31,344.28	175,518.57	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 3.00


สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911003

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			144,174.29		31,344.28	175,518.57	
26	ประเภ็นยาง dia 4 นิ้ว	9 แผ่น	30.00	270.00			270.00	
27	ประเภ็นยาง dia 6 นิ้ว	17 แผ่น	50.00	850.00			850.00	
28	น๊อตยึดหน้างาน	232 ตัว	30.00	6,960.00			6,960.00	
29	เทปพันเกลียว	30 ม้วน	30.00	900.00			900.00	
30	แท่นคอนกรีต 1 : 2 : 4	1 ชุด	70.00	70.00			70.00	
	รวมเงิน			153,224.29		31,344.28	184,568.57	
	คิดเป็นเงินค่างาน						184,568.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บ้านปากแถม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต

งานก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

รายการเลขที่

4.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,051.56	1,051.56	260.00	260.00	1,311.56	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	263.58	527.16	65.00	130.00	657.16	
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	24.36	97.44			97.44	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	15.37	30.74			30.74	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 องศา 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
15	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	10.08	110.88			110.88	
16	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	231.00	462.00			462.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	163.00	652.00			652.00	
22	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
27	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	135.00	135.00			135.00	
	รวมยอดยกไป			46,567.68		7,690.00	54,257.68	

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหวน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รายการเลขที่ 4.00


สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
28	รวมยอดยกมา	40 จุด		46,567.68		7,690.00	54,257.68	
	ทำเกลียว		-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			46,567.68		9,290.00	55,857.68	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,857.00	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมติคณะกรรมการประจำหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแปดตอน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง การประปา ระบบไฟฟ้าภายใน รายการเลขที่ 5.00


สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะงบ

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [1] ปีกเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8.9 ม.) จำนวน...6...ต้น	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แคนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	0 ม.	56.23	0.00	20.00	0.00	0.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	210.00	420.00	4,820.00	
4	สะพานไฟ (Cable) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
7	ท่อ PVC ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-2524 dia 3/4 นิ้ว	25 ท่อน	40.00	1,000.00	20.00	500.00	1,500.00	
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN.6	20 ม.	50.00	1,000.00	25.00	500.00	1,500.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	30 ม.	15.00	450.00	10.00	300.00	750.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แคนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	30 ม.	15.00	450.00	10.00	300.00	750.00	
12	สายไฟฟ้า VCT แบบ 3 แคน แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.	30 ม.	57.96	1,738.80	13.00	390.00	2,128.80	
13	สายไฟฟ้า ส่งกำลัง NYY แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	60 ม.	80.16	4,809.60	22.00	1,320.00	6,129.60	
14	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	775.94	775.94	-	-	775.94	
	รวมเงิน			21,104.34		5,330.00	26,434.34	
	คิดเป็นเงินค่างาน						26,434.00	

ลงชื่อ... ... ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหวาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		
งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง....	หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	1141020
เจ้าของโครงการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ		
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1 ท่อน	3,965.66	3,965.66	900.00	900.00	4,865.66	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	0 ท่อน	504.62	0.00	126.00	0.00	0.00	
1.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3/4 นิ้ว	1.5 ท่อน	339.02	508.53	84.00	126.00	634.53	
1.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	2.4 ท่อน	263.58	632.59	65.00	156.00	788.59	
1.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 2 นิ้ว	3 ท่อน	168.22	504.66	90.00	270.00	774.66	
1.6	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 นิ้ว	4 ท่อน	65.42	261.68	60.00	240.00	501.68	
1.7	ท่อแอสแตนเลส Dia 1/2 นิ้ว	1.3 ท่อน	920.00	1,196.00	60.00	78.00	1,274.00	
1.8	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14 ตัว	15.00	210.00			210.00	
1.9	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1 ตัว	330.00	330.00			330.00	
1.10	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14 ตัว	14.01	196.14			196.14	
1.11	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	14 ตัว	61.19	856.66			856.66	
1.12	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
1.13	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	22.04	22.04			22.04	
1.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1 นิ้ว	0 ตัว	38.57	0.00			0.00	
1.15	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	10.44	41.76			41.76	
1.16	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	3 ตัว	15.37	46.11			46.11	
1.17	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 นิ้ว	0 ตัว	26.39	0.00			0.00	
1.18	ข้อต่อ 90 องศา แอสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
1.19	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 6 นิ้ว	1 ตัว	5,200.00	5,200.00			5,200.00	
1.20	ข้อต่อเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
1.21	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 6 นิ้ว	3 ชุด	1,300.00	3,900.00			3,900.00	
1.22	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	6 ตัว	23.00	138.00			138.00	
1.23	รัดแยกอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	220.00	220.00		16,650.00	16,870.00	
1.24	ยูนิเวนเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	3 ตัว	36.00	108.00			108.00	
	รวมยอดยกไป			19,401.20		18,420.00	37,821.20	

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหมอน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		
งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง....	หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	1141020
เจ้าของโครงการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ		
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			19,401.20		18,420.00	37,821.20	
1.25	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	14 ตัว	30.00	420.00			420.00	
1.26	ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	8 ตัว	50.00	400.00			400.00	
1.27	รัดแยก dia 4 นิ้ว	1 ตัว	220.00	220.00			220.00	
1.28	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบทวงมาลัย	4 ชุด	8,200.00	32,800.00			32,800.00	
1.29	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว แบบทวงมาลัย	2 ชุด	13,200.00	26,400.00			26,400.00	
1.30	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบถ้านยก (เปิด-ปิด เร็ว) dia 4 นิ้ว	3 ชุด	8,400.00	25,200.00			25,200.00	
1.31	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	3 ตัว	384.00	1,152.00			1,152.00	
1.32	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	232.00	928.00			928.00	
1.33	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
1.34	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 อัน	110.00	440.00			440.00	
1.35	ท่อสั่นสะเทือน dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
1.36	น๊อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	130 ตัว	30.00	3,900.00			3,900.00	
1.37	สายยางอ่อน dia 1 นิ้ว	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
	<u>2.งานอื่นๆ</u>							
2.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.5 ลบ.ฟุต	1,075.00	4,837.50	110.00	495.00	5,332.50	
2.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.35 ลบ.ฟุต	1,025.00	1,383.75	110.00	148.50	1,532.25	
2.3	ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	2.7 ลบ.ม.	4,300.00	11,610.00	500.00	1,350.00	12,960.00	
2.4	กรวดกรองน้ำ dia 1/16 - 2 1/4 นิ้ว	1.8 ลบ.ม.	4,300.00	7,740.00	500.00	900.00	8,640.00	
2.5	ค่าแรงล้างทำความสะอาด	1 หมาย	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<u>3. งานทาสี</u>							
3.1	ทาสีน้ำพลาสติก	260 ตร.ม.	47.00	12,220.00	34.00	8,840.00	21,060.00	
3.2	ทาสีน้ำมัน	20 ตร.ม.	58.00	1,160.00	35.00	700.00	1,860.00	
	รวมยอดยกไป			151,772.45		40,853.50	192,625.95	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 6.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 1141020

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			151,772.45		40,853.50	192,625.95	
4.1	4. งานไฟฟ้า							
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	4 ชุด	1,024.00	4,096.00	450.00	1,800.00	5,896.00	
4.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	472.00	944.00	300.00	600.00	1,544.00	
	รวมเงิน			156,812.45		43,253.50	200,065.95	
	คิดเป็นเงินทำงาน						200,065.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / แห่ง

งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ 200 ลบ.ม.

รายการเลขที่

7.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /

แบบเลขที่ 2111200

เจ้าของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,685.90	1,685.90	400.00	400.00	2,085.90	
1.2	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
1.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	360.00	1,440.00		1,400.00	2,840.00	
1.4	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
1.5	เทปพันเกลียว	6 ม้วน	12.00	72.00			72.00	
1.6	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	
1.7	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
	2. งานอื่นๆ							
2.1	บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
2.3	ตะแกรงรังผึ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		1,300.00	1,440.00	
2.4	กวดูแฉกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00		-	280.00	
	3. งานทาสี							
3.1	ทาสีน้ำพลาสติก	172 ตร.ม.	47.00	8,084.00	34.00	5,848.00	13,932.00	
3.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	58.00	290.00	35.00	175.00	465.00	
3.3	ฉีคล้างทำความสะอาด	1 เหมว	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			23,561.90		14,123.00	37,684.90	
	คิดเป็นเงินทำงาน						37,684.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหาม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมท่อถึงสูง ขนาด 45 ซม.ม.	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง....	หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	3111045
เจ้าของโครงการ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ		
คำนวณราคากลางโดย	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6 นิ้ว	3 ท่อน	3,965.66	11,896.98	1,656.00	4,968.00	16,864.98	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4 นิ้ว	3 ท่อน	2,456.40	7,369.20	1,152.00	3,456.00	10,825.20	
1.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	4 ท่อน	1,685.90	6,743.60	900.00	3,600.00	10,343.60	
1.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	12 อัน	700.00	8,400.00			8,400.00	
1.5	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	12 อัน	425.00	5,100.00			5,100.00	
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	14 อัน	360.00	5,040.00			5,040.00	
1.7	ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	9 ตัว	50.00	450.00			450.00	
1.8	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
1.9	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12 ตัว	20.00	240.00			240.00	
1.10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว (ดินเบี	1 ตัว	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
1.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ดินเบี	1 ตัว	2,400.00	2,400.00		13,000.00	15,400.00	
1.12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดินเบี	1 ตัว	2,100.00	2,100.00			2,100.00	
1.13	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
1.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	2 ตัว	3,400.00	6,800.00			6,800.00	
1.15	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2 ตัว	1,850.00	3,700.00			3,700.00	
1.16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
1.17	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	1 ตัว	238.00	238.00			238.00	
1.18	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
1.19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,200.00	6,200.00			6,200.00	
1.20	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
1.21	น๊อตยึดหน้างาน	194 ตัว	30.00	5,820.00			5,820.00	
1.22	น๊อตสกรูยึดท่อ dia 3/8 นิ้ว	60 ตัว	30.00	1,800.00			1,800.00	
1.23	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00			720.00	
	รวมยอดยกไป			89,272.78		25,024.00	114,296.78	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหาม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อถึงสูง ขนาดดู 45 ซม.ม. รายการเลขที่ 8.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 3111045

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			89,272.78		25,024.00	114,296.78	
	2. งานอื่นๆ							
2.1	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
2.2	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
2.3	บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
2.4	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	-	1,600.00	2,250.00	
2.5	ฉีดล้างทำความสะอาด	1 เหมะ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			105,522.78		34,934.00	140,456.78	
	คิดเป็นเงินค่างาน						140,456.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหวาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 9.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส (3.7 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 15 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 35 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	19,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส (3.7 kW.)	2 ตู้	11,700.00	23,400.00	1,000.00	2,000.00	25,400.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			24,900.00		5,200.00	30,100.00	
	รวมเงินทั้งหมด			63,900.00		5,200.00	69,100.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						69,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 10.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ได้ระบบกรองน้ำผิวดิน เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 18 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	15,500.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ผู้	11,700.00	23,400.00	1,000.00	2,000.00	25,400.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			24,900.00		4,400.00	29,300.00	
	รวมเงินทั้งหมด			55,900.00		4,400.00	60,300.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						60,300.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขุดเจาะระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านปากหวาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจนวน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดทำและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน รายการเลขที่ 11.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองจนวน อำเภอยางสีสุราช จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ รายการฯ รวมค่าแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	2 ถัง	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			21,200.00		0.00	21,200.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ค่าติดตั้งผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			21,950.00		850.00	22,800.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						22,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอบเขตระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่วนเกษตรเพื่อให้บริการปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านป่าตอวน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด รายการเลขที่ 12.00

สถานที่ก่อสร้าง.... หมู่ที่ 6 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายหลักในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ..... 9  ผู้ประมาณราคา

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย

15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5%

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7%

ค่าจ้าง (บาท) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
0.5	15.6878	0.6146	5.5000	21.8024	1.2180	1.0700	1.3033
1	15.4672	0.5833	5.5000	21.5505	1.2155	1.0700	1.3006
2	15.3236	0.5521	5.5000	21.3757	1.2138	1.0700	1.2987
5	15.0257	0.4583	5.5000	20.9840	1.2098	1.0700	1.2945
10	14.9669	0.3333	5.0000	20.3002	1.2030	1.0700	1.2872
15	11.7015	0.3333	5.0000	17.0348	1.1703	1.0700	1.2523
20	10.9900	0.3021	5.0000	16.2921	1.1629	1.0700	1.2443
25	8.9691	0.3021	4.5000	13.7712	1.1377	1.0700	1.2174
30	8.1867	0.2708	4.5000	12.9575	1.1296	1.0700	1.2086
40	8.1502	0.2708	4.5000	12.9210	1.1292	1.0700	1.2083
50	8.1389	0.2083	4.5000	12.8472	1.1285	1.0700	1.2075
60	7.7222	0.2083	4.0000	11.9305	1.1193	1.0700	1.1977
70	7.6191	0.1771	4.0000	11.7962	1.1180	1.0700	1.1962
80	7.6191	0.1771	4.0000	11.7962	1.1180	1.0700	1.1962
90	7.6108	0.1458	4.0000	11.7566	1.1176	1.0700	1.1958
100	7.6108	0.1458	4.0000	11.7566	1.1176	1.0700	1.1958
150	7.3615	0.0833	4.0000	11.4448	1.1144	1.0700	1.1925
200	7.3632	0.0208	4.0000	11.3840	1.1138	1.0700	1.1918
250	7.2751	-0.1042	4.0000	11.1709	1.1117	1.0700	1.1895
300	7.1959	-0.1667	3.5000	10.5292	1.1053	1.0700	1.1827
350	6.3974	-0.1979	3.5000	9.6995	1.0970	1.0700	1.1738
400	6.3220	-0.3229	3.5000	9.4991	1.0950	1.0700	1.1716
500	6.2743	-0.3854	3.5000	9.3889	1.0939	1.0700	1.1705
> 500	5.6692	-0.4479	3.5000	8.7213	1.0872	1.0700	1.1633

หมายเหตุ

- กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นแบบที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



บันทึกข้อความ

สำนักงานเกษตร
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓
๑๑.๓๔ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร./โทรสาร. ๐-๒๖๒๐-๐๗๘๘

ที่ ทส ๐๖๒๕.๔/ ๖๒๑

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มี
รายชื่อท้ายบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
ก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ตามแผนงานงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วและได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านน้ำตก (อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี) หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๑ แห่ง เป็นเงินค่า
ก่อสร้าง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๒.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านคลองสง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๔๐,๐๐๐ บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๓.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๙๘๐,๐๐๐ บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๔.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

๕.โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านปากทาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง เป็นเงินค่าก่อสร้าง
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบประมาณตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายคุณยุทธ ทวีสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนศ การพร้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ บัวดำ)

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

(นายสาริต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....
(นางสาวกัญติมา ถิ่นบางเตียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓