

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก บ้านป่าสัก ตำบลปาวัง.....
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.๑ ลำปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๘๑,๒๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ประเภทโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๖๘๐,๕๘๗.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.๕.....
 - ๖.๒ ..แบบประเมินราคากลาง แบบ ปร.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ..นายณักรบ เรืองงาม.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๗.๒ ..นายวัฒนา งามดี.....กรรมการ.....
 - ๗.๓ ..นายธนวัฒน์ จันทรานพจน์.....กรรมการ.....
 - ๗.๔ ..นายอภิรัช จันทรประดับ.....กรรมการ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนวิชาการ โทร.๑๑๔

ที่ ทส.๐๖๑๑.๒/ ๑๗/๕๔

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ราคากลางงานโครงการตามแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ผ่าน ผอ.ส่วนวิชาการ)

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานจัดทำแบบแปลนและประมาณราคางานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสีงก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมอบให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ สทท.๑ ๑๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ จัดทำราคากลาง โครงการบำรุงรักษาสีงก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ ตามแผนงานโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานโครงการบำรุงรักษาดังกล่าวแล้วเสร็จ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดโครงการตามที่แนบดังนี้

๑. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทย บ้านแม่ทย ตำบลแม่ตืน อำเภอสีจังหวัดลำพูน

ราคาค่าก่อสร้าง ๕๕๙,๖๑๕ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

๒. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู

อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ราคาค่าก่อสร้าง ๗๕๔,๐๕๙ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

๓. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาน บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ราคาค่าก่อสร้าง ๕๒๕,๓๒๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

๔. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเอี้ยง บ้านใหม่บ้านเย็น ตำบลดอยลาน

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ราคาค่าก่อสร้าง ๗๘๓,๖๒๒ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

๕. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าจั่ว


อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ราคาค่าก่อสร้าง ๖๘๐,๕๘๗ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

(๒)

๖. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทะลาย บ้านแม่ทะลาย อำเภอจุน จังหวัดพะเยา, ราคาค่าก่อสร้าง ๓,๓๗๙,๔๗๐ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีจ้างเหมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอภิรัช จันทรประดับ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนวัฒน์ จันทรานุพนธ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวัฒนา จามดี)

ลงชื่อ..........
(นายนกรบ เรืองงาม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ


(นายนิทัศน์ สุตดีพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนวิชาการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ชื่อ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก

รหัสโครงการ ขร.21030

หมู่บ้าน ป่าสัก ตำบล ป่าจิว อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย
พื้นที่เพาะปลูก - ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค - ครบถ้วน

อ่างเก็บน้ำแห่ง สันกว้าง 6.5 ม. ยาว 325 ม. สูง 19 ม. ความจุที่ระดับเก็บกัก 3359000 ลบ.ม.

ป้องกันกัดเซาะชนิดหินเรียงในสอง สูง ม. ยาว ม.

ท่อส่งน้ำ HDPE น้ำเข้าสระ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ มม. ยาว ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ลบ.ม./วินาที

ท่อส่งน้ำ HDPE ระบบกระจายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ มม. ยาว ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ลบ.ม./วินาที

แบบเลขที่ สทท.1

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	26,460	1.3531	35,803	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	32,550.00
2	งานดิน	-	1.3531	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	-
3	งานโครงสร้าง	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
4	งานป้องกันกัดเซาะ	454,690	1.3531	615,241	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	604,422.00
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3531	-	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)	-
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานป้าย	9,360	1.0700	10,015	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	10,015.00
8	งานเบ็ดเตล็ด	26,520	1.2750	33,813	งานสะพาน FactorF	33,600.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			694,872		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					680,587.00
	ตัวอักษร (หกแสนแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)					

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ว/ด/ป

16 ธันวาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 23.5/24.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้ง
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายอภิรัช จันทน์ประดับ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนวัฒน์ จันทราพนธ์)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิกรบ เรืองงาม)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
เดือน ธันวาคม 2563 สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

แบบประเมินราคากลาง

โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก

บ้านป่าสัก

ตำบลป่าจัว

อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	งานเตรียมพื้นที่								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1	งานฉากลาย	21,000.00	ตร.ม.	1.26 รวม	26,460 26,460	1.3531 บาท	1.55 รวม	32,550.00 32,550.00	บาท
	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1	งานหินทิ้ง	373.10	ลบ.ม.	1,218.68 รวม	454,690 454,690	1.3531 บาท	1,620.00 รวม	604,422.00 604,422.00	2.2 บาท
	งานป้าย								
	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
1	งานป้ายชื่อโครงการ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00 รวม	9,360 9,360	1.0700 บาท	10,015.00 รวม	10,015.00 10,015.00	บาท
2	งานหลักนอกแนว	120.00	ชุด	221.00 รวม	26,520 26,520	1.2750 บาท	280.00 รวม	33,600.00 33,600.00	บาท
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		บาท	รวมราคากลางทั้งสิ้น		บาท
				517,030		บาท	680,587.00		บาท

(หักส่วนลดหนี้ค่าร้อยละสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อกรรมการ
(นายอภิชัย จันทน์ประดับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายอภิชัย จันทน์ประดับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายวัฒนา งามดี)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฏฐ์ เรืองงาม)