

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๑. ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ	จำนวน ๑ หลัง
๒. ป้ายการประปา	จำนวน ๑ ป้าย
๓. ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	จำนวน ๑ ป้าย
๔. การประสานท่อระหว่างระบบ	จำนวน ๑ ระบบ
๕. การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	จำนวน ๑ ระบบ
๖. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	จำนวน ๑ ระบบ
๗. ท่อนลอย	จำนวน ๑ ชุด
๘. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	จำนวน ๑ ระบบ
๙. ซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	จำนวน ๑ ระบบ
๑๐. ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๑๑. ซ่อมแซมท่อถังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๑๒. ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๕๐ เมตร	จำนวน ๑ ระบบ
๑๓. ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๒๐๐ เมตร	จำนวน ๑ ระบบ

๔.๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๑ ชุด
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๒ ชุด
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	จำนวน ๑ ชุด
๔. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	จำนวน ๑ ชุด
๕. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	จำนวน ๑ ชุด
๖. การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	จำนวน ๑ ระบบ

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน ๒๒ แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายคุณธรรม ทวีขันธ์	ประธานกรรมการ
นายธนศ การพร้อม	กรรมการ
นายประเสริฐ บัวดำ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ พร.๔, พร.๕, พร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๕ แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๑. ประเภทงานอาคาร									ปริมาณงานตามพร.๔
๑.๑	ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓	๑	หลัง	๓๒,๐๘๖.๐๐	๓๒,๐๘๖.๐๐	๑.๓๐๑๓	๔๑,๗๕๓.๕๑	๔๑,๗๕๓.๕๑	
๑.๒	ป้ายการประปา แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๑	ป้าย	๕,๗๗๙.๐๐	๕,๗๗๙.๐๐	๑.๓๐๑๓	๗,๕๒๐.๒๑	๗,๕๒๐.๒๑	
๑.๓	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒	๑	ป้าย	๖,๖๐๙.๐๐	๖,๖๐๙.๐๐	๑.๓๐๑๓	๘,๖๐๐.๒๙	๘,๖๐๐.๒๙	
๑.๔	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๕, ๙๑๑๐๐๑	๑	ระบบ	๑๐๒,๐๘๗.๐๐	๑๐๒,๐๘๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๑๓๒,๘๔๕.๘๑	๑๓๒,๘๔๕.๘๑	
๑.๕	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๗	๑	ระบบ	๘,๗๑๑.๐๐	๘,๗๑๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๑๑,๓๓๕.๖๒	๑๑,๓๓๕.๖๒	
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๖,๐๕๑.๐๐	๕๖,๐๕๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๗๒,๙๓๙.๑๗	๗๒,๙๓๙.๑๗	
๑.๗	ท่อนลอย แบบเลขที่ สบ.๑๐๐๖	๑	ชุด	๑๗,๑๕๑.๐๐	๑๗,๑๕๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๒,๓๑๘.๖๐	๒๒,๓๑๘.๖๐	
๑.๘	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑	ระบบ	๒๓,๒๕๗.๐๐	๒๓,๒๕๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๓๐,๒๖๔.๓๓	๓๐,๒๖๔.๓๓	
๑.๙	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลิบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐	๑	ระบบ	๑๕๓,๙๘๓.๐๐	๑๕๓,๙๘๓.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๐๐,๓๗๘.๐๘	๒๐๐,๓๗๘.๐๘	
๑.๑๐	ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๑	ถัง	๓๘,๔๖๗.๐๐	๓๘,๔๖๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๕๐,๐๕๗.๑๑	๕๐,๐๕๗.๑๑	
๑.๑๑	ซ่อมแซมท่อถึงสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐๓๐	๑	ถัง	๑๘๑,๒๔๕.๐๐	๑๘๑,๒๔๕.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๓๕,๘๕๔.๑๒	๒๓๕,๘๕๔.๑๒	
๑.๑๒	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๕๐ เมตร	๑	ระบบ	๑๖,๘๙๐.๐๐	๑๖,๘๙๐.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๑,๙๗๘.๙๖	๒๑,๙๗๘.๙๖	
๑.๑๓	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๒๐๐ เมตร	๑	ระบบ	๖๕,๒๖๑.๐๐	๖๕,๒๖๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๘๔,๙๒๔.๑๔	๘๔,๙๒๔.๑๔	
๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									ปริมาณงานตามพร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๑	ชุด	๔๖,๖๕๙.๐๐	๔๖,๖๕๙.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๙,๙๒๕.๑๓	๔๙,๙๒๕.๑๓	
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๒	ชุด	๒๙,๐๗๐.๐๐	๕๘,๑๔๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๑,๑๐๔.๙๐	๖๒,๒๐๙.๘๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑	ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	
๒.๔	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	๑	ชุด	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๐,๙๗๘.๒๐	๑๐,๙๗๘.๒๐	

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๕ แผ่น จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๒.๕	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	๑	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	
๒.๖	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑	ระบบ	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๘๕๖,๔๓๖.๐๐			๑,๐๘๐,๐๔๙.๐๘	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน (เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

กรรมการ

(นายธเนศ การพร้อม)

กรรมการ

(นายประเสริฐ บัวดำ)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่.....๔๑๒๐๐๓, ๑๒๑๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๑๐๐๑, ๕๑๑๑๐๐๕, ๕๑๑๑๐๐๖, ๕๑๑๑๐๐๗,

๕๑๑๑๐๐๑, ๕๕๑๑๐๐๒, สบ.๑๐๐๖, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๔ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๒๐,๗๖๕.๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑๕๕,๒๗๕.๐๐	ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
			ช่วงเวลาทำงาน
			ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ -
			๑๖.๓๐ น.
			โดยไม่เกิดผล
			กระทบต่อผู้ใช้น้ำ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๐๘๐,๐๔๘.๐๐	
	ราคากลาง	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (.....หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน.....)			

ประมาณราคาโดย.....

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจสอบ

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๔๒๒๐๐๓, ๒๒๑๑๑๐, ๒๒๑๑๑๐, ๓๑๑๑๑๐, ๔๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๑๐, ๕๑๑๑๑๐,

๕๒๑๑๑๐, ๕๕๑๑๑๐, สบ.๑๐๐๖, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็น ๑๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย...ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	ขอมแซมโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๔๒๒๐๐๓	๓๒,๐๘๖.๐๐	๑.๓๐๑๓	๔๑,๗๕๓.๕๑	
๑.๒	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๒๑๐๐๑	๕,๗๗๕.๐๐	๑.๓๐๑๓	๗,๕๒๐.๒๑	
๑.๓	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๕๕๑๐๐๒	๖,๖๐๕.๐๐	๑.๓๐๑๓	๘,๖๐๐.๒๕	
๑.๔	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๕, ๕๑๑๐๐๑	๑๐๒,๐๘๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๑๓๒,๘๕๕.๘๑	
๑.๕	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๗	๘,๗๑๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๑๑,๓๓๕.๖๒	
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๕๑๑๐๐๖	๕๖,๐๕๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๗๒,๙๘๕.๑๗	
๑.๗	หุ่นลอย จำนวน ๑ ชุด แบบเลขที่ สบ.๑๐๐๖	๑๗,๑๕๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๒,๓๑๘.๖๐	
๑.๘	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๒๓,๒๕๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๓๐,๒๖๔.๓๓	
๑.๙	ขอมแซมระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๒๒๑๑๑๐	๑๕๓,๙๘๓.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๐๐,๓๗๘.๐๘	
๑.๑๐	ขอมแซมถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐	๓๘,๔๖๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๕๐,๐๕๗.๑๑	
๑.๑๑	ขอมแซมท่อถังสูง ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๐	๑๘๑,๒๔๕.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๓๕,๘๕๕.๑๒	
๑.๑๒	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๕๐ เมตร	๑๖,๘๕๐.๐๐	๑.๓๐๑๓	๒๑,๙๗๘.๙๖	
๑.๑๓	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๒๐๐ เมตร	๖๕,๒๖๑.๐๐	๑.๓๐๑๓	๘๕,๙๒๔.๑๔	
เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๗๐๗,๕๗๗.๐๐	๑.๓๐๑๓	๙๒๐,๗๖๙.๙๕	
	รวมค่าก่อสร้าง			๙๒๐,๗๖๙.๐๐	
(ตัวอักษร) (..... เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน.....)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๔๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๒,๗๐๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายตุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายณนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๔๒๑๐๐๓, ๑๒๑๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๕, ๕๑๑๐๐๖, ๕๑๑๐๐๗,

๕๒๑๐๐๑, ๕๕๑๐๐๒, สบ.๑๐๐๖, รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ รายการ คิดเป็น ๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ๑ ชุด	๔๖,๖๕๙.๐๐	๑.๐๗	๔๙,๙๒๕.๑๓	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ๒ ชุด	๕๘,๑๔๐.๐๐	๑.๐๗	๖๒,๒๐๙.๘๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๐,๘๖๕.๐๐	
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๖๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๔๗๘.๒๐	
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
	๒.๖ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๘,๐๒๕.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๑๔๘,๘๕๙.๐๐	๑.๐๗	๑๕๙,๒๗๙.๑๓	
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๕๙,๒๗๙.๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน.....)				

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายคุณธรรม ทวีขลังษ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ รายการเลขที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 412003เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานโครงสร้าง							
1.1	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อพื้นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	62 แผ่น	51.40	3,186.80	20.00	1,240.00	4,426.80	
1.2	กรอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	104.00	1,352.00	20.00	260.00	1,612.00	
1.3	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	4.00	248.00			248.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	47.00	3,243.00	34.00	2,346.00	5,589.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	58.00	870.00	35.00	525.00	1,395.00	
	3. งานอื่นๆ							
3.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
3.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00			1,880.00	
3.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
3.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	280.00	280.00		1,340.00	1,620.00	
3.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00			90.00	
3.6	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ขาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	1 ท่อน	545.00	545.00			545.00	
3.7	ลวดด้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมนเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	2 ตร.ม.	110.00	220.00	40.00	80.00	300.00	
	4. งานไฟฟ้า							
4.1	คอมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	1,024.00	2,048.00	450.00	900.00	2,948.00	
4.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	รวมเงิน			22,979.80		9,107.00	32,086.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน						32,086.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง ป้ายการประปา

รายการเลขที่

2

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 921001

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.2 ลบ.ม.	1,962.62	392.52	498.00	99.60	492.12	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,211.58	1,211.58			1,211.58	
4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1 เส้น	212.00	212.00			212.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
6	น๊อต dia. 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	4 ตัว	18.00	72.00		500	572.00	
7	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 นิ้ว	2 ตัว	140.00	280.00			280.00	
8	ทาสีน้ำมัน	2.5 ตร.ม.	58.00	145.00	35.00	87.50	232.50	
9	ตัวอักษร สติกเกอร์	2 ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	รวมเงิน			4,063.10		1,716.70	5,779.80	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,779.00	

ลงชื่อ.....2. [Signature].....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.

รายการเลขที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00			190.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	405.00	405.00			2,115.00	
6	ลูกปิ่น dia 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia 25 นิ้ว	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	เกล็ดลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	}	105.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00			279.00	
รวมเงิน				4,794.00		1,815.00	6,609.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							6,609.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ รายการเลขที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911005

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	5 ท่อน	1,942.45	9,712.25	400.00	2,000.00	11,712.25	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3 ท่อน	2,830.20	8,490.60	600.00	1,800.00	10,290.60	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	0.2 ท่อน	390.61	78.12	80.00	16.00	94.12	
4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	303.69	303.69	60.00	60.00	363.69	
5	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 นิ้ว	1 ตัว	382.22	382.22			382.22	
6	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	2 ตัว	216.92	433.84			433.84	
7	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
8	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	15.66	15.66			15.66	
9	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	10.44	10.44			10.44	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	1,495.00	5,980.00			5,980.00	
11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
12	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
13	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
14	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2 ตัว	565.21	1,130.42			1,130.42	
15	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ตัว	316.39	316.39		12,700.00	13,016.39	
16	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว	10 ตัว	425.00	4,250.00			4,250.00	
17	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	14 ตัว	352.00	4,928.00			4,928.00	
18	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว พวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00			8,200.00	
19	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4 นิ้ว	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
20	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	177.00	177.00			177.00	
21	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	4.00	4.00			4.00	
22	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 แผ่น	20.00	360.00			360.00	
23	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	10 แผ่น	30.00	300.00			300.00	
24	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
25	ทำเกลียว	15 จุด	-	-	40.00	600.00	600.00	
26	เทพื้นเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00			600.00	
	รวมเงิน			84,911.02		17,176.00	102,087.02	
	คิดเป็นเงินค่างาน						102,087.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง/1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประปาที่ปากบ่อบาดาล รายการเลขที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911007

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	0.17 ท่อน	1,942.45	330.22	400.00	68.00	398.22	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	0.5 ท่อน	1,211.58	605.79	250.00	125.00	730.79	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1 ตัว	216.92	216.92			216.92	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 นิ้ว	2 ตัว	81.20	162.40			162.40	
5	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ตัว	61.19	61.19			61.19	
6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ตัว	115.71	115.71			115.71	
7	นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	5 ตัว	88.00	440.00			440.00	
8	ยูนิย่นเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2 ตัว	275.00	550.00		1,050.00	1,600.00	
9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	1 อัน	352.00	352.00			352.00	
10	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว เจาะรูลด 2 นิ้ว	1 อัน	300.00	300.00			300.00	
11	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1 ชุด	640.00	640.00			640.00	
12	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	2 ชุด	922.00	1,844.00			1,844.00	
13	เทปพันเกลียว	5 ม้วน	30.00	150.00			150.00	
14	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	1 แผ่น	20.00	20.00			20.00	
15	น๊อตยึดหน้างาน	8 ตัว	30.00	240.00			240.00	
16	ทำเกลียว	11 จุด	-	-	40.00	440.00	440.00	
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8 นิ้ว หรือ เชือก dia 5/8 นิ้ว	50 ม.	20.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมเงิน			7,028.23		1,683.00	8,711.23	
	คิดเป็นเงินค่างาน						8,711.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางบอน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รายการเลขที่ 6สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911006เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,942.45	1,942.45	400.00	400.00	2,342.45	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,211.58	1,211.58	250.00	250.00	1,461.58	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	303.69	607.38	60.00	120.00	727.38	
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	24.36	97.44			97.44	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	31.90	63.80			63.80	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		7,000.00	7,600.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	290.00	580.00			580.00	
15	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
16	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	231.00	462.00			462.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	163.00	652.00			652.00	
22	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
รวมยอดยกไป				46,546.49		7,770.00	54,316.49	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รายการเลขที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			46,546.49		7,770.00	54,316.49	
27	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	135.00	135.00			135.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			46,681.49		9,370.00	56,051.49	
	คิดเป็นเงินค่างาน						56,051.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แห่ง

งานก่อสร้าง ท่อนลอย รายการเลขที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ สบน.1006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถัง PE ขนาด 200 ลิตร (ฉีดโฟมภายในถัง)	3.00 ถัง	1,300.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
2	เหล็ก C 50 x 25 x 3.86 กก./ม.	2.85 ท่อน	711.70	2,028.35	-	-	2,028.35	
3	แผ่นเหล็ก ขนาด 400 x 900 x 9 มม.	1.00 แผ่น	890.19	890.19	}	-	890.19	
4	ท่อน้ำงานบ้านหัว ช่วงสั้น ชั้น 13.5 dia 6 นิ้ว	1.00 อัน	1,248.00	1,248.00		-	1,248.00	
5	ทาสีน้ำมัน	5.00 ตร.ม.	58.00	290.00	-	-	290.00	
6	แผ่นเหล็กยึดท่อ ขนาด 300 x 400 x 9 มม. เชื่อมติดท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00 แผ่น	436.73	436.73	-	-	436.73	
7	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 13.5 dia 6 นิ้ว	1.00 ท่อน	1,915.89	1,915.89	-	-	1,915.89	
8	ฝาครอบท่อ PVC. ชั้น 13.5 dia 6 นิ้ว	1.00 อัน	691.94	691.94	-	-	691.94	
9	ลูกลอยน้ำ ทรงกลม dia 6 นิ้ว	5.00 ชุด	150.00	750.00	-	-	750.00	
10	ค่าแรงงานประกอบ และติดตั้ง	1.00 ชุด	0.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
รวมเงิน				12,151.10		5,000.00	17,151.10	
คิดเป็นเงินทำงาน							17,151.00	

ลงชื่อ 2 ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 1211010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2 ท่อน	2,830.20	5,660.40	600.00	1,200.00	6,860.40	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,942.45	1,942.45	400.00	400.00	2,342.45	
1.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	0.2 ท่อน	303.69	60.74	60.00	12.00	72.74	
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 1 1/2 นิ้ว	3 ท่อน	107.01	321.03	80.00	240.00	561.03	
1.5	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 นิ้ว	4 ตัว	382.22	1,528.88			1,528.88	
1.6	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	7 ตัว	216.92	1,518.44			1,518.44	
1.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
1.8	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	3,190.00	3,190.00			3,190.00	
1.9	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	18 ตัว	10.16	182.88			182.88	
1.10	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	18 ตัว	10.00	180.00			180.00	
1.11	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2 นิ้ว	18 ตัว	39.15	704.70			704.70	
1.12	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	9.28	9.28			9.28	
1.13	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	236.93	236.93		9,100.00	9,336.93	
1.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
1.15	ซี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4 นิ้ว	1 ชุด	700.00	700.00			700.00	
1.16	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	6 อัน	425.00	2,550.00			2,550.00	
1.17	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2 ตัว	20.00	40.00			40.00	
1.18	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	8 ตัว	30.00	240.00			240.00	
1.19	น็อตยึดหน้างาน	96 ตัว	30.00	2,880.00			2,880.00	
1.20	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว พวงมาลัย	3 ชุด	8,200.00	24,600.00			24,600.00	
1.21	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว พวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
1.22	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว	0 ชุด	15,184.00	0.00			0.00	
	2. งานอื่นๆ							
2.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
2.2	กรวดกรอง dia 1/16 - 2-1/4 นิ้ว	1 ลบ.ม.	4,300.00	4,300.00	500.00	500.00	4,800.00	
	รวมยอดยกไป			66,966.10		11,802.00	78,768.10	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

รายการเลขที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 1211010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10คำนวณราคากลางโดย...ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			66,966.10		11,802.00	78,768.10	
2.3	ทรายกรองเร็ว ขนาด 0.45-0.55 มม.	2 ลบ.ม.	4,300.00	8,600.00	500.00	1,000.00	9,600.00	
2.4	ค่าแรงรื้อล้างทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่	1 เหมา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	3. งานทาสี							
3.1	ทาสีน้ำพลาสติก	25 ตร.ม.	47.00	1,175.00	34.00	850.00	2,025.00	
3.2	ทาสีน้ำมัน	10 ตร.ม.	58.00	580.00	35.00	350.00	930.00	
3.3	ทาสีเมนต์เบส	29 ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	4. งานอื่นๆ							
4.1	เหล็ก [] 1-1/2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมคั่น	2 ท่อน	2,990.00	5,980.00			5,980.00	
4.2	เหล็กฉาก 1-1/2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5 เส้น	370.00	1,850.00			1,850.00	
4.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	6,300.00	18,900.00		9,600.00	28,500.00	
4.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	5 เส้น	715.00	3,575.00			3,575.00	
4.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	5 เส้น	1,590.00	7,950.00			7,950.00	
4.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	310.00	310.00			310.00	
	รวมเงิน			119,221.10		34,762.00	153,983.10	
	คิดเป็นเงินค่างาน						153,983.00	

ลงชื่อ.....  ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนแก้มอบทรัพย์สันติห้องเครื่องปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมถังน้ำใต้ ขนาดจุ 100 ลบ.ม.

รายการเลขที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	1,942.45	1,942.45	400.00	400.00	2,342.45	
1.2	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
1.3	หน้างานเหล็กเหนียว dia 3 นิ้ว	4 ตัว	352.00	1,408.00		1,500.00	2,908.00	
1.4	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
1.5	เทปพันเกลียว	4 ม้วน	30.00	120.00			120.00	
1.6	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	
1.7	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	47.00	2,679.00	34.00	1,938.00	4,617.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	58.00	290.00	35.00	175.00	465.00	
2.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	3. งานอื่นๆ							
3.1	บันไดอลูมิเนียมขาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
3.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00		1,300.00	2,020.00	
3.3	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
3.4	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	รวมเงิน			29,354.45		9,113.00	38,467.45	
	คิดเป็นเงินค่างาน						38,467.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง / แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมท่อถึงสูง ขนาด 30 ซม.น. รายการเลขที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว	3 ท่อน	2,830.20	8,490.60	1,500.00	4,500.00	12,990.60	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	6 ท่อน	1,942.45	11,654.70	1,050.00	6,300.00	17,954.70	
1.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	11 อัน	425.00	4,675.00			4,675.00	
1.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	24 อัน	352.00	8,448.00			8,448.00	
1.5	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
1.6	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22 ตัว	20.00	440.00			440.00	
1.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
1.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
1.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2 ตัว	1,850.00	3,700.00		10,900.00	14,600.00	
1.10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	1,495.00	5,980.00			5,980.00	
1.11	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
1.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00	
1.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	1 ชุด	6,200.00	6,200.00			6,200.00	
1.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
1.15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	1 ตัว	290.00	290.00			290.00	
1.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
1.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia 3/8 นิ้ว	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
1.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00			720.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	47.00	10,058.00	34.00	7,276.00	17,334.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	58.00	1,624.00	35.00	980.00	2,604.00	
2.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
2.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	2 ตร.ม.	440.56	881.12	154.00	308.00	1,189.12	
2.5	ค้ำยันเสาไม้ dia. 4 นิ้ว x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	45.00	25,875.00	10.00	5,750.00	31,625.00	
2.6	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18			2,280.18	
	รวมยอดยกไป			121,021.60		38,574.00	159,595.60	

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมท่อถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

รายการเลขที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 3111030

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			121,021.60		38,574.00	159,595.60	
	3. งานอื่นๆ							
3.1	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
3.2	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
3.3	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
3.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00	-	1,600.00	2,090.00	
3.5	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	รวมเงิน			137,761.60		43,484.00	181,245.60	
	คิดเป็นเงินค่างาน						181,245.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงอกร่อง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ รายการเลขที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงอกร่อง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากบ่อบาดาลไปยังระบบกรองน้ำ							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คัดน้ำเงิน dia 6 นิ้ว	1.00 ท่อน	4,569.13	4,569.13	900.00	900.00	5,469.13	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คัดน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1.00 ท่อน	1,942.45	1,942.45	400.00	400.00	2,342.45	
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	50 ม.	97.30	4,865.00	50.00	2,500.00	7,365.00	
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3 นิ้ว	0 ท่อน	369.16	0.00	120.00	0.00	0.00	
1.5	สเทปเอ็น dia 3 นิ้ว	2 ตัว	245.00	490.00			490.00	
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	2 อัน	352.00	704.00			704.00	
1.7	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2 แผ่น	20.00	40.00			40.00	
1.8	น็อตยึดหน้างาน	16 ตัว	30.00	480.00			480.00	
	รวมเงิน			13,090.58		3,800.00	16,890.58	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,890.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา รายการเลขที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 6 นิ้ว	0 ท่อน	1,268.70	0.00	250.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 4 นิ้ว	50 ท่อน	598.13	29,906.50	160.00	8,000.00	37,906.50	
3	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 3 นิ้ว	0 ท่อน	369.16	0.00	120.00	0.00	0.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 2 นิ้ว	0 ท่อน	168.22	0.00	100.00	0.00	0.00	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	2.00 กระป๋อง	420.00	840.00		0.00	840.00	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อ, รัศมี, สามทาง และอุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	1,495.33	1,495.33		0.00	1,495.33	
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	0 ท่อน	4,569.13	0.00	276.00	0.00	0.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 5 นิ้ว	0 ท่อน	3,850.45	0.00	240.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	0 ท่อน	2,830.20	0.00	192.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0 ท่อน	1,942.45	0.00	150.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0 ท่อน	1,211.58	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	ดินลวดถนนลาดยาง	0 ม.	1,553.52	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	7,100.00	14,200.00	800.00	1,600.00	15,800.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	1,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
16	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00	-	-	60.00	
17	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแกะ ขนาด 3-4 นิ้ว	0 ชุด	13,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
18	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	0 ชุด	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กถบายตะกอน ขนาด 3-4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	17,100.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
21	เสาตล.รับท่อจ่ายน้ำ	0 ช่วง	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
22	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	24.00 เมตร	190.00	4,560.00	150.00	3,600.00	8,160.00	
23	ค่าทดสอบสูบน้ำ จ่ายน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ	200 เมตร	-	-	5.00	1,000.00	1,000.00	
รวมเงิน				51,061.83		14,200.00	65,261.83	
คิดเป็นเงินค่างาน							65,261.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 14

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ ติดตั้งในบ่อบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2.0 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) สูบ ปริมาณน้ำได้ 7 ลบ.ม. ที่ความสูง 45 ม.	1 เครื่อง	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวมเงิน (1)			28,000.00		0.00	28,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW.)	1 ตู้	10,980.00	10,980.00	1,000.00	1,000.00	11,980.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว+ข้อต่อ	0 ท่อน	280.96	0.00	160.00	0.00	0.00	
5	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.ม.	50 ม.	56.77	2,838.50	13.00	650.00	3,488.50	
6	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	690.93	690.93			690.93	
	รวมเงิน (2-6)			14,509.43		4,150.00	18,659.43	
	รวมเงินทั้งหมด			42,509.43		4,150.00	46,659.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						46,659.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดี ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 18 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม.	2 เครื่อง	14,640.00	29,280.00	-	-	29,280.00	
	รวมเงิน (1)			29,280.00		0.00	29,280.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง			1,500.00	3,000.00	3,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	10,980.00	21,960.00	1,000.00	2,000.00	23,960.00	
4	แท่นเหล็กทรงเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวมเงิน (2-5)			23,460.00		5,400.00	28,860.00	
	รวมเงินทั้งหมด			52,740.00		5,400.00	58,140.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						58,140.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน รายการเลขที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย.....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00		0.00	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
6	ช่างติดตั้งผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	รวมเงิน (5-7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			18,650.00		850.00	19,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						19,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา

รายการเลขที่

17

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคม้าขาเดียว ขนาด 24 นิ้ว	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12 นิ้ว	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	290.00	290.00	-	-	290.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ ตู้เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด ๔๕ x ๕๐ x ๑๘๐ ซม.	1 ตู้	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			10,260.00		0.00	10,260.00	
	คิดเป็นเงิน						10,260.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด


รายการเลขที่

18

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองแบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่งเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบางเบน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง การประปาแบบไฟฟ้าภายนอก

รายการเลขที่ 19

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

คำนวณราคากลางโดย....ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] ปักเสา คอร. ยาว....8.00....ม. (8,9 ม.) จำนวน....00....ต้น	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	[] พาดสาย ยาว.....00.....ม.	0 ม.	380.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
2	ขยายเขตแรงสูง [/] ปักเสา คอร. ยาว....12.00.....ม. (12, 14 ม.) จำนวน...1.....ต้น รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....10.....ม.	0 ต้น 0 ม.	4,500.00 500.00	0.00 0.00	2,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA.	0 ชุด	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 100 KVA.	0 ชุด	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์	0 ชุด	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1 รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	ค่าตรวจสอบ	1 รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน			7,500.00		0.00	7,500.00	
	คิดเป็นเงิน						7,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา