

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป  
ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
  - ๔.๑ ความกว้างกันสระ/ขุดลอก(เฉลี่ย) ๒๐๐ เมตร
  - ๔.๒ ความยาวกันสระ/ขุดลอก(เฉลี่ย) ๓๐๐ เมตร
  - ๔.๓ ความลึกของน้ำที่ระดับเก็บกัก ๒.๕๐ เมตร
  - ๔.๔ งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  - ๔.๕ งานก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำหอดึงสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.
  - ๔.๖ งานประสานและเดินท่อระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  - ๔.๗ งานอื่นๆ ที่แบบแปลนกำหนด
  - ๔.๘ เจ็อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๙๙๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา(ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายวชิราภรณ์ อินตา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายไพฑูรย์ สุภาไสย นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นายสาโรช ถานทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



## บันทึกข้อความ

|                     |
|---------------------|
| สำนักงานผู้อำนวยการ |
| เลขที่รับ ๕๕๖๗      |
| วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ |
| เวลา ๑๖.๕๐ น.       |

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๔/๑๓๖๖

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเงินกู้) จำนวน ๑ โครงการ  
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ที่ สทท.๓/๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเงินกู้) ประกอบด้วย

- |                      |                              |               |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| - นายชัชกรกรณ์ อินดา | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| - นายไพฑูรย์ สุภาไสย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ       |
| - นายสาโรช ถานทองดี  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  | กรรมการ       |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ทราบ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕,๑๑ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีค่า Factor F เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % วงเงินตามราคากลาง ๕,๙๙๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

### ๓. ข้อระเบียบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับปรับปรุง ที่ ๑ - ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

### ๔. ข้อเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

  
(นางสาวสุพัตสอน สีมืด)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ 

(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชัชกรกรณ์ อินดา) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไพฑูรย์ สุภาไสย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสาโรช ถานทองดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรื่องกลับ สพพ.  
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา.....

  
(นายชัชกรกรณ์ อินดา)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รายละเอียดโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
จัดทำเมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                               | ราคากลาง<br>(บาท) | ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน) |            |       | ระยะเวลาก่อสร้าง<br>ตามสัญญา (วัน) | การเบิกเงินไม่น้อยกว่า<br>งวดละ (บาท) | อื่นราคา<br>(วัน) | หมายเหตุ                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                      |                   | ก่อสร้าง               | ทดสอบวัสดุ | ฤดูฝน |                                    |                                       |                   |                                                                                        |
| ๑        | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง<br>พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๕,๑๑<br>ตำบล โนนสังอำเภอ โนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู | ๕,๔๔๔,๐๐๐.๐๐      | ๑๘๐                    | ๓๐         | ๖๐    | ๒๗๐                                | -                                     | ๓๐                | กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน นับถัด<br>จากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้<br>ให้ความเห็นชอบราคากลาง |

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายวิชากรณ์ อินดา )

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายไพฑูรย์ สุภาไสย )

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายสำโรช ถานทองดี )



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5.11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่                | รายการ                                              | ค่า K<br>สูตรที่ | ปริมาณ    | หน่วย | ค่างานต้นทุน<br>(บาท/หน่วย) | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ราคากลาง    |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                         |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 | (บาท/หน่วย) | ราคารวมทั้งสิ้น |
| 1. งานเตรียมพื้นที่     |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 1.4                     | งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง                         |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 1.2                     | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                            | K( 2.1)          | 14,000.00 | ลบ.ม. | 0.70                        | 9,800.00              | 1.3330          | 0.9331      | 13,063.40       |
| 2. งานดิน               |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 2.3                     | งานดินชุดด้วยเครื่องจักร                            |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 2.3.1                   | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร                            | K( 2.1)          | 80,075.00 | ลบ.ม. | 18.20                       | 1,457,365.00          | 1.3330          | 24.2606     | 1,942,667.55    |
| 2.3.2                   | ระยะขนทิ้ง1 กม.                                     | K( 2.1)          | 80,075.00 | ลบ.ม. | 17.45                       | 1,397,308.75          | 1.3330          | 23.2609     | 1,862,616.57    |
| 2.11                    | งานดินถมอัดแน่นจากบ่อดิน                            |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 3. งานโครงสร้าง         |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 4. งานป้องกันน้ำกัดเซาะ |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์     |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 5.1                     | ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)                        |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 5.2                     | ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5 (รวมข้อต่อ)        |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 5.3                     | งานต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                             |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 6.งานอาคารประกอบ        |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 6.1                     | ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก.       |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 7.งานเบ็ดเตล็ด          |                                                     |                  |           |       |                             |                       |                 |             |                 |
| 7.1                     | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก) |                  | 1.00      | ชุด   | 7,709.35                    | 7,709.35              | 1.2737          | 9,819.3991  | 9,819.40        |
| 7.2                     | งานป้ายแนะนำโครงการ                                 |                  | 1.00      | ชุด   | 4,385.45                    | 4,385.45              | 1.2737          | 5,585.7477  | 5,585.75        |



# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5.11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุตรดิตถ์ กรมทรัพยากรน้ำ

| ลำดับที่                                                | รายการ                                                                                       | ค่า K สูตรที่ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย) | ค่างานต้นทุน (บาท)      | ค่า Factor F                | ราคากลาง                    |                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                                         |                                                                                              |               |        |       |                          |                         |                             | (บาท/หน่วย)                 | ราคารวมทั้งสิ้น |
| 8.งานอุปกรณ์ประกอบระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์        |                                                                                              |               |        |       |                          |                         |                             |                             |                 |
| 8.1                                                     | โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์                                                                   |               | 1.00   | ชุด   | 48,245.94                | 48,245.94               | 1.3033                      | 62,878.9336                 | 62,878.93       |
| 8.2                                                     | งานอุปกรณ์ท่อการประสานท่อภายในระบบ                                                           |               | 1.00   | ชุด   | 231,590.63               | 231,590.63              | 1.3033                      | 301,832.0681                | 301,832.07      |
| 8.4                                                     | การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ                                                                    |               | 1.00   | ชุด   | 301,206.53               | 301,206.53              | 1.3033                      | 392,562.4653                | 392,562.47      |
| 8.5                                                     | การทดสอบน้ำกับบรรทุกของดิน                                                                   |               | 1.00   | ชุด   | 13,500.00                | 13,500.00               | 1.3033                      | 17,594.5500                 | 17,594.55       |
| 8.7                                                     | งานรั้ว                                                                                      |               | 1.00   | ชุด   | 31,959.56                | 31,959.56               | 1.3033                      | 41,652.8945                 | 41,652.89       |
| 8.8                                                     | งานอุปกรณ์อาคารท่อระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)                                            |               | 1.00   | ชุด   | 5,520.30                 | 5,520.30                | 1.3033                      | 7,194.6070                  | 7,194.61        |
| 8.9                                                     | งานฐานรากท่อถังสูง (แฉกแป้น) แบบบีเอ็ม                                                       |               | 1.00   | ชุด   | 96,944.52                | 96,944.52               | 1.3033                      | 126,347.7929                | 126,347.79      |
| 9.งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |                                                                                              |               |        |       |                          |                         |                             |                             |                 |
| 9.1                                                     | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์                                                            |               | 1.00   | ชุด   | 158,400.00               | 158,400.00              | 1.0700                      | 169,488.0000                | 169,488.00      |
| 9.2                                                     | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า                                                         |               | 1.00   | ชุด   | 198,000.00               | 198,000.00              | 1.0700                      | 211,860.0000                | 211,860.00      |
| 9.3                                                     | จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์                                                                        |               | -      | -     | -                        | -                       | -                           | -                           | -               |
| 9.3                                                     | ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                                                      |               | 1.00   | ชุด   | 88,000.00                | 88,000.00               | 1.0700                      | 94,160.0000                 | 94,160.00       |
| 9.3                                                     | พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                                                           |               | -      | -     | -                        | -                       | -                           | -                           | -               |
| 9.4                                                     | เครื่องสูบน้ำด้วยดินแบบ Multistage สูบปริมาณน้ำได้ 100 ลบ.ม./วินาที ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ม. |               | 1.00   | ชุด   | 140,800.00               | 140,800.00              | 1.0700                      | 150,656.0000                | 150,656.00      |
| 9.5                                                     | กรองเศษทราย ขนาด Dia.3 นิ้ว                                                                  |               | 1.00   | ชุด   | 19,360.00                | 19,360.00               | 1.0700                      | 20,715.2000                 | 20,715.20       |
| 9.6                                                     | ท่อถังสูงแบบแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.                                               |               | 1.00   | ชุด   | 500,500.00               | 500,500.00              | 1.0700                      | 535,535.0000                | 535,535.00      |
| 9.6                                                     | พร้อมอุปกรณ์เฟรเซอร์ลิฟท์ ถูกลอย และบันได                                                    |               | -      | -     | -                        | -                       | -                           | -                           | -               |
| 9.6                                                     | และงานทาสีท่อถังสูงแบบแป้น                                                                   |               | -      | -     | -                        | -                       | -                           | -                           | -               |
| 9.7                                                     | ค่าจัดทำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell                                       |               | 1.00   | ชุด   | 30,800.00                | 30,800.00               | 1.0700                      | 32,956.0000                 | 32,956.00       |
|                                                         |                                                                                              |               |        |       |                          | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | 4,741,396.03                | รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น |                 |
|                                                         |                                                                                              |               |        |       |                          |                         |                             | 5,999,186.18                | 5,999,000.00    |
|                                                         |                                                                                              |               |        |       |                          |                         | รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น |                             |                 |
|                                                         |                                                                                              |               |        |       |                          |                         | 5,999,000.00                |                             |                 |

กรรมการ

( นายสาโรช ถานทองดี )

กรรมการ

( นายไพฑูรย์ สุภาไสย )

( นายสันติ แก้วกันแก้ว )

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายจิรกรณ์ อินดา )

**สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ (จ้างเหมา)**

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสโครงการ นก.02-06-

ชื่อ หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ

หมู่บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบล โนนสัง อำเภอ โนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู

พื้นที่เพาะปลูก 250 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 200 ครครัวเรือน

พื้นที่รับน้ำฝน 3 ตร.กม. ความจุเก็บกัก 154965 ลบ.ม. ประเภทแหล่งแหล่งน้ำ หนอง ความลึกเก็บกัก 2.50 ม.

ความกว้างเฉลี่ย 200 ม. ความยาวเฉลี่ย 300 ม. ความลาดด้านใน 1:2 ความลาดด้านนอก- ชนิดอาคารระบายน้ำเข้าท่อ คสล.

ขนาด 1 ม. ชนิดอาคารระบายน้ำออกท่อ คสล. ขนาด 1 ม. ท่อส่งน้ำสาย A

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.10 ม. ยาว 1000 ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ลบ.ม./วินาที

แบบเลขที่ สทก.3

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

| ลำดับที่ | รายการ                                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | ประเภทงาน          |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | งานเตรียมพื้นที่                                   | 9,800                                     | 1.3330   | 13,063                                  | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 2        | งานดิน                                             | 2,854,674                                 | 1.3330   | 3,805,280                               | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 3        | งานโครงสร้าง                                       | -                                         | 1.2737   | -                                       | งานสะพาน FactorF   |
| 4        | งานป้องกันการกัดเซาะ                               | -                                         | 1.3330   | -                                       | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 5        | งานท่อและอุปกรณ์                                   | -                                         | 1.3330   | -                                       | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 6        | งานอาคารประกอบ                                     | -                                         | 1.0700   | -                                       |                    |
| 7        | งานเบ็ดเตล็ด                                       | 12,095                                    | 1.2737   | 15,405                                  | งานสะพาน FactorF   |
| 8        | งานอุปกรณ์ประกอบระบบกระจายน้ำ<br>พลังงานแสงอาทิตย์ | 728,967                                   | 1.3033   | 950,063                                 | งานก่อสร้างอาคาร   |
| 9        | งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบกระจายน้ำ                    | 1,135,860                                 | 1.0700   | 1,215,370                               |                    |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                     |                                           |          | 5,999,181                               |                    |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                  |                                           |          | 5,999,000                               |                    |
|          | ตัวอักษร ( ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) |                                           |          |                                         |                    |

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

ตรวจ

( นายสาโรช ถานทองดี )

( นายวชิรภรณ์ อินตา )

เสนอ

เห็นชอบ

(นายวชิรภรณ์ อินตา)

(นายชูชาติ นารอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

## การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ

| ลำดับที่            | รายการ                                                         | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------|----------|
|                     |                                                                |          |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 1. งานเตรียมพื้นที่ |                                                                |          |       |                  |           |          |
| 1.1                 | งานตากถาง                                                      | -        | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 1.2                 | งานตากถางและล้มต้นไม้                                          | -        | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 1.3                 | งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ                                         | -        | ตัน   | -                | -         |          |
| 1.4                 | งานผิวน้ำระหว่างงานก่อสร้าง                                    |          |       |                  |           |          |
|                     | 1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองผิวน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร | -        | ลบ.ม. | -                | -         |          |
|                     | 1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น        | -        | ลบ.ม. | -                | -         |          |
|                     | 1.4.3 งานเชื่อมพืดเหล็ก                                        | -        | ม.    | -                | -         |          |
| 1.5                 | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                                       | 14,000.0 | ลบ.ม. | 0.70             | 9,800.00  |          |

รวมรายการที่ 1 9,800 บาท

|                  |                                            |           |       |        |              |            |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------------|------------|
| <b>2. งานดิน</b> |                                            |           |       |        |              |            |
| 2.1              | งานขุดเปิดหน้าดิน (ระยะชนทั้ง 1 กม.)       | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.2              | งานดินขุดด้วยแรงคน                         | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.3              | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                   |           |       |        |              |            |
|                  | 2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร             | 80,075.00 | ลบ.ม. | 18.20  | 1,457,365.00 | (สภาพปกติ) |
|                  | 2.3.2 ระยะชนทั้ง 1 กม.                     | 80,075.00 | ลบ.ม. | 17.45  | 1,397,308.75 | (สภาพปกติ) |
|                  | 2.3.3 ระยะชนทั้ง 2 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
|                  | 2.3.4 ระยะชนทั้ง 3 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
|                  | 2.3.5 ระยะชนทั้ง 4 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
|                  | 2.3.6 ระยะชนทั้ง 5 กม.                     | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.4              | งานดินขุดยาก                               | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.5              | งานขุดลอกด้วยรถขุด                         | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.6              | งานขุดลอกด้วยเรือขุด                       | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.7              | งานระเบิดหิน                               | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.8              | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน                 | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.9              | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา        | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.10             | งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะชนดิน 1 กม. |           |       |        |              |            |
|                  | 2.10.1 - ดินถมอัดแน่น                      | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
|                  | 2.10.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %               | -         | ลบ.ม. | 45.70  | -            |            |
| 2.11             | งานดินถมอัดแน่นจากบ่อดิน                   |           |       |        |              |            |
|                  | 2.11.1 - ดินถมอัดแน่น                      | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
|                  | 2.11.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %               | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.12             | งานลูกรังบดอัดแน่น                         | -         | ลบ.ม. | -      | -            |            |
| 2.13             | งานหินคลุกบดทับแน่น                        | -         | ลบ.ม. | 233.00 | -            |            |

รวมรายการที่ 2 2,854,674 บาท

|                        |                                          |   |       |   |   |  |
|------------------------|------------------------------------------|---|-------|---|---|--|
| <b>3. งานโครงสร้าง</b> |                                          |   |       |   |   |  |
| 3.1                    | งานคอนกรีตโครงสร้าง                      | - | ลบ.ม. | - | - |  |
| 3.2                    | งานคอนกรีตหยาบ                           | - | ลบ.ม. | - | - |  |
| 3.3                    | งานคอนกรีตลึ้นบนหินใหญ่                  | - | ลบ.ม. | - | - |  |
| 3.4                    | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                     | - | กก.   | - | - |  |
| 3.5                    | งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่         | - | ตร.ม. | - | - |  |
| 3.6                    | งานเสาเข็ม                               | - | ม.    | - | - |  |
| 3.7                    | งานรอยต่อคอนกรีต                         |   |       |   |   |  |
|                        | 3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว | - | ม.    | - | - |  |
|                        | 3.7.2 งาน Elastic Joint Filler           | - | ตร.ม. | - | - |  |
|                        | 3.7.3 งาน Joint Sealant Compound         | - | ตร.ม. | - | - |  |
| 3.8                    | งานลดแรงดันน้ำ                           | - | ชุด   | - | - |  |
| 3.9                    | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.                 | - | ลบ.ม. | - | - |  |

รวมรายการที่ 3 - บาท

| ลำดับที่                | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|                         |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 4. งานป้องกันการกัดเซาะ |                                                       |       |       |                  |           |          |
| 4.1                     | งานคอนกรีตลาด                                         | -     | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 4.2                     | งานหินเรียง                                           | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 4.3                     | งานหินย่อยปรับพื้น                                    | -     | ลบ.ม. | 200.00           | -         |          |
| 4.4                     | งานหินก่อ                                             | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 4.5                     | งานหินทิ้ง                                            | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 4.6                     | งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมคละตามที่กำหนด) | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 4.7                     | งานปลูกหญ้า                                           | -     | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 4.8                     | งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง                |       |       |                  | -         |          |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.           | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.           | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.           | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
|                         | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.           | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 4.9                     | งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง              |       |       |                  | -         |          |
|                         | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.         | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
|                         | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.         | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 4.10                    | งานแผ่นพลาสติก                                        | -     | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 4.11                    | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)      | -     | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 4.12                    | งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.                      | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 4.13                    | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)      | -     | ตร.ม. | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 4 - บาท

|                            |                                               |   |    |   |   |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---|----|---|---|--|
| <b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b> |                                               |   |    |   |   |  |
| 5.1                        | ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP,BS-M)                  |   |    |   |   |  |
|                            | - ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว                         | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว                         | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. - นิ้ว                            | - | ม. | - | - |  |
| 5.2                        | ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5 (รวมข้อต่อ)  |   |    |   |   |  |
|                            | - ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว                         | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว                         | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว                         | - | ม. | - | - |  |
| 5.3                        | ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม. |   |    |   |   |  |
|                            | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ม. | - | - |  |
| 5.4                        | งานท่อซีเมนต์ใยหิน                            |   |    |   |   |  |
|                            | - ขนาด Dia. - มม.                             | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. - มม.                             | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. - มม.                             | - | ม. | - | - |  |
|                            | - ขนาด Dia. - มม.                             | - | ม. | - | - |  |
| 5.5                        | งานท่อ HDPE ขึ้น PN 4, 6 (PE100)              |   |    |   |   |  |
|                            | - ขนาด Dia. - มม. ขึ้น PN 0                   | - | ม. | - | - |  |

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|          |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0 | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.6      | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก     |       |       |                  |           |          |
|          | - ขนาด Dia. - ม.            | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. 0.80 ม.         | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | - ขนาด Dia. - ม.            | -     | ม.    | -                | -         |          |
|          | -                           | -     | -     | -                | -         |          |
|          | -                           | -     | -     | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 5 - บาท

| 6.งานอาคารประกอบ |                                               |   |     |   |   |  |
|------------------|-----------------------------------------------|---|-----|---|---|--|
| 6.1              | ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)    |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ชุด | - | - |  |
| 6.2              | ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)                      |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                              | - | ชุด | - | - |  |
| 6.3              | ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)         |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - นิ้ว                            | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - นิ้ว                            | - | ชุด | - | - |  |
| 6.4              | ผ้าทอเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก. |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด 1.00x1.00 ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด - ม.                                   | - | ชุด | - | - |  |
| 6.5              | บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)       |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด 2.00x2.00 ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
| 6.6              | บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)      |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด - ม.                                   | - | ชุด | - | - |  |
| 6.7              | อาคารจุดปล่อยน้ำ                              |   | ชุด | - | - |  |
| 6.8              | อาคารควบคุมพลังงาน                            |   | ชุด | - | - |  |
| 6.9              | อาคารจุดแยก                                   |   | ชุด | - | - |  |
| 6.10             | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.                |   | ชุด | - | - |  |
| 6.11             | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.                |   | ชุด | - | - |  |
| 6.12             | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.               |   | ชุด | - | - |  |
| 6.13             | อาคารประตูระบายตะกอน                          |   | ชุด | - | - |  |
| 6.14             | งานป่อสังกะสี                                 |   | ชุด | - | - |  |
| 6.15             | อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1                     |   | ชุด | - | - |  |
| 6.16             | งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ                   |   | ชุด | - | - |  |
| 6.17             | บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ                        |   | ชุด | - | - |  |

รวมรายการที่ 6 - บาท

| 7.งานเบ็ดเตล็ด |                                                     |     |     |          |          |  |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|--|
| 7.1            | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ(ป้ายเหล็ก) | 1.0 | ชุด | 7,709.35 | 7,709.35 |  |
| 7.2            | งานป้ายแนะนำโครงการ                                 | 1.0 | ชุด | 4,385.45 | 4,385.45 |  |
| 7.3            | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ                              | -   | ชุด | -        | -        |  |
| 7.4            | งานหลักบอกแนว                                       | -   | ชุด | -        | -        |  |
| 7.5            | งานตะแกรงกันขยะ                                     | -   | ชุด | 1,500.00 | -        |  |

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|          |                                                      |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 7.6      | งานราวกันตก (คัตตอ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)     | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 7.7      | งานป้ายเตือนพร้อมเสา                                 | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 7.8      | งานป้ายบังคับพร้อมเสา                                | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 7.9      | ทรายหยาบรองพื้น                                      | -     | ลบ.ม. | -                | -         |          |
| 7.10     | งานเหล็กรงน้ำ 75x40x40x5 มม.                         | -     | ม.    | 175.00           | -         |          |
| 7.11     | งานเหล็กฉาก L 50x50x4 มม.                            | -     | ม.    | 65.00            | -         |          |
| 7.12     | งานเหล็กฉาก L 75x75x6 มม.                            | -     | ม.    | 140.00           | -         |          |
| 7.13     | งานเสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.22*0.22*6.00 ม. จำนวน 25 ต้น | -     | ม.    | 200.00           | -         |          |
| 7.14     | งานค้ำดัดหัวเสาเข็มคอนกรีต                           | -     | ต้น   | 200.00           | -         |          |
| 7.15     | งานสลักเกลียวเหล็ก ขนาด Dia.25 มม. ยาว 1.10 ม.       | -     | ตัว   | 100.00           | -         |          |
| 7.16     | บันไดลิง                                             | -     | ชั้น  | 180.00           | -         |          |
| 7.17     | แถบบอกค่าระดับน้ำ                                    | -     | ม.    | 900.00           | -         |          |
| 7.18     | งานเข็มพืดเหล็ก กว้าง 0,40 ม.                        | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 7.19     | วาล์วเปิดปิดท่อลดแรงดัน                              | -     | ม.    | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 7 12,095 บาท

| 8.งานอุปกรณ์ประกอบระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |                                                   |     |     |            |            |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|--|
| 8.1                                              | โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์                        | 1.0 | ชุด | 48,245.94  | 48,245.94  |  |
| 8.2                                              | งานอุปกรณ์ต่อการประสานท่อภายในระบบ                | 1.0 | ชุด | 231,590.63 | 231,590.63 |  |
| 8.4                                              | การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ                         | 1.0 | ชุด | 301,206.53 | 301,206.53 |  |
| 8.5                                              | การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน                       | 1.0 | ชุด | 13,500.00  | 13,500.00  |  |
| 8.7                                              | งานรื้อ                                           | 1.0 | ชุด | 31,959.56  | 31,959.56  |  |
| 8.8                                              | งานอุปกรณ์อาคารท่อระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve) | 1.0 | ชุด | 5,520.30   | 5,520.30   |  |
| 8.9                                              | งานฐานรากทอถั่งสูง (แฉมเปญ) แบบมีเข็ม             | 1.0 | ชุด | 96,944.52  | 96,944.52  |  |

รวมรายการที่ 8 728,967 บาท

| 9.งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ |                                                                 |     |     |            |            |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|--|
| 9.1                                                     | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์                               | 1.0 | ชุด | 158,400.00 | 158,400.00 |  |
| 9.2                                                     | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า                            | 1.0 | ชุด | 198,000.00 | 198,000.00 |  |
|                                                         | จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์                                           |     |     |            |            |  |
| 9.3                                                     | ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                         | 1.0 | ชุด | 88,000.00  | 88,000.00  |  |
|                                                         | พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                              |     |     |            |            |  |
| 9.4                                                     | เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Multistage สูบปริมาณน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน | 1.0 | ชุด | 140,800.00 | 140,800.00 |  |
|                                                         | ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ม.                                     |     |     |            |            |  |
| 9.5                                                     | กรองเศษทราย ขนาด Dia.3 นิ้ว                                     | 1.0 | ชุด | 19,360.00  | 19,360.00  |  |
| 9.6                                                     | ทอถั่งสูงแฉมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.                   | 1.0 | ชุด | 500,500.00 | 500,500.00 |  |
|                                                         | พร้อมอุปกรณ์เพรชเซอร์สวิตซ์ ลูกกลอย และบันได                    |     |     |            |            |  |
|                                                         | และงานทาสีทอถั่งสูงแฉมเปญ                                       |     |     |            |            |  |
| 9.7                                                     | ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell          | 1.0 | ชุด | 30,800.00  | 30,800.00  |  |

รวมรายการที่ 9 1,135,860 บาท

| ระยะขนส่งวัสดุ               |        |          |                                    |  |  |  |
|------------------------------|--------|----------|------------------------------------|--|--|--|
| ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด | 510.00 | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง             |  |  |  |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ     | 25.00  | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |  |  |  |
| ราคาน้ำมัน ดีเซล (เฉลี่ย)    | 29.50  | บาท/ลิตร |                                    |  |  |  |

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 27 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                  |
|----------|---------------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                              |              |          |             |                           |
|          | 1.1 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์               | 48,245.943   | 1.3019   | 62,811.394  | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.2 งานรั้ว                                 | 31,959.566   | 1.3019   | 41,608.159  | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.3 งานฐานรากหอดึงสูง(แฉกเป็ญ)แบบมีเข็ม     | 96,944.522   | 1.3019   | 126,212.074 | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.4 การประสานท่อภายในระบบ                   | 231,590.636  | 1.3019   | 301,507.849 | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ               | 301,206.526  | 1.3019   | 392,140.776 | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.6 ป้ายชื่อโครงการ                         | 7,764.767    | 1.3019   | 10,108.950  | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.7 ป้ายแนะนำโครงการ                        | 4,399.771    | 1.3019   | 5,728.062   | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.8 การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน             | 13,500.000   | 1.3019   | 17,575.650  | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | 1.9 งานประตูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve) | 5,520.300    | 1.3019   | 7,186.879   | FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร |
|          | รวมค่างาน(ข้อ 1.1 - 1.9)                    | 741,132.032  |          |             |                           |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                |              |          |             |                           |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%            |              |          |             |                           |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%           |              |          |             |                           |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00.....%              |              |          |             |                           |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%              |              |          |             |                           |

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 964,879.792

ตัวหนังสือ (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประปาในระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประมาณการโดย.....

(นายสาโรช ถานทองดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายวิชากรณ์ อินตา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 27 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                                                      | รายการ                                                                                                     | ค่างาน     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
|                                                               | 3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                      |            |                 |             |          |
| 3.1                                                           | ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์                                                        | 158,400.00 | 1.07            | 169,488.00  |          |
| 3.2                                                           | ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                  | 286,000.00 | 1.07            | 306,020.00  |          |
| 3.3                                                           | ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร | 140,800.00 | 1.07            | 150,656.00  |          |
| 3.4                                                           | ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน                                                                  | 19,360.00  | 1.07            | 20,715.20   |          |
| 3.5                                                           | ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถึงสูงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.                                                      | 500,500.00 | 1.07            | 535,535.00  |          |
| 3.6                                                           | ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell                                                     | 30,800.00  | 1.07            | 32,956.00   |          |
|                                                               |                                                                                                            |            |                 |             |          |
|                                                               |                                                                                                            |            |                 |             |          |
| หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก |                                                                                                            |            |                 |             |          |

รวมค่าก่อสร้าง 1,215,370.20

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ..... ประมาณราคา

ตรวจ.....

(นายสาโรช ถานทองดี)

(นายวชิรากรณ์ อินดา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง 1.1 โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

งานก่อสร้าง โครงสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม               | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
| 1        | งานดิน                                                  |       |       |              |           |              |           |                   |          |
| 1.1      | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                                | 0.95  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 140.60    | 140.60            |          |
| 1.2      | ทรายหยาบบดอัดแน่น                                       | 0.08  | ลบ.ม. | 514.02       | 41.12     | 91.00        | 7.28      | 48.40             |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                              |       |       |              | -         |              | -         |                   |          |
| 2.1      | งานแบบหล่อคอนกรีต                                       | 9.16  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 1,218.28  | 1,218.28          |          |
| 2.2      | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                       | 7.33  | ลบ.ฟ. | 389.41       | 2,854.38  | -            | -         | 2,854.38          |          |
| 2.3      | ตะปู                                                    | 2.29  | กก.   | 41.12        | 94.16     | -            | -         | 94.16             |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                              |       |       |              | -         |              | -         |                   |          |
| 3.1      | คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)        | 9.88  | ลบ.ม. | 1,469.00     | 14,513.72 | 436.00       | 4,307.68  | 18,821.40         |          |
| 4        | งานเหล็ก                                                |       |       |              | -         |              | -         |                   |          |
| 4.1      | เหล็กเสริม RB ขนาด $\phi$ 6 มม.                         | 4.48  | กก.   | 23.57        | 105.59    | 3.30         | 14.78     | 120.38            |          |
| 4.2      | เหล็กเสริม DB ขนาด $\phi$ 12 มม.                        | 17.80 | กก.   | 23.29        | 414.56    | 3.30         | 58.74     | 473.30            |          |
| 4.3      | ลวดผูกเหล็ก ขนาด $\phi$ 1.25 มม. (เบอร์ 18)             | 0.66  | กก.   | 70.20        | 46.33     | -            | -         | 46.33             |          |
| 4.4      | เหล็กกล่อง ขอบกลาไนซ์ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.          | 16.07 | เมตร  | 227.50       | 3,655.93  | 87.00        | 1,398.09  | 5,054.02          |          |
| 4.5      | เหล็กตัวซี ขอบกลาไนซ์ ขนาด 100 x 50 x 20 มม.หนา 3.2 มม. | 43.87 | เมตร  | 212.50       | 9,322.38  | 56.00        | 2,456.72  | 11,779.10         |          |
| 4.6      | เหล็กตัวซี ขอบกลาไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 15 มม.หนา 2.3 มม.  | 30.90 | เมตร  | 59.00        | 1,823.10  | 35.00        | 1,081.50  | 2,904.60          |          |

หน่วย : บาท



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.2 งานรื้อ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม      | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------|
|          |                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |          |          |
| 1        | งานดิน                                           |       |       |              |           |              |           |          |          |
| 1.1      | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                         | 2.00  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 296.00    | 296.00   |          |
| 1.2      | พรายหยาบบดอัดแน่น                                | 0.17  | ลบ.ม. | 514.02       | 87.38     | 91.00        | 15.47     | 102.85   |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                       |       |       |              |           |              |           |          |          |
| 2.1      | งานแบบหล่อคอนกรีต                                | 10.97 | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 1,459.01  | 1,459.01 |          |
| 2.2      | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                | 8.77  | ลบ.ฟ. | 389.41       | 3,415.13  | -            | -         | 3,415.13 |          |
| 2.3      | ตะปู                                             | 2.74  | กก.   | 41.12        | 112.67    | -            | -         | 112.67   |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                       |       |       |              |           |              |           |          |          |
| 3.1      | คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 1.02  | ลบ.ม. | 1,469.00     | 1,498.38  | 436.00       | 444.72    | 1,943.10 |          |
| 4        | งานเหล็ก                                         |       |       |              |           |              |           |          |          |
| 4.1      | เหล็กเสริม AB ขนาด $\phi$ 6 มม.                  | 9.51  | กก.   | 23.57        | 224.15    | 3.30         | 31.38     | 255.53   |          |
| 4.2      | เหล็กเสริม DB ขนาด $\phi$ 12 มม.                 | 37.84 | กก.   | 23.29        | 881.29    | 3.30         | 124.87    | 1,006.17 |          |
| 4.3      | ลวดผูกเหล็ก ขนาด $\phi$ 1.25 มม. (เบอร์ 18)      | 1.42  | กก.   | 70.20        | 99.68     | -            | -         | 99.68    |          |
| 4.4      | ท่อเหล็กดำ $\phi$ 2 นิ้วหนา 3 มม.                | 19.59 | เมตร  | 95.00        | 1,861.05  | 42.50        | 832.58    | 2,693.63 |          |
| 4.5      | ท่อเหล็กดำ $\phi$ 1 1/2 นิ้วหนา 3 มม.            | 91.35 | เมตร  | 74.50        | 6,805.58  | 33.50        | 3,060.23  | 9,865.80 |          |

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสาโรช อานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.3 งานฐานรากทอถังสูง(แบบมีเสาเข็ม)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช งามทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                  |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 1        | งานดิน                                           |        |       |              |           |              |           |           |          |
| 1.1      | งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน                         | 33.00  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 4,884.00  | 4,884.00  |          |
| 1.2      | ทรายหยาบบดอัดแน่น                                | 3.44   | ลบ.ม. | 514.02       | 1,768.23  | 91.00        | 313.04    | 2,081.27  |          |
| 2        | งานแบบหล่อ                                       |        |       |              |           |              |           |           |          |
| 2.1      | งานแบบหล่อคอนกรีต                                | 18.67  | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 2,483.11  | 2,483.11  |          |
| 2.2      | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                | 14.93  | ลบ.ฟ. | 389.41       | 5,813.89  | -            | -         | 5,813.89  |          |
| 2.3      | ตะปู                                             | 4.66   | กก.   | 41.12        | 191.62    | -            | -         | 191.62    |          |
| 3        | งานคอนกรีต                                       |        |       |              |           |              |           |           |          |
| 3.1      | คอนกรีตหยาบ 1:3:5                                | 0.95   | ลบ.ม. | 1,289.00     | 1,224.55  | 398.00       | 378.10    | 1,602.65  |          |
| 3.2      | คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 8.43   | ลบ.ม. | 1,469.00     | 12,383.67 | 436.00       | 3,675.48  | 16,059.15 |          |
| 4        | งานเหล็ก                                         |        |       |              |           |              |           |           |          |
| 4.1      | เหล็กเสริม DB ขนาด $\phi$ 12 มม.                 | 157.87 | กก.   | 23.29        | 3,676.79  | 3.30         | 520.97    | 4,197.76  |          |
| 4.2      | เหล็กเสริม DB ขนาด $\phi$ 16 มม.                 | 396.23 | กก.   | 23.09        | 9,148.95  | 3.30         | 1,307.56  | 10,456.51 |          |
| 4.3      | ลวดผูกเหล็ก ขนาด $\phi$ 1.25 มม. (เบอร์ 18)      | 22.80  | กก.   | 70.20        | 1,600.56  | -            | -         | 1,600.56  |          |
| 4.4      | สลักเกลียวเหล็ก ขนาด $\phi$ 28 มม. ยาว 1.10 ม.   | 12.00  | ตัว   | 200.00       | 2,400.00  | -            | -         | 2,400.00  |          |





ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากห้องสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                                   |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 16       | ข้อลัด GS ขนาด $\phi$ 4*3 นิ้ว                                    | 1.00  | อัน   | 500.00       | 500.00    | -            | -         | 500.00    |          |
| 17       | ฝาครอบ GS ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                                      | 2.00  | อัน   | 342.00       | 684.00    | 800.00       | 1,600.00  | 2,284.00  |          |
| 18       | ฟุตวาล์วพร้อมกะโหลกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดหน้างาน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว | 2.00  | อัน   | 11,000.00    | 22,000.00 | 800.00       | 1,600.00  | 23,600.00 |          |
| 19       | ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                              | 4.00  | ชุด   | 3,500.00     | 14,000.00 | 360.00       | 1,440.00  | 15,440.00 |          |
| 20       | ก๊อกน้ำสแตนเลส ขนาด $\phi$ 1/2 นิ้ว                               | 1.00  | ชุด   | 119.39       | 119.39    | 30.00        | 30.00     | 149.39    |          |
| 21       | ประตูน้ำGlobe Valve(แบบพ่วงมาลัย) ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว              | 1.00  | ชุด   | 8,200.00     | 8,200.00  | 800.00       | 800.00    | 9,000.00  |          |
| 22       | ประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว               | 4.00  | ชุด   | 6,650.00     | 26,600.00 | 600.00       | 2,400.00  | 29,000.00 |          |
| 23       | ประตูน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว               | 1.00  | อัน   | 9,780.00     | 9,780.00  | 800.00       | 800.00    | 10,580.00 |          |
| 24       | เชืวาล์วทองเหลือง ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                              | 3.00  | ชุด   | 3,280.00     | 9,840.00  | 600.00       | 1,800.00  | 11,640.00 |          |
| 25       | บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด $\phi$ 3/4 นิ้ว                            | 2.00  | อัน   | 660.00       | 1,320.00  | 120.00       | 240.00    | 1,560.00  |          |
| 26       | นิปเปิ้ล(GS) ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                                   | 1.00  | อัน   | 276.00       | 276.00    | 80.00        | 80.00     | 356.00    |          |
| 27       | ยูเนียน(GS) ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                                    | 7.00  | อัน   | 684.00       | 4,788.00  | 200.00       | 1,400.00  | 6,188.00  |          |
| 28       | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                       | 20.00 | อัน   | 490.00       | 9,800.00  | -            | -         | 9,800.00  |          |
| 29       | หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                       | 12.00 | อัน   | 327.00       | 3,924.00  | -            | -         | 3,924.00  |          |
| 30       | ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                              | 20.00 | ชุด   | 320.00       | 6,400.00  | -            | -         | 6,400.00  |          |
| 31       | ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                              | 12.00 | ชุด   | 240.00       | 2,880.00  | -            | -         | 2,880.00  |          |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากห้องสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                        | จำนวน | หน่วย | คำวัสดุ      |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม       | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
|          |                                                               |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| 32       | ประเภ็นยาง ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว                                 | 20.00 | อัน   | 40.00        | 800.00    | -            | -         | 800.00    |          |
| 33       | ประเภ็นยาง ขนาด $\phi$ 3 นิ้ว                                 | 12.00 | อัน   | 35.00        | 420.00    | -            | -         | 420.00    |          |
| 34       | Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ $\phi$ 4 นิ้ว                    | 2.00  | อัน   | 3,280.00     | 6,560.00  | 800.00       | 1,600.00  | 8,160.00  |          |
| 35       | มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว      | 1.00  | อัน   | 23,000.00    | 23,000.00 | 800.00       | 800.00    | 23,800.00 |          |
| 36       | ท่อส้นเหล็กหล่อ หน้างานปากกระมิ่ง สำหรับท่อ PVC $\phi$ 4 นิ้ว | 1.00  | อัน   | 1,380.00     | 1,380.00  | 410.00       | 410.00    | 1,790.00  |          |
| 37       | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว    | 2.00  | ตัว   | 1,750.00     | 3,500.00  | 520.00       | 1,040.00  | 4,540.00  |          |
| 38       | ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว    | 2.00  | อัน   | 1,650.00     | 3,300.00  | 490.00       | 980.00    | 4,280.00  |          |
| 39       | ท่อลดคาบงหมู่เหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด $\phi$ 4 นิ้ว      | 2.00  | อัน   | 1,450.00     | 2,900.00  | 430.00       | 860.00    | 3,760.00  |          |
| 40       | งานคอนกรีต                                                    |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 40.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)         | 0.24  | ลบ.ม. | 1,469.00     | 352.56    | 436.00       | 104.64    | 457.20    |          |
| 41       | งานเหล็ก                                                      |       |       |              |           |              |           |           |          |
|          | 41.1 เหล็กเสริม R8 ขนาด $\phi$ 6 มม.                          | 1.12  | กก.   | 23.57        | 26.40     | 3.30         | 3.70      | 30.09     |          |
|          | 41.2 เหล็กเสริม D8 ขนาด $\phi$ 12 มม.                         | 3.87  | กก.   | 23.29        | 90.13     | 3.30         | 12.77     | 102.90    |          |
|          | 41.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด $\phi$ 1.25 มม. (เบอร์ 18)              | 0.14  | กก.   | 70.20        | 9.83      | -            | -         | 9.83      |          |
|          | 41.4 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh                             | 2.00  | ตร.ม. | 21.50        | 43.00     | 5.00         | 10.00     | 53.00     |          |
|          | ขนาด คก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.                       |       |       |              |           |              |           |           |          |







๑. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บ้านท่าศาลา (ร.ร. ท่าศาลารามวิทยา) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้น อำเภอนาทม จังหวัด  
สกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๘,๐๐๐.- บาท

























อียศการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระ

|                          |   |                                |              |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| ประเภทโครงการ            | = | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ         |              |
| ชื่อ                     | = | หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ |              |
| หมู่บ้าน                 | = | โคกกลาง หมู่ที่ 5,11           |              |
| ตำบล                     | = | โนนสัง                         |              |
| อำเภอ                    | = | โนนสัง                         |              |
| จังหวัด                  | = | หนองบัวลำภู                    |              |
| รหัสโครงการ              | = | นท.02-06-                      |              |
| พื้นที่เพาะปลูก          | = | 250.00                         | ไร่          |
| ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค  | = | 200.00                         | ครัวเรือน    |
| พื้นที่รับน้ำฝน          | = | 3.00                           | ตร.กม.       |
| ความจุเก็บกัก            | = | 154,965.00                     | ลบ.ม.        |
| ประเภทแหล่งแหล่งน้ำ      | = | หนอง                           |              |
| ความลึกเก็บกัก           | = | 2.50                           | ม.           |
|                          | = |                                |              |
| ความกว้างเฉลี่ย          | = | 200.00                         | ม.           |
| ความยาวเฉลี่ย            | = | 300.00                         | ม.           |
| ความลาดด้านใน            | = | 1:2                            |              |
| ความลาดด้านนอก           | = | -                              |              |
| ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า    | = | ท่อ คสล.                       |              |
| ขนาด                     | = | 1.00                           | ม.           |
| ชนิดอาคารระบายน้ำออก     | = | ท่อ คสล.                       |              |
| ขนาด                     | = | 1.00                           | ม.           |
| ท่อส่งน้ำสาย             | = | A                              |              |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | = | 0.10                           | ม.           |
| ยาว                      | = | 1,000.00                       | ม.           |
| ปริมาณน้ำที่ส่งได้       | = |                                | ลบ.ม./วินาที |
|                          | = |                                |              |

|                             |                    |                 |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| ประมาณการโดย                | นายสาโรช ถานทองดี  |                 |
| ตรวจ                        | นายวิชราภรณ์ อินดา |                 |
| เสนอ                        |                    |                 |
| ผ่าน                        |                    | (เฉพาะส่วนกลาง) |
| เห็นชอบ                     | นายชูชาติ นารอง    |                 |
| วันที่                      | 17 สิงหาคม 2564    |                 |
| ตั้งงบประมาณปี 2563         | 6,000,000.00       | บาท             |
| โดยวิธี                     | จ้างเหมา           |                 |
| แบบเลขที่                   | สทภ.3              |                 |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน | 4.00               | หน้า            |

## รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างพื้นที่ปลูกแหล่งน้ำ หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ

|                                                                                         |                                      |                                |             |                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| ประเภทโครงการ                                                                           | อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                  | หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ | Factor F    | เงินประกันผลงานหัก     | 0%                                |
| ชื่อโครงการ                                                                             | หนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ       | โคกกลาง หมู่ที่ 5,11           | โนนสัง      | โนนสัง                 |                                   |
| หมู่บ้าน                                                                                | โนนสัง                               | โนนสัง                         | หนองบัวลำภู | ปริมาณงานหน่วย         | ราคาวัสดุหน่วย                    |
| ตำบล                                                                                    |                                      |                                |             |                        |                                   |
| อำเภอ                                                                                   |                                      |                                |             |                        |                                   |
| จังหวัด                                                                                 |                                      |                                |             |                        |                                   |
| รายการวัสดุอะไหล่และค่าแรง                                                              |                                      |                                |             |                        |                                   |
| อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ.....บาท/วัน                                                       |                                      | 320.00                         | บาท/วัน     |                        |                                   |
| ราคาน้ำมันเบนซิน (เดอซี)                                                                |                                      | 29.5                           | บาท/ลิตร    |                        |                                   |
| ราคาน้ำมันดีเซล (เดอซี)                                                                 |                                      | 29.50                          | บาท/ลิตร    |                        |                                   |
| <b>1 งานเตรียมพื้นที่</b>                                                               |                                      |                                |             |                        |                                   |
| 1.1 งานตากาง                                                                            |                                      |                                | ตร.ม.       |                        | บาท/ตร.ม.                         |
| 1.2 งานตากางและล้มต้นไม้                                                                |                                      |                                | ตร.ม.       |                        | บาท/ตร.ม.                         |
| 1.3 งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ                                                               |                                      |                                | ต้น         |                        | บาท/ต้น                           |
| 1.4 งานสันนํ้าระหว่างงานก่อสร้าง                                                        |                                      |                                |             |                        |                                   |
| 1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองสันนํ้า คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร                         |                                      |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น                                 |                                      |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 1.4.3 งานเขี่ยมพืดเหล็ก                                                                 |                                      |                                | ม.          |                        | บาท/ม.                            |
| 1.5 งานฐานนํ้าระหว่างก่อสร้าง                                                           |                                      | 14,000.00                      | ลบ.ม.       | 0.70                   | บาท/ลบ.ม.                         |
| <b>2 งานดิน</b>                                                                         |                                      |                                |             |                        |                                   |
| งานดินขุด (จากแบบ)                                                                      | (สภาพปกติ)                           | 80,075.00                      | ลบ.ม.       | ดินขุดจากแบบจริง       | 80,075.00                         |
| ดินขุดนำไปถมได้                                                                         |                                      |                                | ลบ.ม.       |                        |                                   |
| (อยู่ในดุลพินิจของผู้ประมาณการ แต่ไม่มากกว่าปริมาณดินขุด และน้อยกว่า 0 ลบ.ม. (สภาพปกติ) |                                      |                                |             |                        |                                   |
| งานดินถม (จากแบบ)                                                                       |                                      |                                |             |                        |                                   |
| - ดินถมอัดแน่น                                                                          | (สภาพแน่น)                           |                                | ลบ.ม.       |                        |                                   |
| - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                                                                   | (สภาพแน่น)                           |                                | ลบ.ม.       |                        |                                   |
| 2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน                                                                   | (สภาพปกติ)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.2 งานดินขุดด้วยแรงคน                                                                  | (สภาพปกติ)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.3 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                                                            | (สภาพปกติ)                           |                                |             |                        |                                   |
| 2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร                                                          | (สภาพปกติ)                           | 80,075.00                      | ลบ.ม.       | 18.20                  | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.3.2 ระยะขุดทั้ง                                                                       | 1 กม.                                | 80,075.00                      | ลบ.ม.       | 17.45                  | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.3.3 ระยะขุดทั้ง                                                                       | 2 กม.                                |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.3.4 ระยะขุดทั้ง                                                                       | 3 กม.                                |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.3.5 ระยะขุดทั้ง                                                                       | 4 กม.                                |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.3.6 ระยะขุดทั้ง                                                                       | 5 กม.                                |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.4 งานดินขุดยาก                                                                        | (สภาพปกติ)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.5 งานขุดลอกด้วยรถขุด                                                                  | (สภาพปกติ)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.6 งานขุดลอกด้วยเรือขุด                                                                | (สภาพปกติ)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.7 งานระเบิดหิน                                                                        | (ราคาน้ำมันเบนซิน 29.50 บาท/ลิตร)    |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.8 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน                                                          | (สภาพแน่น)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.9 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรหนา                                                 | (ราคาน้ำมันเบนซิน 29.50 บาท/ลิตร)    |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.10 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด                                                         | ระยะขุดดิน 1 กม.                     |                                |             |                        |                                   |
| - ดินถมอัดแน่น                                                                          | (สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.4) |                                |             | (คิดเฉพาะค่าบดอัดแน่น) |                                   |
| - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                                                                   | (สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.6) |                                |             | (คิดเฉพาะค่าบดอัดแน่น) | 45.70                             |
| 2.11 งานดินถมอัดแน่นจากบ่อดิน                                                           |                                      |                                |             |                        |                                   |
| - ดินถมอัดแน่น                                                                          | (สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.4) |                                |             |                        |                                   |
| - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                                                                   | (สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.6) |                                |             |                        |                                   |
| 2.12 งานลูกรังบดอัดแน่น                                                                 | (สภาพแน่น)                           |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 2.13 งานหึงคลุมหลังน้ำขึ้น                                                              |                                      |                                | ลบ.ม.       | 233.00                 | บาท/ลบ.ม.                         |
| <b>3 งานโครงสร้าง</b>                                                                   |                                      |                                |             |                        |                                   |
| 3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง                                                                 | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม. (ใช้ราคาคอนกรีตแบบเดิม) |
| งานไม้แบบคอนกรีตโครงสร้าง (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                                          |                                      |                                | ตร.ม.       |                        |                                   |
| 3.2 งานคอนกรีตหยาบ                                                                      | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| 3.3 งานคอนกรีตผิวปูนหินใหญ่                                                             | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | ลบ.ม.       |                        | บาท/ลบ.ม.                         |
| งานไม้แบบคอนกรีตผิวปูนหินใหญ่ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                                      |                                      |                                | ตร.ม.       |                        |                                   |
| 3.4 งานเทอีกเสริมคอนกรีต                                                                | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | กก.         |                        | บาท/กก.                           |
| 3.5 งานรั้วงานสะพานคอนกรีตหล่อในที่                                                     | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | ตร.ม.       |                        | บาท/ตร.ม.                         |
| 3.6 งานเสาเข็ม                                                                          | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | ม.          |                        | บาท/ม.                            |
| 3.7 งานรอยต่อคอนกรีต                                                                    | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                |             |                        |                                   |
| 3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว                                                | (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 |                                | ม.          |                        | บาท/ม.                            |

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างฝักรักษาพื้นที่แหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ

|                                                                     |      |             |           |        |           |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 3.7.2 งาน Elastic Joint Filler (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                 | =    |             | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| 3.7.3 งาน Joint Sealant Compound (ปริมาณงานคิดตามแบบ)               | =    |             | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| 3.8 งานลดแรงดันน้ำ                                                  | =    | -           | ชุด       |        | บาท/ชุด   |
| 3.9 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.                                        | =    | -           | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าแรงรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อกอง)                             | =    | -           | บาท/ลบ.ม. |        |           |
| <b>4. งานป้องกันกัดเซาะ</b>                                         |      |             |           |        |           |
| 4.1 งานคอนกรีตคด (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                               | =    |             | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| ความหนางานลาดคอนกรีต(ความหนาเฉลี่ย)                                 | =    |             | ม.        |        |           |
| งานไม้แบบคอนกรีตคด (ปริมาณงานคิดตามแบบ)                             | =    |             | ตร.ม.     |        |           |
| 4.2 งานหินเรียง                                                     | =    | -           | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| 4.3 งานหินย่อยปรับพื้น                                              | =    |             | ลบ.ม.     | 200.00 | บาท/ลบ.ม. |
| 4.4 งานหินก่อ                                                       | =    | -           | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| 4.5 งานหินทิ้ง                                                      | =    |             | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| 4.6 งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมละเอียดตามที่กำหนด)       | =    | -           | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| 4.7 งานปลูกหญ้า                                                     | =    |             | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| 4.8 งานถ่อจวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง                            |      |             |           |        |           |
| ถ่อ Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.                           | =    |             | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| ถ่อ Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.                           | =    | -           | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| ถ่อ Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.                           | =    |             | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| ถ่อ Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.                           | =    | -           | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| 4.9 งานถ่อจวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง                          |      |             |           |        |           |
| ถ่อ Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.                         | =    |             | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| ถ่อ Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.                         | =    |             | ลบ.ม.     |        | บาท/ลบ.ม. |
| 4.10 งานแผ่นพลาสติก                                                 | =    |             | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| 4.11 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)               | =    | -           | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| 4.12 งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม. (บริเวณ Toe Slope ทั่วยกขึ้น) | =    |             | ม.        |        | บาท/ม.    |
| 4.13 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)               | =    |             | ตร.ม.     |        | บาท/ตร.ม. |
| <b>5.งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบ</b>                              |      |             |           |        |           |
| 5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)                                    |      |             |           |        |           |
| - ขนาด Dia.                                                         | 3.00 | นิ้ว        | =         | -      | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         | 4.00 | นิ้ว        | =         | -      | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | นิ้ว        | =         |        | ม.        |
| 5.2 ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5 (รวมข้อต่อ)                    |      |             |           |        |           |
| - ขนาด Dia.                                                         | 3.00 | นิ้ว        | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         | 4.00 | นิ้ว        | =         | -      | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         | 6.00 | นิ้ว        | =         | -      | ม.        |
| 5.3 ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.                   |      |             |           |        |           |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | ม.          | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | ม.          | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | ม.          | =         |        | ม.        |
| 5.4 งานท่อซีเมนต์ใยหิน                                              |      |             |           |        |           |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม.         | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม.         | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม.         | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม.         | =         |        | ม.        |
| 5.5 งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)                                |      |             |           |        |           |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | มม. ชั้น PN | =         |        | ม.        |
| 5.6 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                                         |      |             |           |        |           |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | ม.          | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         | 0.80 | ม.          | =         |        | ม.        |
| - ขนาด Dia.                                                         |      | ม.          | =         |        | ม.        |
| 6.งานอาคารประกอบ                                                    |      |             |           |        |           |

**รายละเอียดการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ**

|                                                         |           |      |                                                                         |       |          |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 6.1 ประตูน้ำเหล็กกลมมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)           |           |      | ฐานข้อมูลมีขนาด 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6 ม. |       |          |           |
| - ขนาด Dia.                                             |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| - ขนาด Dia.                                             |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| - ขนาด Dia.                                             |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.2 ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)                            |           |      | ฐานข้อมูลมีขนาด 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 ม.                                 |       |          |           |
| - ขนาด Dia.                                             |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| - ขนาด Dia.                                             |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.3 ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)                |           |      | ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 2, 3 นิ้ว                                            |       |          |           |
| - ขนาด Dia.                                             |           | นิ้ว |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| - ขนาด Dia.                                             |           | นิ้ว |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.4 ค่าท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก.      |           |      | ฐานข้อมูลมีขนาด 1.00x1.00, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ม.                          |       |          |           |
| - ขนาด                                                  | 1.00x1.00 | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| - ขนาด                                                  |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.5 บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)             |           |      | ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.           |       |          |           |
| - ขนาด                                                  | 2.00x2.00 | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.6 บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)            |           |      | ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.           |       |          |           |
| - ขนาด                                                  |           | ม.   |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.7 อาคารจุดปล่อยน้ำ                                    |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.8 อาคารควบคุมพลังงาน                                  |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.9 อาคารจุดแยก                                         |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.10 อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.                     |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.11 อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.                     |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.12 อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.                    |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.13 อาคารประตูระบายตะกอน                               |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.14 งานบ่อสังเกต                                       |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.15 อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1                          |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.16 งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ                        |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 6.17 บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ                             |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.งานเบ็ดเตล็ด                                          |           |      |                                                                         |       |          |           |
| 7.1 งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก) |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.2 งานป้ายแนะนำโครงการ                                 |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.3 งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ                              |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.4 งานหลักบอกแนว                                       |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.5 งานตะแกรงกันสวะ                                     |           |      |                                                                         | ชุด   | 1,500.00 | บาท/ชุด   |
| 7.6 งานราวกันตก (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)   |           |      |                                                                         | ม.    |          | บาท/ม.    |
| 7.7 งานป้ายเตือนพร้อมเสา                                |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.8 งานป้ายบังคับพร้อมเสา                               |           |      |                                                                         | ชุด   |          | บาท/ชุด   |
| 7.9 ทรายหยาบรองพื้น                                     |           |      |                                                                         | ลบ.ม. |          | บาท/ลบ.ม. |
| 7.10 งานเหล็กวางน้ำ 75x40x40x5 มม.                      |           |      |                                                                         | ม.    | 175.00   | บาท/ม.    |
| 7.11 งานเหล็กฉาก L 50x50x4 มม.                          |           |      |                                                                         | ม.    | 65.00    | บาท/ม.    |
| 7.12 งานเหล็กฉาก L 75x75x6 มม.                          |           |      |                                                                         | ม.    | 140.00   | บาท/ม.    |
| 7.13 งานเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22*0.22*6.00 ม. จำนวน 25 ต้น |           |      |                                                                         | ม.    | 200.00   | บาท/ม.    |
| 7.14 งานค่าค้ำหัวเสาเข็มคอนกรีต                         |           |      |                                                                         | ต้น   | 200.00   | บาท/ต้น   |
| 7.15 งานสลักเกลียวเหล็ก ขนาด Dia.25 มม. ยาว 1.10 ม.     |           |      |                                                                         | ตัว   | 100.00   | บาท/ตัว   |
| 7.16 บันไดลิง                                           |           |      |                                                                         | ชิ้น  | 180.00   | บาท/ชิ้น  |
| 7.17 แถบบอกระดับน้ำ                                     |           |      |                                                                         | ม.    | 900.00   | บาท/ม.    |



ตารางที่ 2 ราคาแม่แบบ และราคาเหล็กเสริมคอนกรีต

| ราคาวัสดุ                                 |           |            |                | หมายเหตุ                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายการ                                    | หน่วย     | ราคาพริษัท | ราคา           |                                                                                                                                          |
| ไม้แบบ (รวมค่าขนส่ง)                      | บ.พ/ลบ.ม. |            | 14,002.23      | ราคาเฉลี่ยของ<br>ไม้แบบรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.) และ<br>ไม้กระดาน (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่า<br>ราคาเฉลี่ยของ           |
| ไม้แบบรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.) | บ.พ/ลบ.พ. | 404.21     | 14,263.36      |                                                                                                                                          |
| ไม้กระดาน (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)      | บ.พ/ลบ.พ. | 989.41     | 13,741.11      |                                                                                                                                          |
| เหล็กเสริม (รวมค่าขนส่ง)                  | บ.พ/กก.   |            | 23.14          | เหล็กเส้นกลมคี่วย SR 24 ขนาด 6 และ 9 มม.<br>และเหล็กข้ออ้อย SD 30 ขนาด 12, 16, 20 และ 25 มม.<br><br>รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง        |
| SR 24 Dia 6                               | บ.พ/กก.   | 23,577.57  | 23.578         |                                                                                                                                          |
| SR 24 Dia 9                               | บ.พ/กก.   | 23,223.93  | 23.224         |                                                                                                                                          |
| SD 30 Dia 12                              | บ.พ/กก.   | 23,296.10  | 23.296         |                                                                                                                                          |
| SD 30 Dia 16                              | บ.พ/กก.   | 23,093.60  | 23.094         |                                                                                                                                          |
| SD 30 Dia 20                              | บ.พ/กก.   | 23,093.63  | 23.094         |                                                                                                                                          |
| SD 30 Dia 25                              | บ.พ/กก.   | 22,573.83  | 22.574         |                                                                                                                                          |
| งานตั้งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่          | บ.พ/ตร.ม. |            | 20,000.00      |                                                                                                                                          |
| • ค่าวัสดุ                                | บ.พ/ตร.ม. |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| • ค่าแรงประกอบและร้อย                     | บ.พ/ตร.ม. |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| งานเสาเข็ม                                | บ.พ/ม.    |            | 3,000.00       | 1. ค่าวัสดุให้คิดตามหลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรม<br>2. ค่าแรงประกอบและร้อยให้ใช้ตามวิธีคำนวณ<br>ด้านวิศวกรรมกับตอแบบด้านวิศวกรรมกลางกันก่อสร้าง |
| • ค่าเสาเข็มแต่ละประเภทรวมค่าขนส่ง        | บ.พ/ต้น   |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| • ค่าตอกเสาเข็ม                           | บ.พ/ต้น   |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| • ค่าสกัดหัวเสาเข็ม                       | บ.พ/ต้น   |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| • ความยาวต่อต้น                           | ม.        |            | 10.000         |                                                                                                                                          |
| งานตั้งพื้นผิวเหล็ก                       | บ.พ/ม.    |            | 30,000.00      |                                                                                                                                          |
| • ค่าเช่าเครื่องมือเหล็ก                  | บ.พ/ม.    |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| • ค่าเช่าเหล็กค้ำยัน                      | บ.พ/ม.    |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| • ค่าตอกและร้อยจนขึ้นพื้นผิวเหล็ก         | บ.พ/ม.    |            | 10,000.000     |                                                                                                                                          |
| คอนกรีตผสมเสร็จ 175 kg (เสริมคอนกรีต)     | บ.พ/ลบ.ม. | 2275.44    | 2,566.569      | ราคารวม คอนกรีตเสริมค่าแม่แบบ                                                                                                            |
| งบรวมค่า                                  |           |            | ไม่รวมค่าขนส่ง |                                                                                                                                          |

หมายเหตุ

- ไม้แบบ 1 ลบ.ม = 35.3146 ลบ.ฟ.
- คีอกรอกข้อยูลให้รบ
- ค่ำทคอนกรีต (รวมรวม) = 204.25 บาท
- ค่ำบมคอนกรีต (รวมรวม) = 96.17 บาท

| ตารางฐานข้อมูล ราคาทำงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง |                                                               |                   |              |               |                    | วัน / เดือน / ปี                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                               |                   |              |               |                    | 30 สิงหาคม 2554                                                                                           |
| ที่                                         | รายการ                                                        | หน่วย (บาท/หน่วย) | ค่าวัสดุ (1) | ค่าแรงงาน (2) | ผลลัพธ์รวม (1)+(2) | หมายเหตุ                                                                                                  |
| <b>งานดิน</b>                               |                                                               |                   |              |               |                    |                                                                                                           |
| 1                                           | อัตราค่าแรงงานชั้นต่ำ.....บาท/วัน                             | บาท/วัน           |              | 320.00        |                    | อัตราค่าจ้างแรงงานชั้นต่ำ ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน                                                    |
| <b>งานโครงสร้างและงานป้องกันกัดเซาะ</b>     |                                                               |                   |              |               |                    |                                                                                                           |
| 9                                           | ราคาไม้แบบ                                                    | บาท/ ลบ.ม.        | 14,002.23    |               |                    | ไม้แบบ 1 ลบ.ม = 35,287 ลบ.ฟ.                                                                              |
| 1                                           | อัตราราคาต่อและเรือแบบ(ค่าแรง)                                | บาท/ ตร.ม.        |              | 164.00        |                    | ใช้ราคามาตรฐานตามบัญชีค่าแรงงาน                                                                           |
| 2                                           | งานรอยต่อคอนกรีต                                              |                   |              |               |                    | ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นราคาสืบเนื่องจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายที่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง |
| 2.1                                         | งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว                            | บาท/ ม.           | 200.00       | 30.00         | 230.00             |                                                                                                           |
| 2.2                                         | งาน Elastic Joint Filler                                      | บาท/ ตร.ม.        | 450.00       | 67.00         | 517.00             |                                                                                                           |
| 2.3                                         | งาน Joint Sealant Compound                                    | บาท/ ตร.ม.        | 160.00       | 22.00         | 172.00             |                                                                                                           |
| 3                                           | งานลดแรงดันน้ำ                                                | บาท/ จุด          | 400.00       | 120.00        | 520.00             |                                                                                                           |
| 4                                           | งานปลูกหญ้า                                                   | บาท/ ตร.ม.        | 32.88        | 12.00         | 44.88              |                                                                                                           |
| 5                                           | งานก่อสร้างลวดตาข่าย Gablon พร้อมหินเรียง                     |                   |              |               |                    |                                                                                                           |
|                                             | กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.                   | บาท/ ลบ.ม.        | 850.00       | 885.29        | 1,515.29           | ราคากล่องปริมาณกล่อง+ราคาค่าหินเรียง จากตารางคอนกรีต                                                      |
|                                             | กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.                   | บาท/ ลบ.ม.        | 800.00       | 857.29        | 1,457.29           | *                                                                                                         |
|                                             | กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.                   | บาท/ ลบ.ม.        | 800.00       | 857.29        | 1,657.29           | *                                                                                                         |
|                                             | กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.                   | บาท/ ลบ.ม.        | 500.00       | 853.29        | 1,353.29           | *                                                                                                         |
| 6                                           | งานก่อสร้างลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง                   |                   |              |               |                    |                                                                                                           |
|                                             | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.                 | บาท/ ลบ.ม.        | 770.83       | 852.62        | 1,623.46           | ราคากล่องปริมาณกล่อง+ราคาค่าหินเรียง จากตารางคอนกรีต                                                      |
|                                             | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.                 | บาท/ ลบ.ม.        | 677.78       | 851.51        | 1,529.29           | *                                                                                                         |
| 7                                           | แผ่นพลาสติก                                                   | บาท/ ตร.ม.        | 5.60         | 1.00          | 6.50               | ค่าติดตั้งรวมส่วนทับต่อ คิด 30% ของค่าวัสดุ (บ.ตรม.)                                                      |
| 8                                           | แผ่นใยสังเคราะห์ แบบที่ 2                                     | บาท/ ตร.ม.        | 25.00        | 7.00          | 32.00              | ค่าติดตั้งรวมส่วนทับต่อ คิด 30% ของค่าวัสดุ (บ.ตรม.)                                                      |
| <b>งานวัสดุอุดรอง</b>                       |                                                               |                   |              |               |                    |                                                                                                           |
| 9                                           | ท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.                                 | บาท/ ม.           | 430.00       | 64.00         | 494.00             | งานToeDrain เขื่อนดิน                                                                                     |
| 10                                          | แผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1                                      | บาท/ ตร.ม.        | 42.00        | 12.00         | 54.00              | งานToeDrain เขื่อนดิน                                                                                     |
| <b>งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบ</b>        |                                                               |                   |              |               |                    |                                                                                                           |
| 11                                          | ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP.BS-M) ยาวท่อนละ 6.00 ม.              |                   |              |               |                    | มอก.277                                                                                                   |
|                                             | - ขนาด Dia. 1.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 96.90        | 14.00         | 110.90             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 1.50 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 143.45       | 21.00         | 164.45             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 201.93       | 30.00         | 231.93             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 2.50 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 248.84       | 37.00         | 285.84             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 207.94       | 31.00         | 238.94             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 285.51       | 42.00         | 327.51             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 5.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 641.71       | 96.00         | 737.71             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 761.51       | 114.00        | 875.51             |                                                                                                           |
| 12                                          | ท่อพีวีซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5 ยาวท่อนละ 4.00 ม.               |                   |              |               |                    | มอก. 17                                                                                                   |
|                                             | - ขนาด Dia. 1.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 24.25        | 3.00          | 29.35              |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 1.50 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 40.80        | 6.00          | 51.12              |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 62.40        | 9.00          | 77.13              |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 2.50 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 103.40       | 15.00         | 126.00             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 128.50       | 19.00         | 159.18             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 210.00       | 31.00         | 262.03             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 5.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 349.20       | 52.00         | 401.20             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว                                         | บาท/ ม.           | 512.00       | 76.00         | 588.00             |                                                                                                           |
| 13                                          | ท่อเหล็กถลุงสังกะสี 2 ด้าน ขนาด B หนา 6 มม. ยาวท่อนละ 6.00 ม. |                   |              |               |                    | มอก.427                                                                                                   |
|                                             | - ขนาด Dia. 0.20 ม.                                           | บาท/ ม.           | 590.83       | 98.00         | 678.83             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 0.25 ม.                                           | บาท/ ม.           | 743.33       | 111.00        | 854.33             |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 0.30 ม.                                           | บาท/ ม.           | 994.17       | 149.00        | 1,143.17           |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 0.40 ม.                                           | บาท/ ม.           | 1,335.00     | 200.00        | 1,535.00           |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 0.50 ม.                                           | บาท/ ม.           | 1,713.33     | 256.00        | 1,969.33           |                                                                                                           |
|                                             | - ขนาด Dia. 0.60 ม.                                           | บาท/ ม.           | 2,257.50     | 338.00        | 2,595.50           |                                                                                                           |
| 14                                          | งานติดตั้งเบรคไฮดรอลิก ขึ้น 15 ความยาวท่อนละ 5.00 ม.          |                   |              |               |                    |                                                                                                           |

## ตารางฐานข้อมูล ราคาค่างาน, ค่าวัสดุ และค่าแรง

วัน / เดือน / ปี

30 สิงหาคม 2554

| ที่                                                        | รายการ                                                     |             |                               | หน่วย (บาท/หน่วย) | ค่าวัสดุ (1)                              | ค่าแรงงาน (2) | ผลลัพธ์รวม (1)+(2)                           | หมายเหตุ                                     |                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 15                                                         | - ขนาด Dia.                                                | 100.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 497.00                                    | 74.00         | 571.00                                       | ให้ระบุไว้ PE100 or PE80                     |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 150.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 787.00                                    | 118.00        | 905.00                                       |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 200.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,292.00                                  | 193.00        | 1,485.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 250.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,833.00                                  | 274.00        | 2,107.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 300.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 2,683.00                                  | 387.00        | 2,970.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 400.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 4,517.00                                  | 677.00        | 5,194.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 500.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 8,108.00                                  | 916.00        | 7,025.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 600.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 8,228.00                                  | 1,233.00      | 9,458.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | งานท่อ HDPE ชั้น PN 4 (PE 100 or PE80) ความยาวท่อละ 6.00 ม |             |                               |                   | ราคารวมค่าขนส่ง                           |               |                                              |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 180.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 245.00                                    | 36.00         | 281.00                                       |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 180.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 310.00                                    | 46.00         | 356.00                                       |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 200.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 388.00                                    | 58.00         | 446.00                                       |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 225.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 482.00                                    | 72.00         | 554.00                                       |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 250.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 588.00                                    | 89.00         | 687.00                                       |                                              |                                |
|                                                            | 16                                                         | - ขนาด Dia. | 280.00 มม.                    |                   | บาท/ ม.                                   | 747.00        | 112.00                                       |                                              | 859.00                         |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 315.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,227.00                                  | 184.00        | 1,411.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 365.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,662.00                                  | 232.00        | 1,784.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 400.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,976.00                                  | 296.00        | 2,272.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 460.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 2,625.00                                  | 378.00        | 2,903.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 500.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 3,114.00                                  | 467.00        | 3,581.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 580.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 3,918.00                                  | 587.00        | 4,506.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 630.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 4,944.00                                  | 741.00        | 5,685.00                                     |                                              |                                |
| งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE 100 or PE80) ความยาวท่อละ 6.00 ม |                                                            |             |                               | ราคารวมค่าขนส่ง   |                                           |               |                                              |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 180.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 478.00                                    | 71.00         | 549.00                                       |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 180.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 601.00                                    | 90.00         | 691.00                                       |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 200.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 744.00                                    | 111.00        | 855.00                                       |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 225.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 940.00                                    | 141.00        | 1,081.00                                     |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                |                                                            | 250.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,170.00                                  | 175.00        | 1,345.00                                     |                                              |                                |
| 17                                                         |                                                            | - ขนาด Dia. | 280.00 มม.                    |                   | บาท/ ม.                                   | 1,477.00      | 221.00                                       | 1,698.00                                     | ค่าวางเรียงและวัดดูยานว และน้ำ |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 315.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 1,857.00                                  | 278.00        | 2,135.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 365.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 2,358.00                                  | 353.00        | 2,711.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 400.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 3,007.00                                  | 451.00        | 3,458.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 460.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 3,857.00                                  | 578.00        | 4,435.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 500.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 4,758.00                                  | 713.00        | 5,471.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 560.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 5,957.00                                  | 893.00        | 6,850.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 630.00 มม.  |                               | บาท/ ม.           | 7,524.00                                  | 1,128.00      | 8,652.00                                     |                                              |                                |
|                                                            | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวท่อละ 1.00 ม.                   |             |                               |                   | ราคา ณ จังหวัด ค่าขนส่งจาก จ. (1)+(2)+(3) |               |                                              |                                              |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 0.20 ม.     | ค่าวางเรียงและวัดดูยานว 64.00 | บาท/ ม.           | 100.00                                    | 74.00         | 238.00                                       | - ขนาด Dia.0.20 ม. ค่าวางและยานว 64 บาท/ ม.  |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 0.30 ม.     | 96.00                         | บาท/ ม.           | 288.88                                    | 92.00         | 476.88                                       | - ขนาด Dia.0.30 ม. ค่าวางและยานว 96 บาท/ ม.  |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 0.40 ม.     | 128.00                        | บาท/ ม.           | 385.61                                    | 138.00        | 651.61                                       | - ขนาด Dia.0.40 ม. ค่าวางและยานว 128 บาท/ ม. |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 0.50 ม.     | 158.00                        | บาท/ ม.           | 504.67                                    | 158.00        | 820.67                                       | - ขนาด Dia.0.50 ม. ค่าวางและยานว 158 บาท/ ม. |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 0.60 ม.     | 188.00                        | บาท/ ม.           | 512.34                                    | 185.00        | 885.34                                       | - ขนาด Dia.0.60 ม. ค่าวางและยานว 188 บาท/ ม. |                                |
|                                                            | - ขนาด Dia.                                                | 0.80 ม.     | 241.00                        | บาท/ ม.           | 842.29                                    | 246.00        | 1,329.29                                     | - ขนาด Dia.0.80 ม. ค่าวางและยานว 241 บาท/ ม. |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 1.00 ม.                                                    | 290.00      | บาท/ ม.                       | 1,222.67          | 444.00                                    | 1,958.67      | - ขนาด Dia.1.00 ม. ค่าวางและยานว 290 บาท/ ม. |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 1.20 ม.                                                    | 344.00      | บาท/ ม.                       | 1,678.04          | 555.00                                    | 2,577.04      | - ขนาด Dia.1.20 ม. ค่าวางและยานว 344 บาท/ ม. |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 1.50 ม.                                                    | 421.00      | บาท/ ม.                       | 3,271.03          | 888.00                                    | 4,580.03      | - ขนาด Dia.1.50 ม. ค่าวางและยานว 421 บาท/ ม. |                                              |                                |
| งานอาคารประกอบ                                             |                                                            |             |                               |                   |                                           |               |                                              |                                              |                                |
| 18                                                         | ประตูบานเหล็กมาตรฐาน                                       |             |                               |                   | ราคารวมค่าขนส่ง                           |               |                                              |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.10 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 6,000.00          | 900.00                                    | 6,900.00      | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.15 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 10,000.00         | 1,500.00                                  | 11,500.00     | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.20 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 14,500.00         | 2,175.00                                  | 16,675.00     | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.25 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 23,500.00         | 3,525.00                                  | 27,025.00     | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.30 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 31,000.00         | 4,650.00                                  | 35,650.00     | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.35 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 38,750.00         | 5,812.00                                  | 44,562.00     | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.40 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 65,000.00         | 9,750.00                                  | 74,750.00     | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.45 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 93,100.00         | 13,965.00                                 | 107,065.00    | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.50 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 131,100.00        | 19,665.00                                 | 150,765.00    | มอก 256                                      |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.60 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 177,100.00        | 26,565.00                                 | 203,665.00    | มอก 382                                      |                                              |                                |
| 19                                                         | ประตูบานเหล็ก                                              |             |                               |                   | ราคารวมค่าขนส่ง                           |               |                                              | มอก 383                                      |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.15 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 7,400.00          | 1,110.00                                  | 8,510.00      |                                              |                                              |                                |
| - ขนาด Dia.                                                | 0.20 ม.                                                    |             | บาท / ชุด                     | 15,200.00         | 2,280.00                                  | 17,480.00     |                                              |                                              |                                |

| ตารางฐานข้อมูล ราคาทำงาน, ค่าวัสดุ และค่าแรง |                                                |                                                    |                   |              |               | วัน / เดือน / ปี   |                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                              |                                                |                                                    |                   |              |               | 30 สิงหาคม 2554    |                                   |
| ที่                                          | รายการ                                         |                                                    | หน่วย (บาท/หน่วย) | ค่าวัสดุ (1) | ค่าแรงงาน (2) | ผลลัพธ์รวม (1)+(2) | หมายเหตุ                          |
| 20                                           | - ขนาด Dia.                                    | 0.25 ม.                                            | บาท / ชุด         | 22,000.00    | 3,300.00      | 25,300.00          | มสภ.1369                          |
|                                              | - ขนาด Dia.                                    | 0.30 ม.                                            | บาท / ชุด         | 25,700.00    | 3,855.00      | 29,555.00          |                                   |
|                                              | ประตูประบายอากาศแบบลูกกลิ้ง                    |                                                    | ราคารวมค่าขนส่ง   |              |               |                    |                                   |
|                                              | - ขนาด Dia.                                    | 1.00 นิ้ว                                          | บาท / ชุด         | 4,500.00     | 675.00        | 5,175.00           |                                   |
|                                              | - ขนาด Dia.                                    | 2.00 นิ้ว                                          | บาท / ชุด         | 11,800.00    | 1,740.00      | 13,340.00          |                                   |
| 21                                           | - ขนาด Dia.                                    | 3.00 นิ้ว                                          | บาท / ชุด         | 13,850.00    | 2,047.00      | 15,897.00          | มฐ.SG.0.20-1.00                   |
|                                              | ฝาห้องเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก. |                                                    | ราคารวมค่าขนส่ง   |              |               |                    |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 1.00x1.00 ม.                                       | บาท / ชุด         | 60,000.00    | 5,000.00      | 65,000.00          |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 0.40 ม.                                            | บาท / ชุด         | 17,000.00    | 2,550.00      | 19,550.00          |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 0.60 ม.                                            | บาท / ชุด         | 22,000.00    | 3,300.00      | 25,300.00          |                                   |
| 22                                           | - ขนาด                                         | 0.80 ม.                                            | บาท / ชุด         | 36,000.00    | 5,400.00      | 41,400.00          | มฐ.SW.1.50-2.00                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 1.00 ม.                                            | บาท / ชุด         | 42,000.00    | 8,300.00      | 48,300.00          |                                   |
|                                              | บานประตูประบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)       |                                                    | ราคารวมค่าขนส่ง   |              |               |                    |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 1.50x2.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 66,000.00    | 9,900.00      | 75,900.00          |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 2.00x2.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 85,000.00    | 12,750.00     | 97,750.00          |                                   |
| 23                                           | - ขนาด                                         | 2.00x3.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 110,000.00   | 16,500.00     | 126,500.00         | มฐ.DWR.2.00                       |
|                                              | - ขนาด                                         | 2.00x4.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 135,000.00   | 20,250.00     | 155,250.00         |                                   |
|                                              | บานประตูประบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)      |                                                    | ราคารวมค่าขนส่ง   |              |               |                    |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 1.50x2.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 96,000.00    | 14,250.00     | 109,250.00         |                                   |
|                                              | - ขนาด                                         | 2.00x2.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 126,000.00   | 18,900.00     | 144,900.00         |                                   |
| 24                                           | - ขนาด                                         | 2.00x3.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 145,000.00   | 21,750.00     | 166,750.00         | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
|                                              | - ขนาด                                         | 2.00x4.00 ม.                                       | บาท / บาน         | 190,000.00   | 28,500.00     | 218,500.00         |                                   |
|                                              | อาคารจุดปล่อยน้ำ                               |                                                    | บาท / ชุด         | 6,410.00     | 1,923.00      | 8,333.00           |                                   |
|                                              | อาคารควบคุมหลังงาน                             |                                                    | บาท / ชุด         | 11,885.00    | 3,565.00      | 15,450.00          |                                   |
|                                              | อาคารจุดแยก                                    |                                                    | บาท / ชุด         | 2,490.00     | 747.00        | 3,237.00           |                                   |
| 27                                           | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด                        | 50.00 มม.                                          | บาท / ชุด         | 8,695.00     | 2,608.00      | 11,303.00          | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 28                                           | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด                        | 75.00 มม.                                          | บาท / ชุด         | 20,117.00    | 6,035.00      | 26,152.00          | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 29                                           | อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด                        | 100.00 มม.                                         | บาท / ชุด         | 24,064.00    | 7,219.00      | 31,283.00          | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 30                                           | อาคารประตูประบายตะกอน                          |                                                    | บาท / ชุด         | 17,250.00    | 5,175.00      | 22,425.00          | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 31                                           | งานบ่อสังเกต                                   |                                                    | บาท / ชุด         | 10,140.00    | 3,042.00      | 13,182.00          | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 32                                           | อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1                      |                                                    | บาท / ชุด         | 63,100.00    | 18,930.00     | 82,030.00          | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 33                                           | งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ                    |                                                    | บาท / ชุด         | 1,270.00     | 381.00        | 1,651.00           | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| 34                                           | บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ                         |                                                    | บาท / ชุด         | 900.00       | 270.00        | 1,170.00           | ตรวจสอบราคาตามแบบแปลน ไม่รวม คสล. |
| งานเบ็ดเตล็ด                                 |                                                |                                                    |                   |              |               |                    |                                   |
| 1                                            | 35                                             | งานป้ายชื่อโครงการ (คสล. อ่างฯ)                    | บาท / ชุด         | 25,000.00    | 7,500.00      | 32,500.00          |                                   |
| 2                                            | 36                                             | งานป้ายชื่อโครงการ (เหล็ก ฝ้ายฯ,ระบบฯ)             | บาท / ชุด         | 7,200.00     | 2,160.00      | 9,360.00           |                                   |
|                                              | 37                                             | งานป้ายแนะนำโครงการ                                | บาท / ชุด         | 5,040.00     | 1,500.00      | 6,540.00           |                                   |
|                                              | 38                                             | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ                             | บาท / ชุด         | 3,700.00     | 1,110.00      | 4,810.00           |                                   |
|                                              | 39                                             | งานหลักบอกแนว                                      | บาท / ท่อน        | 153.00       | 45.00         | 198.00             |                                   |
|                                              | 40                                             | งานตะแกรงกันขยะ                                    | บาท / ชุด         | 1,880.00     | 564.00        | 2,444.00           |                                   |
|                                              | 41                                             | งานราวกันตก (ติดตั้ง 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา) | บาท/ ม.           | 672.00       | 201.00        | 873.00             |                                   |
|                                              | 42                                             | งานป้ายเตือนพร้อมเสา                               | บาท / ชุด         | 810.00       | 243.00        | 1,053.00           |                                   |
|                                              | 43                                             | งานป้ายบังคับพร้อมเสา                              | บาท / ชุด         | 1,475.00     | 442.00        | 1,917.00           |                                   |

กรณีงานที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณไว้ให้ดำเนินการดังนี้

- กรณีงานอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ให้พิจารณาใช้ตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคาคำนวณราคาจากแบบก่อสร้าง กรณีผู้จ้างงาน กระทรวงการคลัง, กุมภาพันธ์ 2550
- ให้คิดอัตราจากงานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง
- งานที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งานอะลูมิเนียม เป็นต้น จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ คำนวณค่าให้
- งานอื่นๆทั่วไป ให้ใช้ราคาวัสดุจากแหล่งผลิต หรือ แหล่งจำหน่ายโดยสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งขนส่งโดยคิดค่าแรงหรือคิดค่า 30%
- กรณีอื่นๆต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาจากฉบับนี้ที่หมดความเป็นกรณีพิเศษที่ประกอบคิดอยู่ด้วย (Builc-in) ส่วนการคิดครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาจากของงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์(แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5,11 ต

ความยาวท่อ = 1,000.00 เมตร

จำนวน Line ท่อเมน = 1.00 Line

อาคาร Air value = 1 จุด

อาคารจุดปล่อยน้ำ = 10 จุด

ท่อน้ำดิบ = 50 ม.