

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
 - ๔.๑ ความกว้างกันสระ/ชุดลอก(เฉลี่ย) ๒๐๐ เมตร
 - ๔.๒ ความยาวกันสระ/ชุดลอก(เฉลี่ย) ๓๐๐ เมตร
 - ๔.๓ ความลึกของน้ำที่ระดับเก็บกัก ๒.๕๐ เมตร
 - ๔.๔ งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 - ๔.๕ งานก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำหอดึงสูง ขนาด ๒๐ ลบ.ม.
 - ๔.๖ งานประสานและเดินท่อระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 - ๔.๗ งานอื่นๆ ที่แบบแปลนกำหนด
 - ๔.๘ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา(ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวชิราภรณ์ อินตา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายไพฑูรย์ สุภาไสย นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายสาโรช ถานทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐
ที่ ทส ๐๖๑๓.๔ / ๙๓๖๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเงินกู้) จำนวน ๑ โครงการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ที่ สทท.๓/๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเงินกู้) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|
| - นายวชิราภรณ์ อินตา | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| - นายไพฑูรย์ สุภาไสย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| - นายสาโรช ถานทองดี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีค่า Factor F เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % วงเงินตามราคากลาง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

๓. ข้อระเบียบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับปรับปรุง ที่ ๑ - ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

๔. ข้อเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ ๓๗.๑๖๐.

(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวชิราภรณ์ อินตา) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพฑูรย์ สุภาไสย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสาโรช ถานทองดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรื่องกลับ สพพ.
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐

(นายวชิราภรณ์ อินตา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ห้วยห้วย พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนโปแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1. งานเตรียมพื้นที่								
1.2	งานถมกลางและล้มต้นไม้		4,750.00	ตร.ม.	2.57	1.3293	3.4163	16,227.43
1.4	งานผิวน้ำระหว่างงานก่อสร้าง							
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	K(2.1)	9,000.00	ลบ.ม.	0.70	1.3293	0.9305	8,374.50
2. งานดิน								
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร							
2.3.1	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	K(2.1)	55,350.00	ลบ.ม.	18.20	1.3293	24.1933	1,339,099.16
2.3.2	ระยะขนทิ้ง1 กม.	K(2.1)	6,783.00	ลบ.ม.	19.31	1.3293	25.6721	174,133.85
2.3.3	ระยะขนทิ้ง2 กม.	K(2.1)	7,700.00	ลบ.ม.	26.33	1.3293	34.9938	269,452.26
2.3.4	ระยะขนทิ้ง3 กม.	K(2.1)	7,500.00	ลบ.ม.	33.34	1.3293	44.3155	332,366.25
2.3.5	ระยะขนทิ้ง4 กม.	K(2.1)	18,000.00	ลบ.ม.	40.81	1.3293	54.2521	976,537.80
2.3.6	ระยะขนทิ้ง5 กม.	K(2.1)	6,500.00	ลบ.ม.	50.41	1.3293	67.0133	435,586.45
2.11	งานดินถมอัดแน่นจากบ่อดิน							
3. งานโครงสร้าง								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	K(4.5)	61.45	ลบ.ม.	3,811.87	1.2700	4,841.0749	297,484.05
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	K(4.4)	4,094.00	กก.	29.23	1.2700	37.1221	151,977.88
3.4	งานรอยต่อคอนกรีต แผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว		13.00	ม.	230.00	1.2700	292.1000	3,797.30
4. งานป้องกันกัดเซาะ								
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)							
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5 (รวมข้อต่อ)							



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนโปแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
5.3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด Dia. 0.80 ม.	K(4.1)	45.00	ม.	1,329.29	59,818.05	1.3293	1,767.0252	79,516.13
6.1	6.งานอาคารประกอบ ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก.								
7.1	7.งานเบ็ดเตล็ด งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)		1.00	ชุด	7,709.35	7,709.35	1.2700	9,790.8745	9,790.87
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ		1.00	ชุด	4,385.45	4,385.45	1.2700	5,569.5215	5,569.52
7.5	งานราวกันตก (ติดตั้ง 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)		13.00	ม.	873.00	11,349.00	1.2700	1,108.7100	14,413.23
8.1	8.งานอุปกรณ์ประกอบระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์		1.00	ชุด	48,279.98	48,279.98	1.3030	62,908.8139	62,908.81
8.2	งานอุปกรณ์ท่อการประสานท่อภายในระบบ		1.00	ชุด	217,227.52	217,227.52	1.3030	283,047.4586	283,047.46
8.4	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ		1.00	ชุด	852,558.03	852,558.03	1.3030	1,110,883.1131	1,110,883.11
8.5	การทดสอบน้ำหน้าบรรทุกของดิน		1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1.3030	17,590.5000	17,590.50
8.7	งานรั้ว		1.00	ชุด	32,031.72	32,031.72	1.3030	41,737.3312	41,737.33
8.8	งานอุปกรณ์อาคารท่อระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)		2.00	ชุด	10,540.60	21,081.20	1.3030	13,734.4018	27,468.80
8.9	งานฐานรากท่อน้ำสูง (แถมแปยุ) แบบมีเข็ม		1.00	ชุด	97,568.94	97,568.94	1.3030	127,132.3288	127,132.33



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนโป่งแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
9.งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์									
9.1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์		1.00	ชุด	158,400.00	158,400.00	1.0700	169,488.0000	169,488.00
9.2	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์		1.00	ชุด	198,000.00	198,000.00	1.0700	211,860.0000	211,860.00
9.3	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		1.00	ชุด	88,000.00	88,000.00	1.0700	94,160.0000	94,160.00
9.4	เครื่องสูบน้ำชนิดแบบ Multistage สูบปริมาณน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ม.		1.00	ชุด	140,800.00	140,800.00	1.0700	150,656.0000	150,656.00
9.5	กรองเศษขยะ ขนาด Dia.3 นิ้ว		1.00	ชุด	19,360.00	19,360.00	1.0700	20,715.2000	20,715.20
9.6	ท่อถังสูงแบบเปลือย ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์พรหมเชอร์ลิวส์ ลูกกลอย และบันได และงานทาสีท่อน้ำสูงแบบเปลือย		1.00	ชุด	500,500.00	500,500.00	1.0700	535,535.0000	535,535.00
9.7	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell		1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	1.0700	32,956.0000	32,956.00
						รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	5,530,180.46	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	
								7,000,465.22	
								7,000,000.00	

(นายสาโรช ถานทองดี)

(นายไพฑูรย์ สุภาไสย)

(เล็ดล้านบาทถ้วน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชากรณ อินดา)

จัดทำเมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายวิชกรกรณ์ อินตา) ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายสุวิทย์ สุภาไสย) ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายสุวิทย์ สุภาไสย)	ตำหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติกร ตำหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ตำหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
--	--

จัดทำเมื่อ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายวัชรกรณ อินตา) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติกร	ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายเพฑูสย์ สุภาไสย) ตำแหน่ง นายช่างโยธำชำนาญงาน	ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายสาโรช ถานทองดี) ตำแหน่ง นายช่างโยธำชำนาญงาน
---	---	--

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสโครงการ นก.02-06-

ชื่อ ห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ

หมู่บ้าน โนนปอแดง หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านโคก อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู

พื้นที่เพาะปลูก 200 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120 ครครัวเรือน

พื้นที่รับน้ำฝน 1 ตร.กม. ความจุเก็บกัก 96988 ลบ.ม. ประเภทแหล่งน้ำ ห้วย ความลึกเก็บกัก 3.5 ม.

ความกว้างเฉลี่ย 170 ม. ความยาวเฉลี่ย 300 ม. ความลาดด้านใน 1:1.5 ความลาดด้านนอก 1:1.5 ชนิดอาคารระบายน้ำเข้าท่อ คสล.

ขนาด 0.8 ม. ชนิดอาคารระบายน้ำออก box culvert ขนาด 2-2.725 ม. ม. ท่อส่งน้ำสาย

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.10 ม. ยาว 2900 ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ลบ.ม./วินาที

แบบเลขที่ สทก.3

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	18,508	1.3293	24,602	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	2,653,407	1.3293	3,527,173	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	356,897	1.2700	453,259	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.3293	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	59,818	1.3293	79,516	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.0700	-	
7	งานเปิดเตล็ด	23,444	1.2700	29,773	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบระบบกระจายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์	1,282,247	1.3030	1,670,768	งานก่อสร้างอาคาร
9	งานครุภัณฑ์จัดซื้อระบบกระจายน้ำ	1,135,860	1.0700	1,215,370	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,000,461	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,000,000	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%


หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย



(นายสาโรช ถานทองดี)

ตรวจ



(นายชिरากรณ์ อินดา)

เสนอ



(นายชिरากรณ์ อินดา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็นชอบ



(นายชูชาติ นารอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

การประมาณราคาคำนวณรักษาระบบน้ำท่วมพื้นที่ ห้วยหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมกลาง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานถมกลางและถมคันไม้	4,750.0	ตร.ม.	2.57	12,207.50	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.3 งานเสริมพีตเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	9,000.0	ลบ.ม.	0.70	6,300.00	
รวมรายการที่ 1					18,508	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน (ระยะชนทั้ง 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	55,350.00	ลบ.ม.	18.20	1,007,370.00	(สภาพปกติ)
	2.3.2 ระยะชนทั้ง 1 กม.	6,783.00	ลบ.ม.	19.31	130,996.69	(สภาพปกติ)
	2.3.3 ระยะชนทั้ง 2 กม.	7,700.00	ลบ.ม.	26.33	202,702.50	(สภาพปกติ)
	2.3.4 ระยะชนทั้ง 3 กม.	7,500.00	ลบ.ม.	33.34	250,031.25	(สภาพปกติ)
	2.3.5 ระยะชนทั้ง 4 กม.	18,000.00	ลบ.ม.	40.81	734,625.00	(สภาพปกติ)
	2.3.6 ระยะชนทั้ง 5 กม.	6,500.00	ลบ.ม.	50.41	327,681.25	(สภาพปกติ)
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะชนดิน 1 กม.				
	2.10.1 - ดินถมอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.10.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	45.70	-	
2.11	งานดินถมอัดแน่นจากบ่อดิน					
	2.11.1 - ดินถมอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.11.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานหินคลุกบดทับแน่น	-	ลบ.ม.	233.00	-	
รวมรายการที่ 2					2,653,407	บาท
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	61.5	ลบ.ม.	3,811.87	234,239.41	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้นบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,094.0	กก.	29.23	119,667.62	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต					
	3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	13.0	ม.	230.00	2,990.00	
	3.7.2 งาน Elastic Joint Filler	-	ตร.ม.	-	-	
	3.7.3 งาน Joint Sealant Compound	-	ตร.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3

356,897

บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตตาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินย่อยปรับพื้น	-	ลบ.ม.	200.00	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมละเอียดตามที่กำหนด)	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง				-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง				-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4

-

บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5 (รวมข้อต่อ)					
	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	45.00	ม.	1,329.29	59,818.05	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

59,818 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ และเครื่องยก 1250 กก.					
	- ขนาด 1.00x1.00 ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x2.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6

- บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	7,709.35	7,709.35	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	4,385.45	4,385.45	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	1,500.00	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.6	งานรื้อกันตึก (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)	13.0	ม.	873.00	11,349.00	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	
7.10	งานเหล็กฉาก 75x40x40x5 มม.	-	ม.	175.00	-	
7.11	งานเหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	-	ม.	65.00	-	
7.12	งานเหล็กฉาก L 75x75x6 มม.	-	ม.	140.00	-	
7.13	งานเสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22*0.22*6.00 ม. จำนวน 25 ต้น	-	ม.	200.00	-	
7.14	งานค่าตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	-	ต้น	200.00	-	
7.15	งานสลักเกลียวเหล็ก ขนาด Dia.25 มม. ยาว 1.10 ม.	-	ตัว	100.00	-	
7.16	บันไดลิง	-	ชั้น	180.00	-	
7.17	แถบบอกค่าระดับน้ำ	-	ม.	900.00	-	
7.18	งานเชื่อมพิตเหล็ก กว้าง 0.40 ม.	-	ม.	-	-	
7.19	วาล์วเปิดปิดท่อลดแรงดัน	-	ม.	-	-	

รวมรายการที่ 7 **23,444** บาท

8.งานอุปกรณ์ประกอบระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์						
8.1	โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	1.0	ชุด	48,279.98	48,279.98	
8.2	งานอุปกรณ์ท่อการประสานท่อภายในระบบ	1.0	ชุด	217,227.52	217,227.52	
8.4	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	1.0	ชุด	852,558.03	852,558.03	
8.5	การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.0	ชุด	13,500.00	13,500.00	
8.7	งานรื้อ	1.0	ชุด	32,031.72	32,031.72	
8.8	งานอุปกรณ์อาคารท่อระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)	2.0	ชุด	10,540.60	21,081.20	
8.9	งานฐานรากท่อถังสูง (แซมเปญ) แบบมีเข็ม	1.0	ชุด	97,568.94	97,568.94	

รวมรายการที่ 8 **1,282,247** บาท

9.งานครุภัณฑ์จัดซื้ออาคารระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์						
9.1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์	1.0	ชุด	158,400.00	158,400.00	
9.2	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า	1.0	ชุด	198,000.00	198,000.00	
	จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์					
9.3	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	1.0	ชุด	88,000.00	88,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด					
9.4	เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Multistage สูบปริมาณน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน	1.0	ชุด	140,800.00	140,800.00	
	ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ม.					
9.5	กรองเกษตร ขนาด Dia.3 นิ้ว	1.0	ชุด	19,360.00	19,360.00	
9.6	ท่อถังสูงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.0	ชุด	500,500.00	500,500.00	
	พร้อมอุปกรณ์เพรชเซอร์สวิทช์ ลูกลอย และบันได					
	และงานทาสีท่อถังสูงแซมเปญ					
9.7	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	1.0	ชุด	30,800.00	30,800.00	

รวมรายการที่ 8 **1,135,860** บาท

ระยะขนส่งวัสดุ

ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	510.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	41.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมัน ดีเซล (เฉลี่ย)	29.50	บาท/ลิตร	

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหว่า พร้อมระบบกระจาย

ประเภทโครงการ	=	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	
ชื่อ	=	ห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	
หมู่บ้าน	=	โนนปอแดง หมู่ที่ 11	
ตำบล	=	บ้านโคก	
อำเภอ	=	สุวรรณคูหา	
จังหวัด	=	หนองบัวลำภู	
รหัสโครงการ	=	นภ.02-06-	
พื้นที่เพาะปลูก	=	200.00	ไร่
ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค	=	120.00	ครัวเรือน
พื้นที่รับน้ำฝน	=	1.00	ตร.กม.
ความจุเก็บกัก	=	96,988.00	ลบ.ม.
ประเภทแหล่งแหล่งน้ำ	=	ห้วย	
ความลึกเก็บกัก	=	3.50	ม.
	=		
ความกว้างเฉลี่ย	=	170.00	ม.
ความยาวเฉลี่ย	=	300.00	ม.
ความลาดด้านใน	=	1:1.5	
ความลาดด้านนอก	=	1:1.5	
ชนิดอาคารระบายน้ำเข้า	=	ท่อ คสล.	
ขนาด	=	0.80	ม.
ชนิดอาคารระบายน้ำออก	=	boxculvert	
ขนาด	=	2-2.725 ม.	ม.
ท่อส่งน้ำสาย	=		
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	=	0.10	ม.
ยาว	=	2,900.00	ม.
ปริมาณน้ำที่ส่งได้	=		ลบ.ม./วินาที

ประมาณการโดย

ตรวจ

เสนอ

ผ่าน

เห็นชอบ

วันที่

วัน / เดือน / 20__ (ตัวเลข)

ตั้งงบประมาณปี 2564

โดยวิธี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

นายสาโรช ถานทองดี	
นายวิชรากรณ์ อินดา	
	(เฉพาะส่วนกลาง)
นายชูชาติ นารอง	
17 สิงหาคม 2564	
7,000,000.00	บาท
จ้างเหมา	
สทท.3	
6.00	หน้า

สำเนาที่ 1 ราคาวัสดุ และระยะทางขนส่ง

[illegible]

พมายุเหตุ
1 เพื่อการณะระชะทางชนสง้งเป็นจำนวนเต็ม หน่วยข กม.

2. ทรัพยากรที่เพียงพอ ครอบคลุม ขบวนการ การพัฒนา และแหล่งเงินทุน และนำไปใช้ประโยชน์จาก องค์การ (ภา.ใจ)

Hydro v1
ตารางที่ 2 ราคาไม้แบบ และราคาเหล็กเสริมคอนกรีต

ราคาวัสดุ					หมายเหตุ
รายการ	หน่วย	ราคาพาณิชย์	ราคา		
ไม้แบบ (รวมค่าขนส่ง)	บาท/ ลบ.ม.			14,002.23	ใช้ราคาเฉลี่ยของ ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 ½ " × 3" × 3.5 – 4 ม.) และ ไม้กระบาก (ขนาด 1" × 6" - 8" × 4 ม.) รวมค่าขนส่ง
ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 ½ " × 3" × 3.5 – 4 ม.)	บาท/ ลบ.ฟ.	404.21	14,263.36		
ไม้กระบาก (ขนาด 1" × 6" - 8" × 4 ม.)	บาท/ ลบ.ฟ.	389.41	13,741.11		
เหล็กเสริม (รวมค่าขนส่ง)	บาท/กก.			23.14	ราคาเฉลี่ยของ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 และ 9 มม. และเหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12, 16, 20 และ 25 มม. รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
SR.24 Dia 6	บาท/กก.	23,577.57	23.578		
SR.24 Dia 9	บาท/กก.	23,223.93	23.224		
SD.30 Dia 12	บาท/กก.	23,296.10	23.296		
SD.30 Dia 16	บาท/กก.	23,093.60	23.094		
SD.30 Dia 20	บาท/กก.	23,093.63	23.094		
SD.30 Dia 25	บาท/กก.	22,573.83	22.574		
งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	บาท/ตร.ม.			20,000.00	
- ค่าวัสดุ	บาท/ตร.ม.		10,000.000		
- ค่าแรงประกอบและร้อยละ	บาท/ตร.ม.		10,000.000		
งานเสาเข็ม	บาท/ม.			3,000.00	
- ค่าเสาเข็มแต่ละประเภทรวมค่าขนส่ง	บาท/ตัน		10,000.000		
- ค่าดอกเสาเข็ม	บาท/ตัน		10,000.000		
- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	บาท/ตัน		10,000.000		
- ความยาวต่อตัน	ม.		10.000		
งานเข็มพืดเหล็ก	บาท/ม.			30,000.00	
- ค่าเช่าเข็มพืดเหล็ก	บาท/ม.		10,000.000		
- ค่าเช่าเหล็กค้ำยัน	บาท/ม.		10,000.000		
- ค่าดอกและรื้อถอนเข็มพืดเหล็ก	บาท/ม.		10,000.000		
คอนกรีตผสมเสร็จ 175 ksc. (ทรงกระบอก)	บาท/ ลบ.ม.	2275.94	2,566.360		ราคารวม คอนกรีต+ค่าเท+ค่าบ่ม
		กรอกราคา	ไม่รวมค่าขนส่ง		

หมายเหตุ

- ไม้แบบ 1 ลบ.ม = 35.3146 ลบ.ฟ.
- ต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
- ค่าเทคอนกรีต (เหมารวม) = 204.25 บาท
- ค่าบ่มคอนกรีต (เหมารวม) = 86.17 บาท

ตารางฐานข้อมูล ราคาทำงาน, ค่าวัสดุ และค่าแรง							วัน / เดือน / ปี
							30 สิงหาคม 2554
ที่	รายการ		หน่วย (บาท/ หน่วย)	ค่าวัสดุ (1)	ค่าแรงงาน (2)	ผลลัพธ์รวม (1)+(2)	หมายเหตุ
17	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวต่อละ 1.00 ม.						
		ค่าวางเรียงและวัสดุยาแนว		ราคา ณ จังหวัด	ค่าขนส่งจาก จ.	(1)+(2)+(3)	ค่าวางเรียงและวัสดุยาแนว แนะนำ
	- ขนาด Dia.	0.20 ม.	64.00 บาท/ ม.	100.00	74.00	238.00	- ขนาด Dia.0.20 ม. ค่าวางและยาแนว 64 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	0.30 ม.	96.00 บาท/ ม.	300.56	92.00	488.56	- ขนาด Dia.0.30 ม. ค่าวางและยาแนว 96 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	0.40 ม.	128.00 บาท/ ม.	948.60	138.00	1,214.60	- ขนาด Dia.0.40 ม. ค่าวางและยาแนว 128 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	0.50 ม.	158.00 บาท/ ม.	542.06	158.00	858.05	- ขนาด Dia.0.50 ม. ค่าวางและยาแนว 158 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	0.60 ม.	188.00 บาท/ ม.	512.34	185.00	885.34	- ขนาด Dia.0.60 ม. ค่าวางและยาแนว 188 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	0.80 ม.	241.00 บาท/ ม.	842.29	246.00	1,329.29	- ขนาด Dia.0.80 ม. ค่าวางและยาแนว 241 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	1.00 ม.	290.00 บาท/ ม.	1,222.67	444.00	1,956.67	- ขนาด Dia.1.00 ม. ค่าวางและยาแนว 290 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	1.20 ม.	344.00 บาท/ ม.	1,678.04	555.00	2,577.04	- ขนาด Dia.1.20 ม. ค่าวางและยาแนว 344 บาท/ ม.
	- ขนาด Dia.	1.50 ม.	421.00 บาท/ ม.	3,271.03	888.00	4,580.03	- ขนาด Dia.1.50 ม. ค่าวางและยาแนว 421 บาท/ ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์(แบบตอกเข็ม)

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว่า พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 11 ตำบล

ความยาวท่อ = 2,900.00 เมตร

จำนวน Line ท่อเมน = 1.00 Line

อาคาร Air value = 2 จุด

อาคารจุดปล่อยน้ำ = 10 จุด

ท่อน้ำดิบ = 25 ม.

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคต จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	48,279.983	1.2991	62,720.526	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.2 งานรั้ว	32,031.727	1.2991	41,612.416	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.3 งานฐานรากท่อน้ำสูง(แบบมีเข็ม)	97,568.942	1.2991	126,751.812	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.4 การประสานท่อภายในระบบ	217,227.524	1.2991	282,200.276	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	852,558.026	1.2991	1,107,558.132	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.6 ป้ายชื่อโครงการ	-	1.2991	-	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.7 ป้ายแนะนำโครงการ	-	1.2991	-	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.8 การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.000	1.2991	17,537.850	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.9 งานประตูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)	10,540.600	1.2991	13,693.293	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	รวมค่างาน(ข้อ 1.1 - 1.9)	1,271,706.801			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,652,074.305	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประมาณการโดย.....

(นายสาโรช ถานทองดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายวิชราภรณ์ อินตา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3.1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์	158,400.00	1.07	169,488.00	
3.2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	286,000.00	1.07	306,020.00	
3.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage สูบน้ำได้ 100 ลบ.ม./วัน ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร	140,800.00	1.07	150,656.00	
3.4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน	19,360.00	1.07	20,715.20	
3.5	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถึงสูงแซมเบญจ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.	500,500.00	1.07	535,535.00	
3.6	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	30,800.00	1.07	32,956.00	
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก					

รวมค่าก่อสร้าง

1,215,370.20

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสาโรช ถานทองดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายวชิราภรณ์ อินดา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง 1.1 โครงสร้างรับแรงดัดและแรงอัด

งานก่อสร้าง โครงสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว่า พร้อมระบบระบายน้ำ

บ้านโนนบ่อแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายโสโรช ถิ่นทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				คำวัสดุและแรงงาน					
1	งานดิน								
	1.1 งานชุดหลุมฐานรากและถมคืน	0.95	ลบ.ม.	-	-	148.00	140.60	140.60	
	1.2 ทราดยาบอบอัดแน่น	0.08	ลบ.ม.	514.02	41.12	91.00	7.28	48.40	
2	งานแบบหล่อ				-		-		
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	9.16	ตร.ม.	-	-	133.00	1,218.28	1,218.28	
	2.2 แม่แบบหล่อคอนกรีต	7.33	ลบ.ฟ.	389.41	2,854.38	-	-	2,854.38	
	2.3 ตะปู	2.29	กก.	41.12	94.16	-	-	94.16	
3	งานคอนกรีต				-		-		
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	9.88	ลบ.ม.	1,469.00	14,513.72	436.00	4,307.68	18,821.40	
4	งานเหล็ก				-		-		
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 6 มม.	4.48	กก.	26.68	119.53	3.30	14.78	134.31	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 12 มม.	17.80	กก.	24.77	440.91	3.30	58.74	499.65	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ϕ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.66	กก.	60.75	40.10	-	-	40.10	
	4.4 เหล็กกล่อง ชูบักลวดไนซ์ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	16.07	เมตร	227.50	3,655.93	87.00	1,398.09	5,054.02	
	4.5 เหล็กตัวซี ชูบักลวดไนซ์ ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	43.87	เมตร	212.50	9,322.38	56.00	2,456.72	11,779.10	
	4.6 เหล็กตัวซี ชูบักลวดไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หน้า 2.3 มม.	30.90	เมตร	59.00	1,823.10	35.00	1,081.50	2,904.60	

หน่วย : บาท

ประมาณราคาก่อสร้าง 1.2 งานรั้ว

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยหวั้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนโป่งแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสโรช ถามทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				คำวัสดุและแรงงาน					
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	296.00	296.00	
	1.2 ทราดยาบอบอัดแน่น	0.17	ลบ.ม.	514.02	87.38	91.00	15.47	102.85	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	10.97	ตร.ม.	-	-	133.00	1,459.01	1,459.01	
	2.2 แม่แบบหล่อคอนกรีต	8.77	ลบ.ฟ.	389.41	3,415.13	-	-	3,415.13	
	2.3 ตะปู	2.74	กก.	41.12	112.67	-	-	112.67	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.02	ลบ.ม.	1,469.00	1,498.38	436.00	444.72	1,943.10	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด ๑ 6 มม.	9.51	กก.	26.68	253.73	3.30	31.38	285.11	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด ๑ 12 มม.	37.84	กก.	24.77	937.30	3.30	124.87	1,062.17	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ๑ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.42	กก.	60.75	86.27	-	-	86.27	
	4.4 ท่อเหล็กดำ ๑ 2 นิ้ว หน้า 3 มม.	19.59	เมตร	95.00	1,861.05	42.50	832.58	2,693.63	
	4.5 ท่อเหล็กดำ ๑ 1 1/2 นิ้ว หน้า 3 มม.	91.35	เมตร	74.50	6,805.58	33.50	3,060.23	9,865.80	

หน่วย : บาท

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.3 งานฐานรากทอถังสูง(แบบมีเสาเข็ม)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยห้วย พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนบ่อแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	33.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,884.00	4,884.00	
	1.2 ทรายนหายาบดอัดแน่น	3.44	ลบ.ม.	514.02	1,768.23	91.00	313.04	2,081.27	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	18.67	ตร.ม.	-	-	133.00	2,483.11	2,483.11	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.93	ลบ.ฟ.	389.41	5,813.89	-	-	5,813.89	
	2.3 ตะปู	4.66	กก.	41.12	191.62	-	-	191.62	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.95	ลบ.ม.	1,289.00	1,224.55	398.00	378.10	1,602.65	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	8.43	ลบ.ม.	1,469.00	12,383.67	436.00	3,675.48	16,059.15	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 12 มม.	157.87	กก.	24.77	3,910.44	3.30	520.97	4,431.41	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 16 มม.	396.23	กก.	24.62	9,755.18	3.30	1,307.56	11,062.74	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ϕ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	22.80	กก.	60.75	1,385.10	-	-	1,385.10	
	4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาด ϕ 28 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	

๑. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านท่าศาลา (ร.ร. ท่าศาลารามวิทยา) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้น อำเภอนาทม จังหวัด
สกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๘,๐๐๐.- บาท

ประมาณราคาก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยน้ำออกจากห้องสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนบ่อแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด ๑ 3 นิ้ว	24.00	เมตร	205.99	4,943.76	175.00	4,200.00	9,143.76	
2	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด ๑ 4 นิ้ว	25.00	เมตร	324.84	8,121.00	250.00	6,250.00	14,371.00	
3	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	1.00	เมตร	36.44	36.44	175.00	175.00	211.44	
4	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด ๑ 3/4 นิ้ว	1.00	เมตร	47.28	47.28	35.00	35.00	82.28	
5	ข้อต่อตรง GS ขนาด ๑ 3 นิ้ว	1.00	ท่อน	144.42	144.42	-	-	144.42	
6	ข้อต่อตรง GS ขนาด ๑ 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	236.93	236.93	-	-	236.93	
7	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	17.89	17.89	-	-	17.89	
8	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด ๑ 3 นิ้ว	16.00	อัน	216.92	3,470.72	-	-	3,470.72	
9	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด ๑ 4 นิ้ว	2.00	อัน	382.22	764.44	-	-	764.44	
10	สามทาง GS กลียวโน ขนาด ๑ 3*3*3 นิ้ว	4.00	อัน	303.05	1,212.20	-	-	1,212.20	
11	สามทาง GS กลียวโน ขนาด ๑ 4*4*4 นิ้ว	1.00	อัน	526.64	526.64	-	-	526.64	
12	สามทางลด GS กลียวโน ขนาด ๑ 4*3/4*4 นิ้ว	2.00	อัน	974.50	1,949.00	-	-	1,949.00	
13	สามทางลด GS กลียวโน ขนาด ๑ 3*1/2*3 นิ้ว	1.00	อัน	545.50	545.50	-	-	545.50	
14	ข้อต่อ GS ขนาด ๑ 4*2 นิ้ว	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
15	ข้อต่อ GS ขนาด ๑ 2*3/4 นิ้ว	2.00	อัน	106.50	213.00	-	-	213.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสาธาณภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงหน้าออกจากท่อถึงสูง)
งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ อรุณขึ้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว้า พร้อมระบบระบายน้ำ

บ้านโนนโป่งแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสาโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
16	ขอลด GS ขนาด ϕ 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
17	ฝาครอบ GS ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	342.00	684.00	800.00	1,600.00	2,284.00	
18	ฟุตวาล์วพร้อมกะโหลกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดหน้างาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	11,000.00	22,000.00	800.00	1,600.00	23,600.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	360.00	1,440.00	15,440.00	
20	ก๊อกลำสนาม ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	119.39	119.39	30.00	30.00	149.39	
21	ประตุน้ำGlobe Valve(แบบพวงมาลัย) ขนาด ϕ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	800.00	800.00	9,000.00	
22	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	6,650.00	26,600.00	600.00	2,400.00	29,000.00	
23	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	1.00	อัน	9,780.00	9,780.00	800.00	800.00	10,580.00	
24	เขี้ยวหัวทองเหลือง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	3.00	ชุด	3,280.00	9,840.00	600.00	1,800.00	11,640.00	
25	บอสวาล์วทองเหลือง ขนาด ϕ 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	660.00	1,320.00	120.00	240.00	1,560.00	
26	น๊อต(GS) ขนาด ϕ 3 นิ้ว	1.00	อัน	276.00	276.00	80.00	80.00	356.00	
27	ยูเนียน(GS) ขนาด ϕ 3 นิ้ว	7.00	อัน	684.00	4,788.00	200.00	1,400.00	6,188.00	
28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	20.00	อัน	490.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
29	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	12.00	อัน	327.00	3,924.00	-	-	3,924.00	
30	ชุดน๊อตยึดหน้างาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	20.00	ชุด	320.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
31	ชุดน๊อตยึดหน้างาน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	12.00	ชุด	240.00	2,880.00	-	-	2,880.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ(จากแหล่งน้ำถึงที่นำออกจากท่อถึงสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนโป่งแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายสโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
32	ประเภ็นยาง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	20.00	อัน	40.00	800.00	-	-	800.00	
33	ประเภ็นยาง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	12.00	อัน	35.00	420.00	-	-	420.00	
34	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	3,280.00	6,560.00	800.00	1,600.00	8,160.00	
35	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	1.00	อัน	23,000.00	23,000.00	800.00	800.00	23,800.00	
36	ท่อเส้นเหล็กหล่อ หน้างานปากกระสัง สำหรับท่อ PVC ϕ 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,380.00	1,380.00	410.00	410.00	1,790.00	
37	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	ตัว	1,750.00	3,500.00	520.00	1,040.00	4,540.00	
38	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,650.00	3,300.00	490.00	980.00	4,280.00	
39	ท่อลดคามุมเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,450.00	2,900.00	430.00	860.00	3,760.00	
40	งานคอนกรีต								
	40.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.24	ลบ.ม.	1,469.00	352.56	436.00	104.64	457.20	
41	งานเหล็ก								
	41.1 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 6 มม.	1.12	กก.	26.68	29.88	3.30	3.70	33.58	
	41.2 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 12 มม.	3.87	กก.	24.77	95.86	3.30	12.77	108.63	
	41.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ϕ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.14	กก.	60.75	8.51	-	-	8.51	
	41.4 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	2.00	ตร.ม.	21.50	43.00	5.00	10.00	53.00	

งานก่อสร้าง โครงการระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยพร้าว พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนโปแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายสาร์โรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 3.5 ค่าจัดหาและติดตั้งห้องถึงสูงแซมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4 กิโลวัตต์
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหว้า พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านโนนบองแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคุดหา จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคาโดย นายสกลโรช ถานทองดี ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ห้องถึงสูงแซมแปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์เพรเซอร์ลิฟท์ ลูกลอย สามง่ามล้อฟ้าพร้อมสายดิน บันได อุปกรณ์ระบบท่อภายในห้องถึงสูงแซมแปญ สำหรับการประสานท่อภายในระบบสูบลบและจ่าย และงานทาสีห้องถึงสูงแซมแปญ	1.00	ชุด	455,000.00	455,000.00	45,500.00	45,500.00	500,500.00	
	หมายเหตุ								
	ค่าแรง หมายรวมถึง ค่าเช่ารถเครน+ค่าแรงงาน								
รวม รายการ 3.5								500,500.00	

หน่วย : บาท

หัวข้อ

บ้านโคก

หนองบัวลำภู

สุวรรณคูหา

รายละเอียดงานดิน ดินตัด , ดินถม

ความลาด 1: 1.5

[illegible]

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
10+000.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10+025.00	6.67	0.00	235.98	0.00	235.98	0.00
10+050.00	5.65	0.00	155.28	0.00	391.26	0.00
10+075.00	7.17	0.00	160.32	0.00	551.58	0.00
10+100.00	6.13	0.00	166.66	0.00	718.24	0.00
10+125.00	6.07	0.00	152.57	0.00	870.81	0.00
10+150.00	7.89	0.00	174.61	0.00	1045.43	0.00
10+175.00	9.39	0.00	209.64	0.00	1255.07	0.00
10+200.00	10.17	0.00	244.51	0.00	1499.58	0.00
10+225.00	11.33	0.00	274.79	0.00	1774.37	0.00
10+250.00	8.89	0.00	254.72	0.00	2029.09	0.00
10+275.00	9.42	0.00	228.85	0.00	2257.94	0.00
10+300.00	13.80	0.00	285.38	0.00	2543.33	0.00
10+325.00	7.68	0.00	268.54	0.00	2811.86	0.00
10+350.00	24.37	0.00	410.03	0.00	3221.90	0.00
10+375.00	34.27	0.00	732.98	0.00	3954.88	0.00
10+400.00	34.02	0.00	853.65	0.00	4808.53	0.00
10+425.00	24.43	0.00	730.72	0.00	5539.25	0.00
10+450.00	26.56	0.00	664.10	0.00	6203.35	0.00
10+475.00	21.56	0.00	601.53	0.00	6804.88	0.00

Total Volume Table

Station	Fill Area	Cut Area	Fill Volume	Cut Volume	Cumulative Fill Vol	Cumulative Cut Vol
10+500.00	20.91	0.00	495.99	0.00	7300.87	0.00
10+525.00	16.88	0.00	472.42	0.00	7773.29	0.00
10+550.00	15.87	0.00	409.41	0.00	8182.70	0.00
10+575.00	14.33	0.00	409.36	0.00	8592.06	0.00
10+600.00	5.98	0.00	253.87	0.00	8845.93	0.00
10+625.00	0.00	0.70	74.78	8.69	8920.71	8.69
10+650.00	1.15	1.81	15.36	29.77	8936.08	38.47
10+675.00	8.43	0.00	114.51	24.13	9050.59	62.60
10+700.00	6.69	0.00	188.92	0.00	9239.51	62.60
10+725.00	0.07	5.39	84.46	67.42	9323.96	130.02
10+750.00	3.04	0.00	38.81	67.42	9362.78	197.44
10+775.00	0.81	0.28	48.13	3.47	9410.91	200.91
10+800.00	0.89	0.52	21.30	9.92	9432.21	210.83
10+825.00	1.60	0.00	31.13	6.45	9463.35	217.29
10+828.00	1.33	0.00	4.40	0.00	9467.74	217.29



สรุปปริมาณงาน
ปริมาณงานอาคารระบายน้ำท่อกล๊ายมทางน้ำไหลเข้าตรง


(ชนิด ไม่มี_Shoot)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ห้วยหว้า			
บ้าน โนนป่อแดง	หมู่ที่ 11	ตำบล	บ้านโคก	
อำเภอ สุวรรณคูหา	จังหวัด		หนองบัวลำภู	

งานออกแบบ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อุตรดิตถ์

ปริมาณน้ำนองสูงสุด Q	=	20	ม. ³ /วินาที
ความกว้างหลังคัน	=	5	เมตร
Slope คันดิน	=	1:1.5	
ความสูงระดับเก็บกัก-ระดับอ่างน้ำนิ่ง (ส 1)	=	3.5	เมตร
ความสูงของบล็อกลูก (ส)	=	1.2	เมตร
จำนวนช่องของบล็อกลูก	=	2	ช่อง
ความกว้างช่องเปิด	=	5.75	เมตร
- งานคอนกรีต	=	47.00	ลบ.ม.
- งานไม้แบบ	=	252.00	ตร.ม.
- งานเหล็กเสริม	=	3,518.00	กก.
- งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	=		เมตร
- งานราวกันตก ท่อเหล็กอาบสังกะสี $\phi 1 \frac{1}{2}$ นิ้ว	=		เมตร
- งานหินเรียง	=	-	ลบ.ม.
- งานทรายรองพื้น	=	-	ลบ.ม.
- งานท่อลดแรงดัน	=	-	จุด

ปริมาณงานท่อเหลี่ยม คสล.ทางน้ำไหลเข้าตรง



ปริมาณน้ำนองสูงสุด Q	=	20	ลบ.ม./ วินาที
จำนวนช่อง	=	2	ช่อง
ระยะ ก 1	=	2.725	เมตร
ระยะ ก	=	5.75	เมตร
ความกว้างหลังคัน	=	5	เมตร

1.1) งานคอนกรีต


Cut off collar	=	$[(5.75 + 0.6 + 6) \times 3.2] - (6.35 \times 0.6) - (2.25 \times 2.25) \times 0.3$
	=	$\{(12.35 \times 3.2) - (3.81) - (5.0625)\} \times 0.3$
	=	9.19 ลบ.ม.
พื้นล่างท่อเหลี่ยม	=	$\{(5.75 + 0.6) \times 5\} \times 0.3$
	=	9.52 ลบ.ม.
สันปากท่อ	=	$(5.75 + 0.6 + 4) \times 0.75 \times 0.3$
	=	2.32 ลบ.ม.
กำแพงด้านข้าง+บัว	=	$\{(5 \times 1.2 \times 0.3) \times 2\} + (5 \times 1.35 \times 0.05)$
	=	3.93 ลบ.ม.
กำแพงกลาง+บัว	=	$\{(5 \times 1.2 \times 0.3) \times 1\} + \{(5 \times 1.35 \times 0.05) \times 1\}$
	=	2.13 ลบ.ม.
พื้นบนท่อเหลี่ยม	=	$\{(5.75 + 0.6) \times 5\} \times 0.3 + \{(5.75 + 0.6) \times 0.2 \times 0.15\} \times 2$
	=	9.9 ลบ.ม.
รวมงานคอนกรีต	=	36.99 ลบ.ม.

1.2) งานเหล็กเสริม


$$\begin{aligned}\text{Cut off เหล็ก}\phi 12 &= [(5.75 + 0.6 + 6) \times 13.34 + (6 \times 8)] - (4.5 \times 0) + [(19.17 \times 4.6) + (20 \times 2.5)] \\ &= 245.00 \text{ เมตร} = 218.05 \text{ กก.}\end{aligned}$$

พื้นล่าง $\phi 15$ 

$$\begin{aligned}&= \{(5 / 0.15) \times 1.8\} \times 4 \\ &= (33.33 \times 1.8) \times 4 \\ &= 240.00 \text{ เมตร} = 333.60 \text{ กก.}\end{aligned}$$

เหล็ก $\phi 15$ 


$$\begin{aligned}&= \{(5 / 0.15) \times 2.2\} \times 1 \\ &= (33.33 \times 2.2) \times 1 \\ &= 73.33 \text{ เมตร} = 101.93 \text{ กก.}\end{aligned}$$

เหล็ก $\phi 12$ 

$$\begin{aligned}&= \{(5 / 0.3) \times 2.225\} \times 2 \\ &= (16.66 \times 2.225) \times 2 \\ &= 74.16 \text{ เมตร} = 66.00 \text{ กก.}\end{aligned}$$

เหล็ก $\phi 19$ 

$$\begin{aligned}&= \{(5 / 0.175) \times 6.35\} \\ &= (28.57 \times 6.35) \\ &= 181.42 \text{ เมตร} = 404.57 \text{ กก.}\end{aligned}$$

เหล็กดินปากท่อ $\phi 12$ 

$$\begin{aligned}&= \{(14.35 / 0.3) \times 2.2\} \\ &= (47.83 \times 2.2) \\ &= 105.23 \text{ เมตร} = 93.65 \text{ กก.}\end{aligned}$$

เหล็กนอนดินปากท่อ $\phi 12$ 


$$\begin{aligned}&= 4 \times 10.35 \\ &= 41.4 \text{ เมตร} = 36.85 \text{ กก.}\end{aligned}$$

เหล็กตามยาว $\phi 12$ สองชั้น

$$\begin{aligned}
 &= \{(6.35 / 0.3) \times 5\} \times 2 \\
 &= (21.16 \times 5) \times 2 \\
 &= 211.66 \text{ เมตร} = 188.38 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กยื่นกำแพงข้าง $\phi 12$ 


$$\begin{aligned}
 &= \{(5 / 0.3) \times 0.6\} \times 2 \times 2 \\
 &= (16.66 \times 0.6) \times 2 \times 2 \\
 &= 90.00 \text{ เมตร} = 80.10 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กยื่นกำแพงข้าง $\phi 12$ 

$$\begin{aligned}
 &= \{(5 / 0.3) \times 1.8\} \times 2 \\
 &= (16.66 \times 1.8) \times 2 \\
 &= 60.00 \text{ เมตร} = 53.40 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กนอนกำแพงข้าง $\phi 12$


$$\begin{aligned}
 &= \{(3.9 / 0.3) \times 5\} \times 4 \\
 &= (13 \times 5) \times 4 \\
 &= 260.00 \text{ เมตร} = 231.40 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กยื่นกำแพงกลาง $\phi 12$ 

$$\begin{aligned}
 &= \{(5 / 0.3) \times 1.8\} \times 2 \times 1 \\
 &= (16.66 \times 1.8) \times 2 \times 1 \\
 &= 60.00 \text{ เมตร} = 53.40 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กนอนกำแพงกลาง $\phi 12$


$$\begin{aligned}
 &= \{(3.9 / 0.3) \times 5\} \times 2 \times 1 \\
 &= (13 \times 5) \times 2 \times 1 \\
 &= 130.00 \text{ เมตร} = 115.70 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กพื้นบน $\phi 19 @ 0.175$ 

$$\begin{aligned}
 &= (5 / 0.175) \times 6.35 \\
 &= 28.57 \times 6.35 \\
 &= 181.42 \text{ เมตร} = 404.57 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กพื้นบนตามยาว $\phi 12 @ 0.225$ 


$$\begin{aligned}
 &= (6.35 / 0.225) \times 5 \\
 &= 8.41 \times 5 \\
 &= 42.08 \text{ เมตร} = 37.45 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กพื้นบนตามยาว $\phi 12 @ 0.225$ (ด้านข้าง)


$$\begin{aligned}
 &= (1.2 / 0.225) \times 5 \times 2 \\
 &= 5.33 \times 5 \times 2 \\
 &= 53.33 \text{ เมตร} = 47.46 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กพื้นบนตามยาว $\phi 12 @ 0.225$ (กลาง)

$$\begin{aligned}
 &= (2.2 / 0.225) \times 5 \times 1 \\
 &= 9.77 \times 5 \times 1 \\
 &= 48.88 \text{ เมตร} = 43.50 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็ก $\phi 15$ 

$$\begin{aligned}
 &= \{(5 / 0.15) \times 2.2\} \times 1 \\
 &= (33.33 \times 2.2) \times 1 \\
 &= 73.33 \text{ เมตร} = 101.93 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กปลอก $\phi 12$ 

$$\begin{aligned}
 &= \{(6.35 \times 2) / 0.3\} \times 1.2 \\
 &= 42.33 \times 1.2 \\
 &= 50.80 \text{ เมตร} = 45.21 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กแกนตาม $\phi 12$

$$\begin{aligned}
 &= (6.35 \times 2) \times 6 \\
 &= 12.7 \times 6 \\
 &= 76.20 \text{ เมตร} = 67.82 \text{ กก.}
 \end{aligned}$$

เหล็กเดือย $\phi 19$

$$= (14.35 / 0.3) \times 0.6$$

$$= 47.83 \times 0.6$$

$$= 28.70 \text{ เมตร}$$

$$= 64.00 \text{ กก.}$$

$$\text{ร่วมน้ำหนักเหล็ก} = 2,788.98 \text{ กก.}$$

แผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว

$$= 5.75 + 0.6 + 8$$

$$= 14.35 \text{ เมตร}$$

ท่อเหล็กอบสังกะสี $\phi 1 \frac{1}{2}$ นิ้ว

$$= \{ (5.75 + 0.6) \times 6 \} + \{ (6.35) / 1.2 \} \times 1.1 \times 2$$

$$= \{ (6.35) \times 6 \} + (7 \times 1.1) \times 2$$

$$= 51.85 \text{ เมตร}$$

1.3) งานไม้แบบ

$$\text{Cut off} = [\{ (5.75 + 0.6 + 6) \times 3.2 \} - (6.35 \times 0.6) - (2.25 \times 2.25)] \times 2$$

$$= \{ (12.35 \times 3.2) - (3.81) - (5.0625) \} \times 2$$

$$= 61.29 \text{ ตร.ม.}$$

พื้นล่าง

$$= (5.75 + 0.6) \times 0.6 + (5.75 + 0.6) \times 0.3$$

$$= 5.71 \text{ ตร.ม.}$$

กำแพงข้าง

$$= (5 \times 1.8 \times 2) + (5 \times 1.2 \times 2) + (0.6 \times 1.5 \times 2)$$

$$= 18 + 12 + 1.32$$

$$= 76.32 \text{ ตร.ม.}$$

กำแพงกลาง

$$= (5 \times 1.2 \times 2) \times 1 + (0.6 \times 1.5 \times 1)$$

$$= (18 \times 1) + 0.9$$

$$= 18.90 \text{ ตร.ม.}$$



พื้นบน


$$= (2 \times 2.725 \times 5) + (6.35 \times 0.7) \times 2$$

$$= 36.14 \text{ ตร.ม.}$$

รวมพื้นที่ไม้แบบ

$$= 198.36 \text{ ตร.ม.}$$





งานคอนกรีต

ปริมาตรคอนกรีต A

$$\text{Cut off + พื้น + กำแพง} = (0.2 \times 0.5 \times 7.95) + \{ 1.5 \times 0.2 \times (7.95 + 6.35) / 2 \} + \{ (1 + 1.65) / 2 \times 1.5 \times 2 \times 0.2 \} + (1/2 \times 0.15 \times 0.15 \times 7.95)$$

$$\text{รวมงานคอนกรีต} = 3.82 \text{ ลบ.ม.}$$

งานไม้แบบ A

$$\text{Cut off + พื้น + กำแพง} = (0.8 + 0.6 \times 7.95) + (10.95 \times 0.3) + \{ (1 + 1.65) / 2 \times 1.5 \times 4 \}$$

$$\text{รวมพื้นที่ไม้แบบ} = 22.36 \text{ ตร.ม.}$$

งานเหล็กเสริม A

$$\begin{aligned} & \text{พื้นที่} \quad \phi 12 \text{ มม. @ } 0.25 \\ & 0.70 \quad \quad \quad = \{ (7.95 / 0.25) \times 0.7 \} + (3 \times 7.95) \\ & \quad \quad \quad = 46.11 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

$$= 41.04 \text{ กก.}$$

$$\text{พื้นที่} \quad \phi 12 \text{ มม. @ } 0.125$$

$$\begin{aligned} & 7.15 \quad \quad \quad = \{ (1.5 / 0.125) \times 7.15 \} \\ & \quad \quad \quad = 85.80 \text{ เมตร} \end{aligned}$$


$$= 76.36 \text{ กก.}$$

$$\text{พื้นที่} \quad \phi 12 \text{ มม. @ } 0.25$$

$$\begin{aligned} & 1.50 \quad \quad \quad = \{ (7.15 / 0.25) \times 1.5 \} \\ & \quad \quad \quad = 42.90 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

$$= 38.18 \text{ กก.}$$

กำแพง




$\phi 19 \text{ มม. @ } 0.25$

$$= (1.5 / 0.25) \times 2.15 \times 2$$

$$= 25.80 \text{ เมตร}$$

$$= 57.53 \text{ กก.}$$



$\phi 12 \text{ มม. @ } 0.125$


$$= (1.5 / 0.125) \times 2.4 \times 2$$

$$= 57.60 \text{ เมตร}$$

$$= 51.26 \text{ กก.}$$

เหล็กนอน

$\phi 12 \text{ มม. @ } 0.15$



$$= (1.25 / 0.15) \times 1.55$$

$$= 25.83 \text{ เมตร}$$

$$= 22.99 \text{ กก.}$$

งานคอนกรีต

ปริมาตรคอนกรีต B

$$\begin{aligned} \text{Cut off + พื้น + กำแพง +} &= (0.2 \times 0.6 \times 7.95) + \{ 1.5 \times 0.2 \times (7.95 + 6.35) / 2 \} + \{ (1 + 1.5) / 2 \times 1.55 \times 0.2 \times 2 \\ \text{ปากลิ้นราง} &+ (1 / 2 \times 0.15 \times 0.15 \times 7.95) + (5.75 + 0.6 + 3) \times 0.75 \times 0.3 \end{aligned}$$

$$\text{รวมงานคอนกรีต} = 6.08 \text{ ลบ.ม.}$$


งานไม้แบบ B

$$\text{Cut off + พื้น + กำแพง + ปากลิ้นราง} = (0.8 + 0.6 \times 7.95) + (11.05 \times 0.2) + \{ (1 + 1.5) / 2 \times 1.55 \times 4 \} + (9.35 \times (0.75 + 0.3))$$

$$\text{รวมพื้นที่ไม้แบบ} = 30.90 \text{ ตร.ม.}$$

งานเหล็กเสริม B

$\phi 12 \text{ มม. @ } 0.30$



$$= \{ (7.95 / 0.25) \times 0.7 \} + (3 \times 7.95)$$

$$= 46.11 \text{ เมตร}$$

$$= 41.04 \text{ กก.}$$

พื้น

$\phi 12$ มม. @ 0.125

$$\begin{aligned} \text{Length} &= \{(1.5 / 0.125) \times 7.15\} \\ &= 85.80 \text{ เมตร} \end{aligned}$$


= 76.36 กก.

$\phi 12$ มม. @ 0.25

$$\begin{aligned} \text{Length} &= \{(7.15 / 0.25) \times 1.5\} \\ &= 42.90 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

= 38.18 กก.

เหล็กดินปากท่อ $\phi 12$



$$\begin{aligned} \text{Length} &= (7.15 + 3.6 / 0.25) \times 2.1 \\ &= 90.30 \text{ เมตร} \end{aligned}$$


= 80.37 กก.

เหล็กนอนดินปากท่อ $\phi 12$

$$\begin{aligned} \text{Length} &= 4 \times (7.15 + 3.6) \\ &= 43.00 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

= 38.27 กก.


กำแพง



$\phi 19$ มม. @ 0.25 (เสริมพิเศษ)

$$\begin{aligned} \text{Length} &= (1.5 / 0.25) \times 2.15 \times 2 \\ &= 25.80 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

= 57.53 กก.



$\phi 12$ มม. @ 0.125

$$\begin{aligned} \text{Length} &= (1.5 / 0.125) \times 2.4 \times 2 \\ &= 57.60 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

= 51.26 กก.

เหล็กนอน

$\phi 12$ มม. @ 0.15

$$\begin{aligned} \text{Length} &= (1.25 / 0.15) \times 1.55 \\ &= 25.83 \text{ เมตร} \end{aligned}$$

= 22.99 กก.

เหล็กเดือย $\phi 19$ มม. X 0.60 @ 0.30

$$= (6.35 + 1.8) / 0.3 \times 0.6$$

$$= 16.30 \quad \text{เมตร}$$

$$= 36.35 \quad \text{กก.}$$

แผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว

$$= 6.35 + 3.6$$

$$= 9.95 \quad \text{เมตร}$$