



บันทึกข้อความ

พ.อ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔	พ.อ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔
เลขที่รับ: ๓๓๓๔	เลขที่รับ: ๓๓๓๔
วันที่: ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔	วันที่: ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา: ๑๕.๓๐	เวลา: ๑๕.๓๐

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๓/ ๑๒๐๔

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำปลับปลาพร้อมระบบกระจายน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สท.๔/๑๑๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำปลับปลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเตื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายอัศวิน ทารคำตัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายภิพ เกษนอก	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำปลับปลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเตื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะ และงานท่อและอุปกรณ์)

๑.๒๔๑๘

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานอาคารประกอบ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๐๖๒

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานอุปกรณ์ประกอบ) ๑.๐๗

วงเงินตามราคากลาง ๓๔,๗๘๘,๒๓๑.๗๕ บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ

และข้อกฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นายโอภาส ดาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัศวิน ทารคำตัน)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒. เวียน นวนิจางนจิตตีย์
สารวจสืบ/สืบ


(นายจารุวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

๓. เวียน นวนิกเคอานิก

เป็นดอรานอ อาน.จิตตภา
ลวากม เพ็ชร์จินกตอไป
จิตตวิทย์
๒๕ ส.ค. ๖๕

๔. เวียน อธิปัตย์
เพ็ชร์จินกตอไป


(นายจารุวัตร มะปะเต)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลับพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเคื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ

- งานขุดลอก ขนาดกันกว้างเฉลี่ย ๒๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. พร้อมงานก่อสร้างคันดินลงลูกรังบดอัดแน่น ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
- งานก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้า แบบ Ps.๐๒ ท่อ คสล. ขนาด Dia. ๐.๘๐ ม. ๑ แถว จำนวน ๑๒ แห่ง
- งานก่อสร้างบันได คสล. กว้าง ๒.๐๐ ม. จำนวน ๖ แห่ง
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ จำนวน ๓ ชุด
- งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๔,๗๘๘,๒๓๑.๗๕ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอัศวิน ทารคำตัน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายภีพ เกษนอก	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัศวิน ทารคำตัน)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภีพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพลุ่มน้ำระบบกระจายน้ำ

หมู่บ้าน/พม.คือ ตำบล ห้วยหลวง อำเภอ สุพรรณภูมิ จังหวัด ราชบุรี

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
								ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
1	งานอาคาร	52,000	ตร.ม.	1.26	65,520.00	1.2418	1.56	1.50	78,000.00	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	235,000	ลบ.ม.	0.70	164,500.00	1.2418	0.87	0.75	176,250.00	
3	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 442,640 ลบ.ม. - งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ระยะชนดิน 0 กม. - งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ระยะชนดิน 1 กม. - งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ระยะชนดิน 2 กม.	47,516 370,124 25,000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	18.20 32.39 35.53	864,791.20 11,988,316.36 888,250.00	1.2418 1.2418 1.2418	22.60 40.22 44.12	22.50 40.00 44.00	1,069,110.00 14,804,960.00 1,100,000.00	(สภาพปกติ) (สภาพปกติ) (สภาพปกติ)
4	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85 %	16,250	ลบ.ม.	42.21	685,912.50	1.2418	52.42	52.25	849,062.50	(สภาพแน่น)
5	งานสูบน้ำบำบัดน้ำ	4,000	ลบ.ม.	224.10	896,400.00	1.2418	278.29	278.25	1,113,000.00	(สภาพแน่น)
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	402	ลบ.ม.	4,718.53	1,896,849.06	1.2062	5,691.49	5,691.25	2,287,882.50	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	21,196	กก.	29.26	620,194.96	1.2062	35.29	35.25	747,159.00	
8	งานเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 12.00 ม. รับน้ำหนัก 26 ตัน/ต้น	107	ต้น	6,639.00	710,373.00	1.2062	8,007.96	8,007.75	856,829.25	
9	งานเสาเข็มอัดแรงรูปท้อ ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.	48	ต้น	684.00	32,832.00	1.2062	825.04	825.00	39,600.00	
10	งานหินทิ้ง	186	ลบ.ม.	832.94	154,926.84	1.2418	1,034.34	1,034.25	192,370.50	
11	งานท่อเหล็กกล้าถึงกะล (GSP.BS-M) ขนาด Dia. 1.50 นิ้ว	352	ม.	195.50	68,816.00	1.2418	242.77	242.75	85,448.00	
12	งานท่อเหล็กกล้าถึงกะล (GSP.BS-M) ขนาด Dia. 2.0 นิ้ว	114	ม.	276.00	31,464.00	1.2418	342.74	342.50	39,045.00	
13	งานท่อเหล็กกล้าถึงกะล (GSP.BS-M) ขนาด Dia. 6.0 นิ้ว	14	ม.	876.00	12,264.00	1.2418	1,087.82	1,087.75	15,228.50	
14	งานอุปกรณ์ท่อ HDPE PN6 PE80 - ท่อแบบ (STUB END) 160 มม. - ข้อโค้ง 90 องศา 160 มม. - ข้อโค้ง 90 องศา 225 มม. - สามทาง 160 มม. - สามทาง 225 มม. - ปลั๊กอุด 160 มม.	2 7 4 1 2 2	ชุด อัน อัน อัน อัน อัน	1,500.00 900.00 2,200.00 1,400.00 2,600.00 280.00	3,000.00 6,300.00 8,800.00 1,400.00 5,200.00 560.00	1.2418 1.2418 1.2418 1.2418 1.2418 1.2418	1,862.70 1,117.62 2,731.96 1,738.52 3,228.68 347.70	1,862.50 1,117.50 2,731.75 1,738.50 3,228.50 347.50	3,725.00 7,822.50 10,927.30 1,738.50 6,457.30 695.00	
15	งานท่อ HDPE ขนาด Dia. 160 มม. ชั้น PN6	2,975	ม.	439.00	1,306,025.00	1.2418	545.15	545.00	1,621,375.00	
16	งานท่อ HDPE ขนาด Dia. 225 มม. ชั้น PN6	2,070	ม.	1,016.00	2,103,120.00	1.2418	1,261.67	1,261.50	2,611,305.00	
17	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	108	ม.	1,471.50	158,922.00	1.2418	1,827.31	1,827.25	197,343.00	
18	งานข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี - ข้อต่อเหล็ก 45 องศา 6.0 นิ้ว	4	อัน	1,418.00	5,672.00	1.2418	1,760.87	1,760.75	7,043.00	

Handwritten signature and stamp area.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ อนุรักษ์พื้นที่ป่าปลูกสภาพภูมิระบบกระจายน้ำ

หมู่บ้านโปงเต้ง ตำบล พึ่งหลวง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
								ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
19	งานอาคารประตูลอยตะกอน	3	ชุด	28,035.00	84,105.00	1.2062	33,815.82	33,815.75	101,447.25	
20	งานต้นท้อลอยตะกอน ท่อปลอก ขนาด 250 มม.	18	ม.	5,763.00	103,734.00	1.2062	6,951.33	6,951.25	125,122.50	
21	งานประตุน้ำจุดปล่อยน้ำ GS.ขนาด 3 นิ้ว	30	ชุด	6,228.00	186,840.00	1.2062	7,512.21	7,512.00	225,360.00	
22	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า(ป้ายเหล็ก)	1	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2062	11,290.03	11,290.00	11,290.00	
23	งานป้ายแนะนำโครงการ	1	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2062	7,888.55	7,888.50	7,888.50	
24	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3	ชุด	4,832.90	14,498.70	1.2062	5,829.44	5,829.25	17,487.75	
25	ชุดประตุน้ำใต้ดิน 6 นิ้ว	8	ชุด	16,830.00	134,640.00	1.2062	20,300.35	20,300.25	162,402.00	
26	น๊อต ขนาด 12 มม.	176	ตัว	3.00	528.00	1.2062	3.62	3.50	616.00	
27	โพงตีเมบด 90 องศา ขนาด 6 นิ้ว	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	1.2062	5,548.52	5,548.50	5,548.50	
28	งาน Y-strainer เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	3	ชุด	7,100.00	21,300.00	1.2062	8,564.02	8,564.00	25,692.00	
29	งานแม่เหล็ก ทน 9 มม.	94	กก.	25.00	2,350.00	1.2062	30.16	30.00	2,820.00	
30	งานลาดทรายแบบถักด้ายเปลี่ยนขนเบี่ยงปูน ช่องขนาด 1.5 นิ้ว ทน 3 มม.	162	ตร.ม.	150.00	24,300.00	1.2062	180.93	180.75	29,281.50	
31	งาน Check Valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	3	ชุด	3,700.00	11,100.00	1.2062	4,462.94	4,462.75	13,388.25	
32	งาน Flexible joint ขนาด 3 นิ้ว	3	ชุด	1,700.00	5,100.00	1.2062	2,050.54	2,050.50	6,151.50	
33	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	1	ชุด	8,208.00	8,208.00	1.2062	9,900.49	9,900.25	9,900.25	
34	งานเฟืองส่งวาล์วระบบแสงอาทิตย์	2	ชุด	30,800.00	61,600.00	1.2062	37,150.96	37,150.75	74,301.50	
35	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	2	ชุด	10,400.00	20,800.00	1.2062	12,544.48	12,544.25	25,088.50	
36	งานเหล็กกล่องกวางใหญ่ ขนาด 100x100x3.2 มม.	546	กก.	26.50	14,469.00	1.2062	31.96	31.75	17,335.50	
37	งานเหล็กกล่องกวางใหญ่ ขนาด 75x50x2.3 มม.	814	กก.	23.00	18,722.00	1.2062	27.74	27.50	22,385.00	
38	งานเหล็กกล่องกวางใหญ่ ขนาด 100x50x3.2 มม.	519	กก.	24.00	12,456.00	1.2062	28.95	28.75	14,921.25	
39	สลักเกลียว M12x150	10	ตัว	25.00	250.00	1.2062	30.16	30.00	300.00	
40	ฟุตเคมี M20	192	ชุด	208.00	39,936.00	1.2062	250.89	250.75	48,144.00	
41	J bole M20x200	128	ตัว	10.00	1,280.00	1.2062	12.06	12.00	1,536.00	
42	หน้างานเหล็กหล่อ 6 นิ้ว	8	ตัว	950.00	7,600.00	1.2062	1,145.89	1,145.75	9,166.00	
43	Pipe Header ขนาด 8 นิ้ว	1	ชุด	3,030.00	3,030.00	1.2062	3,654.79	3,654.75	3,654.75	
44	HDPE Stub End ขนาด 160 มม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	1.2062	1,809.30	1,809.25	1,809.25	
45	งานท่อส่งน้ำขึ้นหรือส่งสูง ท่อ GS. ขนาด 6 นิ้ว	1	ชุด	66,630.00	66,630.00	1.2062	80,369.11	80,369.00	80,369.00	
46	งานท่อระบายน้ำจากท่อถึงสูง ท่อ GS. 4 นิ้ว พร้อม ประตูน้ำเหล็กหล่อ 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1	ชุด	84,823.00	84,823.00	1.2062	102,313.50	102,313.50	102,313.50	

CS 2020-2025

2025

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำฝายชลประทานระบบการกระจายน้ำ

หมู่บ้าน/พื้นที่โครงการ ตำบล ห้วยหลวง อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง		หมายเหตุ
								ราคากลาง ต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
47	Surge Valve ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	7,011.00	7,011.00	1.2062	8,456.67	8,456.50	8,456.50	
48	มีดอร์น้ำขนาด 6 นิ้ว	1	ชุด	44,887.00	44,887.00	1.2062	54,142.70	54,142.50	54,142.50	
49	Foot valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	3	ชุด	5,915.00	17,745.00	1.2062	7,134.67	7,134.50	21,403.50	
50	สายไฟฟ้า ขนาด 3.00x2.50 ตร.ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1.2062	4,824.80	4,824.75	4,824.75	
51	หน้างานคาบอด 8 นิ้ว	2	ตัว	1,590.00	3,180.00	1.2062	1,917.86	1,917.75	3,835.50	
52	Pressure Gauge ขนาด 10 bar	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	1.2062	3,015.50	3,015.50	3,015.50	
53	ท่อร้อยสายไฟขนาด 1 นิ้ว	50	ม.	25.00	1,250.00	1.2062	30.16	30.00	1,500.00	
54	งานเครื่องสูบน้ำ Centrifugal ขนาด 10 Hp 7.5 Kw	3	ชุด	105,000.00	315,000.00	1.07	112,350.00	112,350.00	337,050.00	
55	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.5kw พร้อมชุดรับความแปรปรวน	3	ชุด	220,000.00	660,000.00	1.07	235,400.00	235,400.00	706,200.00	
56	งานชุดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 330 W ชนิด Crystalline Silicon ใต้ร่มเงาธรรมชาติ มอก.	96	ชุด	10,500.00	1,008,000.00	1.07	11,235.00	11,235.00	1,078,560.00	
57	งานถังเก็บน้ำทิ้งพร้อมถังระบอบอก 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ และราวบันได (3 ใบ)	1	ชุด	2,745,000.00	2,745,000.00	1.07	2,937,150.00	2,937,150.00	2,937,150.00	
58	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1	จุด	13,500.00	13,500.00	1.07	14,445.00	14,445.00	14,445.00	
59	อาคารแปดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด	513,600.00	513,600.00	1.07	549,552.00	549,552.00	549,552.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				28,966,381.62	รวมราคากลางทั้งสิ้น					34,788,231.75
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				(สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)				รวมราคากลางทั้งสิ้น		34,788,231.75

ลงชื่อ.....
(นายอัครสิทธิ์ ไพรศรี) กรรมการฯ

ลงชื่อ.....
(นายอัครสิทธิ์ ไพรศรี) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....
(นายอภิพนธ์ เกษมเอก) กรรมการฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุลักษณะพันธุ์ปลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเดื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	งบ.ตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)				รวมระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้าง ที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์พันธุ ลักษณะพันธุ์	ทดสอบวัสดุ	ระบบ	อื่นๆ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุลักษณะพันธุ์ปลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพนเดื่อ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๗๘๘,๒๓๑.๗๕	๒๒๒	๓๐	๖๐	๓๐	๓๔๒	๓๔๐	

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
 (นายชัยวิน หาดคำตัน) กรรมการฯ

ลงชื่อ.....
 (นายอรรถสิทธิ์ โพธิ์ศรี) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายอภิเทพ เกษมเอก) กรรมการฯ

สรุปราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ

รหัสโครงการ ขก.

หมู่บ้านโนนเคือ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ สทก.4

วันที่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	230,020	1.2418	285,638	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	15,323,670	1.2418	19,028,933	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	3,260,249	1.2062	3,932,512	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	154,927	1.2418	192,388	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	3,711,543	1.2418	4,608,994	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	374,679	1.2062	451,937	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	656,194	1.2062	791,501	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบ	5,255,100	1.0700	5,622,957	รวม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			34,914,860	
	คิดเป็นเงินประมาณ			34,914,860	
	ตัวอักษร (สามสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

เงินไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประธานฯ

(นายอรรถสิทธิ์ โพศรี)

กรรมการ

(นายอัศวิน หารคำตัน)

กรรมการ

(นายทิพ เกษนอก)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลำคลองชลประทานระบบระบายน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	52,000.0	ตร.ม.	1.26	65,520	
1.2	งานตากถางและถ่มคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเขี่ยที่ลมหัก	-	ม.	-	-	
-	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	235,000.0	ลบ.ม.	0.70	164,500	
รวมรายการที่ 1					230,020	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	= จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.	47,516.00	ลบ.ม.	18.20	864,791	(สภาพปกติ)
	= จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 1 กม.	370,124.00	ลบ.ม.	32.39	11,988,316	(สภาพปกติ)
	= จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 2 กม.	25,000.00	ลบ.ม.	35.53	888,250	(สภาพปกติ)
	= จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	= จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดขาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดออกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดออกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 0 กม.				
	= ดินถมบดอัดแน่น 85 %	16,250.00	ลบ.ม.	42.21	685,913	(สภาพแน่น)
	= ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	= ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	= ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	4,000.00	ลบ.ม.	224.10	896,400	(สภาพแน่น)
2.13	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระบบระบายน้ำ)	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					15,323,670	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	402.0	ลบ.ม.	4,718.53	1,896,849	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	21,196.0	กก.	29.26	620,195	
3.5	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็มอัดแรงดีเหล็กคั่น ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 12.00 ม. รับน้ำหนัก 26 ตัน/ต้น	107.0	ต้น	6,639.00	710,373	
3.7	งานเสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.	48.0	ต้น	684.00	32,832	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 3					3,260,249	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตคด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขนาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	186.00	ลบ.ม.	832.94	154,927	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานถ่อถ่วงหิน Gabion พร้อมหินเรียง					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กล่อง Gabion ขนาด 1,00 x 1,00 x หนา 0,50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1,00 x 2,00 x หนา 0,50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1,00 x 1,00 x หนา 1,00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1,00 x 2,00 x หนา 1,00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดค้ำ Matress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Matress ขนาด 2,00 x 4,00 x หนา 0,30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Matress ขนาด 2,00 x 6,00 x หนา 0,30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นทาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4					154,927	บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP,BS-M)					
	- ขนาด Dia.	1,25 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	1,50 นิ้ว	352,00	ม.	195,50	68,816
	- ขนาด Dia.	2,00 นิ้ว	114,00	ม.	276,00	31,464
	- ขนาด Dia.	3,00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	4,00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	6,00 นิ้ว	14,00	ม.	876,00	12,264
	- ขนาด Dia.	8,00 นิ้ว	-	ม.	-	-
5.2	งานท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 8,5					
	- ขนาด Dia.	3,00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	4,00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	6,00 นิ้ว	-	ม.	-	-
5.3	งานอุปกรณ์ท่อ HDPE PN6 PE80					
	- หน้าแปลน (STUB END)	160,00 มม.	2,00	ชุด	1,500,00	3,000
	- หน้าแปลน (STUB END)	225,00 มม.	-	ชุด	3,500,00	-
	- ข้อโค้ง 90 องศา	160,00 มม.	7,00	อัน	900,00	6,300
	- ข้อโค้ง 90 องศา	225,00 มม.	4,00	อัน	2,200,00	8,800
	สามทาง	160,00 มม.	1,00	อัน	1,400,00	1,400
	สามทาง	225,00 มม.	2,00	อัน	2,600,00	5,200
	- ข้อโค้ง 45 องศา	160,00 มม.	-	อัน	900,00	-
	- ข้อโค้ง 45 องศา	225,00 มม.	-	อัน	2,100,00	-
	- ปลั๊กอุด	160,00 มม.	2,00	อัน	280,00	560
5.4	งานท่อ HDPE PN4,PN6 PE80					
	- ขนาด Dia.	160,00 มม. ชั้น PN 6	2,975,00	ม.	439,00	1,306,025
	- ขนาด Dia.	225,00 มม. ชั้น PN 6	2,070,00	ม.	1,016,00	2,103,120
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	- มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-
5.5	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia.	0.60 ม.	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia.	0.80 ม.	108,00	ม.	1,471,50	158,922
	- ขนาด Dia.	1.00 ม.	-	ม.	-	-
5.7	งานข้อต่อท่อเหล็กอบสังกะสี					
	ข้อต่อตรง	2.00 นิ้ว	-	อัน	61,00	-
	ข้อต่อตรง	3.00 นิ้ว	-	อัน	144,00	-
	ข้อต่อตรง	6.00 นิ้ว	-	อัน	691,00	-
	ข้อต่อเหล็ก 45 องศา	2.00 นิ้ว	-	อัน	80,00	-
	ข้อต่อเหล็ก 45 องศา	3.00 นิ้ว	-	อัน	216,00	-
	ข้อต่อเหล็ก 45 องศา	6.00 นิ้ว	4,00	อัน	1,418,00	5,672
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา	2.00 นิ้ว	-	อัน	80,00	-
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา	3.00 นิ้ว	-	อัน	216,00	-
	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา	6.00 นิ้ว	-	อัน	1,418,00	-
	ข้อต่อคเหล็ก	3.00 นิ้ว	-	อัน	157,00	-
	หน้าจมนเกลียวใน	8.00 นิ้ว	-	อัน	115,00	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจน 8,00 นิ้ว	-	อัน	5,650.00	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5					3,711,543	บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	งานประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.2	งานประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.3	งานประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	งานฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ชุด	-	-	
6.5	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - มม.	-	ชุด	-	-	
6.6	งานบานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - มม.	-	ชุด	-	-	
6.7	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	งานอาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	งานอาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	งานอาคารประตูระบายตะกอน	3.0	ชุด	28,035.00	84,105	
6.14	งานบ่อถังเกตุ	-	ชุด	-	-	
6.15	งานอาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานคันต่อลอคอนัน ท่อปอก ขนาด 250 มม.	18.0	ม.	5,763.00	103,734	
6.17	งานประตูน้ำจุดปล่อยน้ำ GS.ขนาด 3 นิ้ว	30.0	ชุด	6,228.00	186,840	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 6					374,679	บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.0	ชุด	4,832.90	14,499	
7.4	ชุดประตูน้ำไคคิน 4 นิ้ว	-	ชุด	-	-	
7.5	ชุดประตูน้ำไคคิน 6 นิ้ว	8.0	ชุด	16,830.00	134,640	
7.6	น็อต ขนาด 12 มม.	176.0	ตัว	3.00	528	
7.7	โคงคินเปิด 90 องศา ขนาด 6 นิ้ว	1.0	ชุด	4,600.00	4,600	
7.8	งาน Y-strainer เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	3.0	ชุด	7,100.00	21,300	
7.9	งานแผ่นเหล็กหนา 9 มม.	94.0	กก.	25.00	2,350	
7.10	งานลวดค้ำยันแบบถักคดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องขนาด 1.5 นิ้ว หนา 3 มม.	162.0	ตร.ม.	150.00	24,300	
7.11	งาน Check Valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	3.0	ชุด	3,700.00	11,100	
7.12	งาน Flexible joint ขนาด 3 นิ้ว	3.0	ชุด	1,700.00	5,100	
7.13	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	1.0	ชุด	8,208.00	8,208	
7.14	งาน Butterfly Valve ขนาด 4 นิ้ว	-	ชุด	32,342.00	-	
7.15	งาน Butterfly Valve ขนาด 6 นิ้ว	-	ชุด	41,724.00	-	
7.16	งานไฟส่องสว่างระบบแสงอาทิตย์	2.0	ชุด	30,800.00	61,600	
7.17	งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	2.0	ชุด	10,400.00	20,800	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.18	ซีเมนต์ 6 นิ้ว	-	ตัน	1,340.00	-	
7.19	งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100x3.2 มม.	546.0	กก.	26.50	14,469	
7.20	งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 75x50x2.3 มม.	814.0	กก.	23.00	18,722	
7.21	งานเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x3.2 มม.	519.0	กก.	24.00	12,456	
7.22	สลักเกลียว M12x150	10.0	ตัว	25.00	250	
7.23	ทุบกเบี M20	192.0	ชุด	208.00	39,936	
7.24	J bolc M20x200	128.0	ตัว	10.00	1,280	
7.25	หน้างานเหล็กหล่อ 6 นิ้ว	8.0	ตัว	950.00	7,600	
7.26	Pipe Header ขนาด 8 นิ้ว	1.0	ชุด	3,030.00	3,030	
7.27	HDPE Stub End ขนาด 160 มม.	1.0	ชุด	1,500.00	1,500	
7.28	งานท่อส่งน้ำขึ้นหอถังสูง ท่อ GS. ขนาด 6 นิ้ว	1.0	ชุด	66,630.00	66,630	
7.29	งานท่อระบายน้ำจาก หอถังสูง ท่อ GS. 4 นิ้ว พร้อม ประตูเหล็กหล่อ 4 นิ้ว แบบทวมมาดี	1.0	ชุด	84,823.00	84,823	
7.30	Sluge Valve ขนาด 2 นิ้ว	1.0	ชุด	7,011.00	7,011	
7.31	มิเตอร์น้ำขนาด 6 นิ้ว	1.0	ชุด	44,887.00	44,887	
7.32	Fool valve เหล็กหล่อ ขนาด 3 นิ้ว	3.0	ชุด	5,915.00	17,745	
7.33	เสาคอนกรีตเสริมเหล็กรับท่อส่งน้ำ	-	คัน	1,500.00	-	
7.34	สายไฟฟ้า ขนาด 3.00x2.50 ตร.ม.	1.0	ชุด	4,000.00	4,000	
7.35	หน้างานคาบอด 8 นิ้ว	2.0	ตัว	1,590.00	3,180	
7.36	Pressure Gauge ขนาด 10 bar	1.0	ชุด	2,500.00	2,500	
7.37	ท่อร้อยสายไฟขนาด 1 นิ้ว	50.0	ม.	25.00	1,250	
รวมรายการที่ 7					656,194	บาท

8.งานอุปกรณ์ประกอบ					
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Centrifugal ขนาด 10 Hp 7.5 Kw	3.0	ชุด	105,000.00	315,000
8.2	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.5kw พร้อมชุดรับควบคุมอัตโนมัติ	3.0	ชุด	220,000.00	660,000
8.3	งานชุดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 330 W ชนิด Crystalline Silicon ได้รับมาตรฐาน มอก.	96.0	ชุด	10,500.00	1,008,000
8.4	งานติดตั้งน้ำถังพื้นทรงกระบอก 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ และราวบันได (3 ใบ)	1.0	ชุด	2,745,000.00	2,745,000
8.5	ค่าทดสอบการรั่วซึมให้กับรทุกของดิน	1.0	ชุด	13,500.00	13,500
8.6	อาคารแม่เหล็กเครื่องสูบน้ำ	1.0	ชุด	513,600.00	513,600
รวมรายการที่ 8					5,255,100 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	512.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	52.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	37.5 / 29.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานจ้างเหมา			
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ค ค่าควบคุมงาน	346,320	บาท	
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	
ระยะเวลาก่อสร้าง	222	วัน	
สรุปงานดิน			
ดินขุดทั้งหมด	442,640	ลบ.ม.	
นำไปถมได้	18,200	ลบ.ม.	
เหลือดินขนทิ้ง	424,440	ลบ.ม.	

หมายเหตุ :
ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน
และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง